
CARTERA DE MOVIMIENTO DE TIERRA

MEJORAMIENTO VIAL CON ESTRUCTURA EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

abscisa	Area de Corte (m2)	Vol Corte (m3)	Area Relleno (m2)	Vol Relleno (m3)	Vol. Corte acumu. (m3)	Vol rell Acum (m3)
0+000.000	5.51	0	0.02	0	0	0
0+010.000	1.59	35.45	1.31	6.71	35.45	6.71
0+020.000	0.49	10.25	1.81	15.99	45.71	22.7
0+030.000	0.01	2.54	3.35	25.81	48.25	48.51
0+040.000	0.01	0.11	4.09	37.19	48.36	85.7
0+050.000	0	0.04	6.07	50.79	48.4	136.49
0+052.000	0	0	12.22	18.29	48.4	154.78
0+060.000	0.4	1.6	2.03	57.02	50	211.8
0+070.000	3.3	18.5	0.65	13.42	68.5	225.22
0+080.000	4.45	38.74	0.36	5.04	107.24	230.26
0+090.000	6.65	55.48	0	1.79	162.72	232.04
0+100.000	5.63	61.41	0.01	0.03	224.13	232.07
0+110.000	5.72	56.75	0.06	0.35	280.88	232.41
0+120.000	6.65	61.85	0	0.32	342.73	232.73
0+122.596	5.78	16.13	0.02	0.03	358.86	232.76



Álvaro Rodríguez Marimon:
Ingeniero Civil- Mat 021037-0694258 ATL