GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO: E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisicion de bienes y/o servicios		FECHA: AGOSTO 2026

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2026
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2,00	TEATRINO					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE EN MADERA LLENA 3 MANOS (2.07.04)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	82,00		$ 23.593,07	$ 1.934.632,00	2,5%
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS (2.07.03)	Precios Gober.	Metro Lineal	35,00		$ 10.612,28	$ 371.430,00	0,5%
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. (2.07.14)	Precios Gober.	Metro cuadrado	1150,00		$ 11.309,63	$ 13.006.075,00	16,6%
2.04	DESMONTE Y REPARACION PISO EN MADERA	COT	Metro cuadrado	54,00		$ 35.000,00	$ 1.890.000,00	
2.05	REVISION Y MANTENIMIENTO SILLAS Y ESCALERAS METALICAS	COT	GLOBAL	1,00		$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,9%
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL (2.17.02)	Precios Gober.	Unidad	8,00		$ 97.472,38	$ 779.779,00	1,0%
2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM. (2.09.08)	Precios Gober.	Metro cuadrado	64,40		$ 91.256,26	$ 5.876.903,00	7,5%
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. (2.09.01)	Precios Gober.	Metro cuadrado	13,00		$ 78.024,98	$ 1.014.325,00	1,3%
2.09	BOCA PUERTA EN GRANITO LAVADO (2.05.08)	Precios Gober.	Metro Lineal	3,00		$ 65.901,15	$ 197.703,00	0,3%
2.10	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. (2.01.59)	Precios Gober.	Metro cuadrado	24,00		$ 31.209,12	$ 749.019,00	1,0%
						COSTO DIRECTO GRUPO:	**$ 26.519.866,00**	**33,8%**
						ADMINISTRACION 22,00%	$ 5.834.371,00	7,43%
						IMPREVISTOS 3,00%	$ 795.596,00	1,01%
						UTILIDAD 5,00%	$ 1.325.993,00	1,69%
						COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$ 7.955.960,00**	**10,13%**
						COSTO TOTAL CAPITULO:	**$ 34.475.826,00**	**43,9%**

3,00	TEATRO SOGAMOSO					TIPO:		OBRA PÚBLICA	
3.01	MANTENIMIENTO DE CANALES EN LAMINA ALTURA SUPERIOR A 3 MTS INCLUYE LINEAS DE VIDA ARNES DE SEGURIDAD CURSO DE ALTURAS	COT	Metro lineal	123,17		$ 45.000,00	$	5.542.650,00	7,1%
3.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA EXTERNAS	COT	Metro cuadrado	39,00		$ 250.000,00	$	9.750.000,00	12,4%
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS MAYORES A 3 METROS (2.07.23)	MOD	Metro Cuadrado	142,00		$ 27.884,43	$	3.959.589,00	5,0%
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DRENAJE 2HP 220V 2PG A. NEGRAS	COT	Unidad	1,00		$ 3.600.000,00	$	3.600.000,00	4,6%
3.05	REVISION Y MANTENIMIENTO SILLAS	COT	Global	1,00		$ 300.000,00	$	300.000,00	0,4%
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM. (2.09.08)	Precios Gober.	Metro cuadrado	8,00		$ 91.256,26	$	730.050,00	0,9%
							COSTO DIRECTO GRUPO:	**$**	**23.882.289,00**	**30,4%**
						ADMINISTRACION	22,00%	$	5.254.104,00	6,69%
						IMPREVISTOS	3,00%	$	716.469,00	0,91%
						UTILIDAD	5,00%	$	1.194.114,00	1,52%
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$**	**7.164.687,00**	**9,12%**
							COSTO TOTAL CAPITULO:	**$**	**31.046.976,00**	**39,5%**

4,00	TARIMA DE EVENTOS					TIPO:		OBRA PÚBLICA	
4.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (1.03.07)	Precios Gober.	Metro cuadrado	3,00		$ 38.524,31	$	115.573,00	0,1%
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS MAYORES A 3 METROS (2.07.23)	Precios Gober.	Metro cuadrado	160,00		$ 27.884,43	$	4.461.509,00	5,7%
4.03	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W (2.10.183)	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 132.978,46	$	265.957,00	0,3%
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL (2.17.02)	Precios Gober.	Unidad	2,00		$ 97.472,38	$	194.945,00	0,2%
							COSTO DIRECTO GRUPO:	**$**	**5.037.984,00**	**6,4%**
						ADMINISTRACION	22,00%	$	1.108.356,00	1,41%
						IMPREVISTOS	3,00%	$	151.140,00	0,19%
						UTILIDAD	5,00%	$	251.899,00	0,32%
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$**	**1.511.395,00**	**1,92%**
							COSTO TOTAL CAPITULO:	**$**	**6.549.379,00**	**8,3%**

5,00	PARQUE CONCHUCUA					TIPO:		OBRA PÚBLICA	
5.01	TRASLADO DE AVISO	COT	Global	1,00		$ 300.000,00	$	300.000,00	0,4%
							COSTO DIRECTO GRUPO:	**$**	**300.000,00**	**0,4%**
						ADMINISTRACION	22,00%	$	66.000,00	0,08%
						IMPREVISTOS	3,00%	$	9.000,00	0,01%
						UTILIDAD	5,00%	$	15.000,00	0,02%
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$**	**90.000,00**	**0,11%**
							COSTO TOTAL CAPITULO:	**$**	**390.000,00**	**0,5%**

6,00	IGLESIA					TIPO:		OBRA PÚBLICA	
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS MAYORES A 3 METROS (2.07.23)	Precios Gober.	Metro cuadrado	130,00		$ 27.884,43	$	3.624.976,00	4,6%
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST (2.07.13)	Precios Gober.	Metro Lineal	28,35		$ 37.006,69	$	1.049.140,00	1,3%
							COSTO DIRECTO GRUPO:	**$**	**4.674.116,00**	**6,0%**
						ADMINISTRACION	22,00%	$	1.028.306,00	1,31%
						IMPREVISTOS	3,00%	$	140.223,00	0,18%
						UTILIDAD	5,00%	$	233.706,00	0,30%
							COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$**	**1.402.235,00**	**1,79%**
							COSTO TOTAL CAPITULO:	**$**	**6.076.351,00**	**7,7%**

INFORMACION CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL						
COSTO DIRECTO			$		60.414.255,00	**77%**
COSTO INDIRECTO			$		18.124.277,00	**23%**
Administración	22,0%	$ 13.291.137,00				
imprevistos	3,0%	$ 1.812.428,00		AIU	$ 18.124.277,00	
Utilidad	5,0%	$ 3.020.712,00				
Otros Costos						
SUBTOTAL			**$**		**78.538.532,00**	**100%**
INTERVENTORIA	0,0%				$ -	
TOTAL PRESUPUESTO			**$**		**78.538.532,00**	100%

ORIGINAL FIRMADO

ELABORÓ: JHON ALEXANDER VELANDIA GRASS
ARQUITECTO
MP:

APROBÓ: JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA
SECRETARIO DE CULTURA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

* Para el presente presupuesto general se tiene como referencia el listado de precios unitarios de contratacion de obra publica en el departamento de Boyaca, como lo plantea la RESOLUCIÓN 033 DEL 27 DE ABRIL DE 2026
* El registro de Precios de Insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni DESCUENTOS por ningún concepto, se fija por precios de resolucion de la Gobernación de Boyacá y por cotizacion hechas en base a estudio de mercado
* El registro de Cantidades de obra son a las correspondientes allegadas por cada profesional diseñador y la formulación del análisis de precio unitario se realizo en base al diseño, es el caso de los APU's modificados (MOD), en los cuales se realizo el cambio de insumos por otro perteneciente a la resolución de Boyacá 2026 o en su defecto por estudio de mercado.
* En la mayoria de los APU'S NUEVOS se cambia las especificacion del insumo por uno nuevo pero que se encuentra incluido dentro de la insumos de la resolucion de precios de la Gobernación.