ANEXO
ANEXO TÉCNICO

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

1. ACTIVIDADES DE OBRA:

TEATRINO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE EN MADERA LLENA 3 MANOS (2,07,04)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS (2.07.03)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. (2.07.14)
DESMONTE Y REPARACION PISO EN MADERA
REVISION Y MANTENIMIENTO SILLAS Y ESCALERAS METALICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL (2.17.02)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM. (2.09.08)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. (2.09.01)
BOCA PUERTA EN GRANITO LAVADO (2.05.08)
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. (2.01.59)

TEATRO SOGAMOSO
MANTENIMIENTO DE CANALES EN LAMINA ALTURA SUPERIOR A 3 MTS INCLUYE LINEAS DE VIDA ARNES DE SEGURIDAD CURSO DE ALTURAS
MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA EXTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS MAYORES A 3 METROS (2.07.23)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DRENAJE 2HP 220V 2PG A. NEGRAS
REVISION Y MANTENIMIENTO SILLAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM. (2.09.08)

TARIMA DE EVENTOS
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (1.03.07)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS MAYORES A 3 METROS (2.07.23)
SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W (2.10.183)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL (2.17.02)

PARQUE CONCHUCUA
TRASLADO DE AVISO

IGLESIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS MAYORES A 3 METROS (2.07.23)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST (2.07.13)

2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se pacta por el término de UN (01) MES Y DIEZ (15) DÍAS que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. FORMA DE PAGO

El Municipio de Sogamoso, realizará en PAGOS PARCIALES hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo al porcentaje de ejecución y un 10% mediante acta de liquidación, previo acta de recibo a satisfacción de la obra, previa radicación de la factura, informe final de actividades con los soportes de ejecución necesarios, acreditación de que se encuentra el día en pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social integral (Salud, pensión y riesgos laborales), Informe de Ejecución Contractual certificado por el supervisor (Formato AGB-01-F-23) y acta de liquidación final.

PARÁGRAFO.1: Toda vez que la forma de pago pactada será contabilizada una vez cumplidos los requisitos de ejecución y desde la suscripción del acta contractual y recibo a satisfacción de los servicios.

4. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Cantidad de profesionales requeridos	% Dedicación	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica	Formación académica
Director de Obra:	1	21	Experiencia profesional de mínimo DOS (2) años acumulada, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	Certificación 1 contrato como director de obra infraestructura institucional	Profesional con título de Ingeniero Civil o arquitecto
Residente de Obra	1	62	Experiencia profesional de mínimo UN (01) años acumulada, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.	Haberse desempeñado como Residente de obra, en una obra de mantenimiento o de infraestructura	Profesional con título de Ingeniero Civil / Arquitecto

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Toda la documentación aportada en el proceso para su publicación en el SECOP II, tal como especificaciones técnicas de los ítems a ejecutar según el presupuestal oficial.

En constancia se firma en Sogamoso a los 28 días del mes de octubre del 2026.

JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA
Secretario de Cultura