ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2026

ITEM: 01.01.02

DESCRIPCIÓN: Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m².

UNIDAD: m2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Puntilla corriente de 2 1/2"	*Lb*	*0,01*	0%	*$ 4.622,40*	*$ 46,22*
Cinta amarilla de señalización de 9cm ancho	*m*	*0,01*	0%	*$ 64,20*	*$ 0,64*
Pintura esmalte domestico color rojo	*Gln*	*0,001*	0%	*$ 105.983,50*	*$ 105,98*
Liston madera 2x2 cm	*m*	*0,005*	0%	*$ 9.763,75*	*$ 48,82*
				TOTAL MATERIALES	**$ 201,66**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 149,70*	*$ 149,70*
Equipo de topografía (Estacion y nivel)	*Hr*	*1,00*	18,75	*$ 82.800,00*	*$ 4.416,00*
				TOTAL EQUIPOS	**$ 4.565,70**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Comisión Topográfica (Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo)	*$ 262.635,75*	*71,00%*	1,00	150,00	*$ 449.107,13*	*$ 2.994,05*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 2.994,05**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 7.761,41**
ADMINISTRACIÓN	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 7.761,41**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 7.761,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 02.04.02

DESCRIPCIÓN: Remoción y limpieza manual de cobertura vegetal, incluye cargue y disposición final.

UNIDAD: m2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		**$ -**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 201,73*	*$ 201,73*
			TOTAL EQUIPOS		**$ 201,73**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	*m3*	*1,00*	0,07	*$ 49.040,00*	*$ 3.432,80*
Tarifa escombrera disposición final	*m3*	*1,00*	0,07	*$ 8.000,00*	*$ 560,00*
			TOTAL TRANSPORTE		**$ 3.992,80**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	2,00	100,00	*$ 114.000,01*	*$ 2.280,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	100,00	*$ 175.451,42*	*$ 1.754,51*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 4.034,51**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 8.229,04**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2026

ITEM: 03.16.01

DESCRIPCIÓN: Corte de placa en concreto rigido o flexible profundidad máxima 160 mm.

UNIDAD: m

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		**$ -**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 241,21*	*$ 241,21*
Cortadora de Piso - Motor Diesel	*m*	*1,00*	1,00	*$ 18.630,00*	*$ 18.630,00*
			TOTAL EQUIPOS		**$ 18.871,21**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	1,00	60,00	*$ 114.000,01*	*$ 1.900,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	60,00	*$ 175.451,42*	*$ 2.924,19*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 4.824,19**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 23.695,40**
ADMINISTRACIÓN	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 23.695,40**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 23.695,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 03.13.02

DESCRIPCIÓN: Demolición de concreto en elementos sobre terreno (andenes, pisos, escaleras, rampas, canales, sardineles, bordillos, cimentaciones y estructuras menores) con compresor diésel y martillo, con cargue y retiro

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1,00	1,00	$ 4.202,62	$ 4.202,62
Compresor sullair 185 CFM con martillo	Hr	1,00	0,60	$ 135.015,75	$ 225.026,25
Retro excavadora sobre llantas	Hr	1,00	25,00	$ 274.223,25	$ 10.968,93
			TOTAL EQUIPOS		$ 240.197,80

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	m3	1,00	1,25	$ 49.040,00	$ 61.300,00
Tarifa escombrera disposición final	m3	1,00	1,25	$ 8.000,00	$ 10.000,00
			TOTAL TRANSPORTE		$ 71.300,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	$ 66.666,67	71,00%	2,00	4,80	$ 114.000,01	$ 47.500,00
Oficial	$ 102.603,17	71,00%	1,00	4,80	$ 175.451,42	$ 36.552,38
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 84.052,38

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 395.550,18**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 03.15.02

DESCRIPCIÓN: Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y disposición final.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
				TOTAL MATERIALES	$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 4.034,51*	*$ 4.034,51*
Compresor sullair 185 CFM con martillo	*Hr*	*1,00*	0,63	*$ 135.015,75*	*$ 216.025,20*
Retro excavadora sobre llantas	*Hr*	*1,00*	25,00	*$ 274.223,25*	*$ 10.968,93*
				TOTAL EQUIPOS	**$ 231.028,64**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	*m3*	*1,00*	1,20	*$ 49.040,00*	*$ 58.848,00*
Tarifa escombrera disposición final	*m3*	*1,00*	1,20	*$ 8.000,00*	*$ 9.600,00*
				TOTAL TRANSPORTE	**$ 68.448,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	2,00	5,00	*$ 114.000,01*	*$ 45.600,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	5,00	*$ 175.451,42*	*$ 35.090,28*
					TOTAL MANO DE OBRA	**$ 80.690,28**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 380.166,92**
ADMINISTRACIÓN	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 380.166,92**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 380.167,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 04.05.01

DESCRIPCIÓN: Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro.

UNIDAD: m2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
				TOTAL MATERIALES	$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	Gb	1,00	1,00	$ 1.008,63	$ 1.008,63
				TOTAL EQUIPOS	$ 1.008,63

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	$ 66.666,67	71,00%	2,00	20,00	$ 114.000,01	$ 11.400,00
Oficial	$ 102.603,17	71,00%	1,00	20,00	$ 175.451,42	$ 8.772,57
					TOTAL MANO DE OBRA	$ 20.172,57

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 21.181,20**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 04.05.04

DESCRIPCIÓN: Perfilado manual descoldado de talud, sin retiro.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 11.498,92*	*$ 11.498,92*
			TOTAL EQUIPOS		$ 11.498,92

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	3,00	2,25	*$ 114.000,01*	*$ 152.000,01*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	2,25	*$ 175.451,42*	*$ 77.978,41*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 229.978,42

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 241.477,34**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2026

ITEM: 04.01.03

DESCRIPCIÓN: Excavación manual en suelo común, incluye cargue y disposición final.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 5.174,51*	*$ 5.174,51*
			TOTAL EQUIPOS		$ 5.174,51

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	*m3*	*1,00*	1,30	*$ 49.040,00*	*$ 63.752,00*
Tarifa escombrera disposición final	*m3*	*1,00*	1,30	*$ 8.000,00*	*$ 10.400,00*
			TOTAL TRANSPORTE		$ 74.152,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	3,00	5,00	*$ 114.000,01*	*$ 68.400,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	5,00	*$ 175.451,42*	*$ 35.090,28*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 103.490,28

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 182.816,79**
ADMINISTRACIÓN	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 182.816,79**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 182.817,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 04.02.01

DESCRIPCIÓN: Excavación mecánica en suelo común con retroexcavadora, incluye cargue y disposición final.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 241,21*	*$ 241,21*
Retro excavadora sobre llantas	*Hr*	*1,00*	7,50	*$ 274.223,25*	*$ 36.563,10*
			TOTAL EQUIPOS		$ 36.804,31

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg. Distancias menores a 15km	*m3*	*1,00*	1,30	*$ 49.040,00*	*$ 63.752,00*
Tarifa escombrera disposición final	*m3*	*1,00*	1,30	*$ 8.000,00*	*$ 10.400,00*
			TOTAL TRANSPORTE		$ 74.152,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	1,00	60,00	*$ 114.000,01*	*$ 1.900,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	60,00	*$ 175.451,42*	*$ 2.924,19*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 4.824,19

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 115.780,50**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2026

ITEM: 05.02.01

DESCRIPCIÓN: Relleno para estructuras con material seleccionado de préstamo, extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Material seleccionado para relleno	*m3*	*1,20*	2%	*$ 125.832,00*	*$ 154.018,37*
Agua	*Lt*	*30,00*	5%	*$ 94,16*	*$ 2.966,04*
				TOTAL MATERIALES	**$ 156.984,41**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 2.156,05*	*$ 2.156,05*
Compactador apisonador	*Día*	*1,00*	12,00	*$ 117.524,25*	*$ 9.793,69*
Aspersor Manual de Riego, Dispersión Nebulizada y Chorro Continuo, presión de trabajo: 20-50 PSI	*Día*	*1,00*	200,00	*$ 258.750,00*	*$ 1.293,75*
				TOTAL EQUIPOS	**$ 13.243,49**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	3,00	12,00	*$ 114.000,01*	*$ 28.500,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	12,00	*$ 175.451,42*	*$ 14.620,95*
					TOTAL MANO DE OBRA	**$ 43.120,95**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 213.348,85**
ADMINISTRACION	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 213.348,85**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 213.349,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 05.04.01

DESCRIPCIÓN: Relleno con Base Granular, extendido con miniretro compactación mecánica con vibrocompactador 7 Ton, incluye humectación con aspersor manual.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Base granular	*m3*	*1,20*	3%	$ *155.795,56*	$ *192.563,31*
Agua	*Lt*	*30,00*	5%	$ *94,16*	$ *2.966,04*
			TOTAL MATERIALES		$ 195.529,35

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	$ *180,91*	$ *180,91*
Miniretro excavadora Bobcat E-42 o similar	*Hr*	*1,00*	10,00	$ *181.947,83*	$ *18.194,78*
Vibro compactador autopropulsado 7 Ton	*Hr*	*1,00*	10,00	$ *217.676,89*	$ *21.767,69*
Aspersor Manual de Riego, Dispersión Nebulizada y Chorro Continuo, presión de trabajo: 20-50 PSI	*Dia*	*1,00*	200,00	$ *258.750,00*	$ *1.293,75*
			TOTAL EQUIPOS		$ 41.437,13

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	$ *66.666,67*	*71,00%*	1,00	80,00	$ *114.000,01*	$ *1.425,00*
Oficial	$ *102.603,17*	*71,00%*	1,00	80,00	$ *175.451,42*	$ *2.193,14*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 3.618,14

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 240.584,62**
ADMINISTRACIÓN	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 240.584,62**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 240.585,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 08.47.02

DESCRIPCIÓN: Cuneta en concreto 3500 PSI mezclado en sitio.

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Concreto 3500 psi mezclado en sitio	*m3*	*1,00*	3%	$ *627.690,89*	$ *646.521,62*
Curador de concreto tipo antisol o similar	*Kg*	*0,44*	3%	$ *11.854,67*	$ *5.372,54*
Desencofrante para concreto	*kg*	*0,55*	3%	$ *21.105,75*	$ *11.956,41*
			TOTAL MATERIALES		**$ 663.850,57**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	$ *9.866,43*	$ *9.866,43*
Vibrador eléctrico de concreto	*Día*	*1,00*	3,20	$ *119.470,05*	$ *37.334,39*
Formaleta metalica	*m2*	*1,00*	0,91	$ *31.050,00*	$ *34.120,88*
			TOTAL EQUIPOS		**$ 81.321,70**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	$ *66.666,67*	*71,00%*	4,00	3,20	$ *114.000,01*	$ *142.500,01*
Oficial	$ *102.603,17*	*71,00%*	1,00	3,20	$ *175.451,42*	$ *54.828,57*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 197.328,58**
				TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 942.500,85**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2026

ITEM: 10.01.01

DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo figurado

UNIDAD: kg

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Acero de 4200 Kg/cm2, PDR-60	*Kg*	*1,00*	5%	*$ 4.789,32*	*$ 5.028,79*
Alambre negro # 17	*Kg*	*0,05*	5%	*$ 6.634,00*	*$ 348,29*
				TOTAL MATERIALES	$ 5.377,08

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 172,48*	*$ 172,48*
				TOTAL EQUIPOS	$ 172,48

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	3,00	150,00	*$ 114.000,01*	*$ 2.280,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	150,00	*$ 175.451,42*	*$ 1.169,68*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 3.449,68

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 8.999,24**
ADMINISTRACIÓN	0,00%	$ -
IMPREVISTOS	0,00%	$ -
UTILIDAD	0,00%	$ -
TOTAL INCLUIDO AIU		**$ 8.999,24**
TOTAL INLUIDO AIU AJUSTE AL PESO		**$ 8.999,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 09.02.01

DESCRIPCIÓN: Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-60 ó CRL-40, aplicación con aspersor manual

UNIDAD: m2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Emulsión asfáltica CRR-60 ó CRL-40	*Gln*	*0,30*	*2%*	*$ 29.564,75*	*$ 9.046,81*
			TOTAL MATERIALES		$ 9.046,81

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 8,50*	*$ 8,50*
Aspersor Manual de Riego, Dispersión Nebulizada y Chorro Continuo, presión de trabajo: 20-50 PSI	*Día*	*1,00*	300,00	*$ 258.750,00*	*$ 862,50*
			TOTAL EQUIPOS		$ 871,00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	2,00	300,00	*$ 114.000,01*	*$ 760,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	300,00	*$ 175.451,42*	*$ 584,84*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 1.344,84
				TOTAL COSTO DIRECTO		$ 11.262,65

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 09.04.04

DESCRIPCIÓN: Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocada con pavimentadora y compactada con rodillo vibratorio de doble tambor (12 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión variable (9 Ton)

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	*m3*	*1,20*	5%	*$ 1.069.690,77*	*$ 1.347.810,37*
			TOTAL MATERIALES		**$ 1.347.810,37**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*1,00*	*1,00*	1,00	*$ 818,98*	*$ 818,98*
Terminadora de paviemento	*Hr*	*1,00*	52,00	*$ 508.055,22*	*$ 9.770,29*
Vibro compactador doble tandem 12 Ton	*Hr*	*1,00*	52,00	*$ 228.664,95*	*$ 4.397,40*
Rodillo Neumatico Compactador Autopropulsado con Sistema de Presion Variable y Neumáticos de Caucho, Capacidad 9 Ton	*Hr*	*1,00*	100,00	*$ 144.900,00*	*$ 1.449,00*
			TOTAL EQUIPOS		**$ 16.435,67**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Transporte de mezclas asfalticas	*m3*	*N/A*	1,20	*$ 53.550,00*	*$ 64.260,00*
			TOTAL TRANSPORTE		**$ 64.260,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Oficial de pavimentación	*$ 102.603,17*	*71,00%*	2,00	60,00	*$ 175.451,42*	*$ 5.848,38*
Ayudantes de pavimentación	*$ 73.903,17*	*71,00%*	5,00	60,00	*$ 126.374,42*	*$ 10.531,20*
			TOTAL MANO DE OBRA			**$ 16.379,58**
			TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 1.444.885,62**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 09.04.01

DESCRIPCIÓN: Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-10, colocada con pavimentadora y compactada con rodillo vibratorio de doble tambor (12 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión variable (9 Ton)

UNIDAD: m3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Mezcla densa en caliente tipo MDC-10	*m3*	*1,20*	5%	*$ 1.132.913,06*	*$ 1.427.470,45*
			TOTAL MATERIALES		**$ 1.427.470,45**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*1,00*	*1,00*	1,00	*$ 203,91*	*$ 203,91*
Terminadora de paviemento	*Hr*	*1,00*	52,000	*$ 508.055,22*	*$ 9.770,29*
Vibro compactador doble tandem 12 Ton	*Hr*	*1,00*	52,000	*$ 228.664,95*	*$ 4.397,40*
Rodillo Neumático Compactador Autopropulsado con Sistema de Presión Variable y Neumáticos de Caucho, Capacidad 9 Ton	*Hr*	*1,00*	100,00	*$ 114.900,00*	*$ 1.149,00*
			TOTAL EQUIPOS		**$ 15.820,60**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Transporte de mezclas asfalticas	*m3*	*1,00*	1,20	*$ 53.550,00*	*$ 64.260,00*
			TOTAL TRANSPORTE		**$ 64.260,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Oficial de pavimentación	*$ 102.603,17*	*71,00%*	4,00	420,00	*$ 175.451,42*	*$ 1.670,97*
Ayudantes de pavimentación	*$ 73.903,17*	*71,00%*	8,00	420,00	*$ 126.374,42*	*$ 2.407,13*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 4.078,10**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.511.629,15**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: BASE DE DATOS PRESUPUESTO 2025

ITEM: 41.02.01

DESCRIPCIÓN: Líneas de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de microesferas reflectivas

UNIDAD: m

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Microesferas reflectivas para pintura trafico vial	*kg*	*0,05*	3%	*$ 5.857,18*	*$ 277,51*
Disolvente pintura trafico (acrilico)	*Gln*	*0,01*	3%	*$ 59.845,10*	*$ 369,84*
Pintura acrilica pura para trafico	*Gln*	*0,02*	3%	*$ 84.037,80*	*$ 1.384,94*
				TOTAL MATERIALES	**$ 2.032,29**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
Herramienta menor	*Gb*	*1,00*	1,00	*$ 129,36*	*$ 129,36*
Equipo de pintura, incluye compresor, manguera y pistola	*Dia*	*1,00*	200,00	*$ 258.750,00*	*$ 1.293,75*
				TOTAL EQUIPOS	**$ 1.423,11**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	REND.	V.R. UNIT	V. PARCIAL
				TOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	JORNAL + P.S.	V. PARCIAL
Ayudante	*$ 66.666,67*	*71,00%*	3,00	200,00	*$ 114.000,01*	*$ 1.710,00*
Oficial	*$ 102.603,17*	*71,00%*	1,00	200,00	*$ 175.451,42*	*$ 877,26*
				TOTAL MANO DE OBRA		**$ 2.587,26**

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 6.042,66**