"REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DESDE EL PORTAL DEL BOSQUE HACIA EL PUENTE ROJO VIA VEREDA HELECHALES FLORIDABLANCA SANTANDER

Municipio de Floridablanca
Secretaria de Infraestructura
2026

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m².	m2	2.617,00	$ 7.761,00	$ 20.310.537,00
1,02	Remoción y limpieza manual de cobertura vegetal, incluye cargue y disposición final.	m2	200,00	$ 8.229,04	$ 1.645.808,00
1,03	Corte de placa en concreto rigido o flexible profundidad máxima 160 mm.	m	30,00	$ 23.695,00	$ 710.850,00
1,04	Demolición de concreto en elementos sobre terreno (andenes, pisos, escaleras, rampas, canales, s	m3	1,50	$ 395.550,18	$ 593.325,00
1,05	Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y disposición fir	m3	276,00	$ 380.167,00	$ 104.926.092,00
1,06	Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro.	m2	9,60	$ 21.181,20	$ 203.340,00
1,07	Perfilado manual descoldado de talud, sin retiro.	m3	30,00	$ 241.477,34	$ 7.244.320,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
2,01	Excavación manual en suelo común, incluye cargue y disposición final.	m3	1,50	$ 182.817,00	$ 274.226,00
2,02	Excavación mecánica en suelo común con retroexcavadora, incluye cargue y disposición final.	m3	400,00	$ 115.780,50	$ 46.312.200,00
2,03	Relleno para estructuras con material seleccionado de préstamo, extendido manual y compactació	m3	16,20	$ 213.349,00	$ 3.456.254,00
2,04	Relleno con Base Granular, extendido con miniretro compactación mecánica con vibrocompactado	m3	480,00	$ 240.585,00	$ 115.480.800,00
3	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**				
3,01	Cuneta en concreto 3500 PSI mezclado en sitio.	m3	10,10	$ 942.500,85	$ 9.519.259,00
3,02	Acero de refuerzo figurado	kg	485,11	$ 8.999,00	$ 4.365.505,00
4	**ESTRUCTURA VIAL**				
4,01	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-60 ó CRL-40, aplicación con aspersor manual	m2	4.000,00	$ 11.262,65	$ 45.050.600,00
4,02	Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocada con pavimentadora y compactada con rodillo v	m3	160,00	$ 1.444.885,62	$ 231.181.699,00
4,03	Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-10, colocada con pavimentadora y compactada con rodillo v	m3	80,00	$ 1.511.629,15	$ 120.930.332,00
4,04	Líneas de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm de an	m	1.232,00	$ 6.042,66	$ 7.444.557,00
				SUBTOTAL:	**$719.649.704,00**
			A	30,98%	$222.947.478,00
			I	0,50%	$3.598.249,00
			U	5,00%	$35.982.485,00
				VALOR SUBTOTAL INCLUIDO AIU:	**$982.177.916,00**
				PMA	**$10.847.000,00**
				PMT	**$7.019.876,00**
				VALOR TOTAL:	**$1.000.044.792,00**

Ing. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON
Secretaria de Infraestructura
Proyectó: Ing. Maria Monica Ibañez
CPS- Secretaria de Infraestructura