EVALUACION ECONOMICA

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
No. MG-SPI-MC-027-2026

OBJETO: TRASLADO DE REDES ELÉCTRICAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR SEGÚN RADICADO 41001333300120250006600**.**

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el suscrito evaluador procede a valorar la **EVALUACION ECONOMICA**, de los proponentes que se presentaron al Proceso de Selección de **Mínima Cuantía No. MG-SPI-MC-027-2026,** de acuerdo a las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones**:**

Atendiendo el pliego electrónico propuesto para el presente proceso, específicamente las reglas para el modelo de evaluación seleccionado, se tiene las siguientes variables:

PRECIO MÁS BAJO Y MAS ALTO ACEPTADO

En la configuración del Proceso la Entidad Estatal deberá, definir el precio más bajo aceptado y el precio más alto aceptado para el Proceso de Contratación.

Precio más alto aceptado: **$ 48.877.406**

Precio más bajo aceptado: **$ 39.101.924,8**

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 48.877.406

Teniendo en cuenta la directriz de Colombia Compra Eficiente para la evaluación de las ofertas con precio artificialmente bajo, Cuando el total de ofertas analizadas es menor a cinco (5), el Banco Mundial recomienda identificar como posibles ofertas artificialmente bajas aquellas ofertas cuyo valor es menor o igual que el 20% del costo total estimado por la Entidad Estatal.

Las metodologías relativas comparan cada oferta con el resto de ofertas presentadas. Como estas metodologías suponen que las ofertas son independientes y competitivas, la Entidad Estatal debe descartar indicios o historia de colusión entre las empresas o en el sector, antes de aplicarla para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas, esto es:

1 **valor estimado** $ **48.877.406** COP

PROPUESTA	PROPONENTE	IDENTIFICACION	VALOR OFERTA
PROPUESTA YUMA	ELECTRIC WORK LTDA	NIT. 813.000.270-1	$ 44.632.954

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							48.877.406,00	44.632.954,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101701	TRASLADO DE REDES ELÉCTRICAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR SEGÚN RADICADO 41001333300120250006600 **Mis observaciones:** 10. PRESUPUESTO OFICIAL PLAZOLETA YUMA.xlsx **Comentarios proveedor:** 10. PRESUPUESTO OFICIAL PLAZOLETA YUMA EW.xlsx	1,00	UN	48.877.406,00	44.632.954,00	48.877.406,00	44.632.954,00

PRESUPUESTO PLAZOLETA DE COMIDAS YUMA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A. MATERIAL	B. MANO DE OBRA	C. SERVICIO, EQUIPO,	D. TRANSPORTE	E. VIATICOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**MANO DE OBRA**									**$ 16.979.772,00**
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN)	Km.	0,100	$ -	$ 495.750,00	$ 281.667,00	$ -	$ -	$ 777.417,00	$ 77.742,00
1.2	TRANSPORTE DE POSTE 14 MTS M.T. RURAL DE BODEGA A SITIO CERCANO	Ton.	0,50	$ -	$ 77.615,00	$ 294.000,00	$ -	$ -	$ 371.615,00	$ 185.808,00
1.3	HINCADA, PLOMADA Y ORIENTACIÓN DE POSTE DE 14, 16 Y 18 MTS CON GRUA	Un.	1,00	$ -	$ 109.282,00	$ 308.625,00	$ -	$ -	$ 417.907,00	$ 417.907,00
1.4	APERTURA DE EXCAVACION POSTE DE 14 MTS M.T. RURAL	Un.	2,00	$ -	$ 184.282,00	$ 23.000,00	$ -	$ -	$ 207.282,00	$ 414.564,00
1.5	APERTURA DE EXCAVACION PARA VIGUETA EN RETENIDA RURAL	Un.	1,00	$ -	$ 83.240,00	$ 8.625,00	$ -	$ -	$ 91.865,00	$ 91.865,00
1.6	INSTALACION LINE A TIERRA MEDIA TENSION	UND	2,00	$ -	$ 136.515,00	$ 6.900,00	$ -	$ -	$ 143.415,00	$ 286.830,00
1.7	INSTALACIÓN DE TEMPLETE CUERDA GUITARRA CON TODOS SUS ACCESORIOS M.T.	UND	1,00	$ -	$ 95.549,00	$ 4.600,00	$ -	$ -	$ 100.149,00	$ 100.149,00
1.8	VESTIDA DE ESTRUCTURA TRIFASICA DE PASO UN POSTE 13,8 kV	UND	1,00	$ -	$ 67.250,00	$ 8.625,00	$ 26.250,00	$ -	$ 102.125,00	$ 102.125,00
1.9	VESTIDA DE ESTRUCTURA TRIFASICA DE RETENCION UN POSTE 13,8 Kv	UND	3,00	$ -	$ 89.667,00	$ 11.500,00	$ 35.000,00	$ -	$ 136.167,00	$ 408.501,00
1.10	DESVESTIDA ESTRUCTURA DE RETENCION MT RURAL	UND	2,00	$ -	$ 136.515,00	$ 6.900,00	$ -	$ -	$ 143.415,00	$ 286.830,00
1.11	DESMONTE, RECOGIDA Y ENROLLADO CABLE MT URBANO TRIFASICO	Km	0,090	$ -	$ 33.152,00	$ 477.380,00	$ -	$ -	$ 510.532,00	$ 45.948,00
1.12	TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ECOLOGICO PARA RED MT TRIFASICA 15 KV	Km	0,100	$ -	$ 5.669.231,00	$ 545.000,00	$ -	$ -	$ 6.214.231,00	$ 621.423,00
1.13	INSTALACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO RED ENERGIZADA (INCLUYE PLACA EN ACRILICO Y CONECTORES A RED)	UND	2,00	$ 35.000,00	$ 5.850,00	$ 3.450,00	$ -	$ -	$ 44.300,00	$ 88.600,00
1.14	INSTALACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE POSTE, (INCLUYE PLACA DE	UND	2,00	$ 19.590,00	$ 14.700,00	$ 3.450,00	$ -	$ -	$ 37.740,00	$ 75.480,00
1.15	LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DE OBRA CONSTRUIDA, GEOREFERENCIADA, MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO, COPIA FÍSICA Y	UND	1,00	$ -	$ 2.316.000,00	$ 69.000,00	$ -	$ -	$ 2.385.000,00	$ 2.385.000,00
1.16	~~PREPARACION DISEÑO, MEMORIA DE CALCULO Y DEMAS DOCUMENTOS PARA GESTIONAR CASA NOTAS (ARCHIVO DE RETIE, RETIP)~~	UND	1,00	$ -	$ 4.900.000,00	$ 69.000,00	$ 210.000,00	$ -	$ 5.179.000,00	$ 5.179.000,00
1.17	~~GESTION, DILIGENCIA Y ARCHIVO DE LA INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO INCLUYENDO FORMATOS CRARP, INFORMES Y DOCUMENTOS~~	UND	1,00	$ -	$ 602.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 602.000,00	$ 602.000,00
1.18	INSPECCION RETIE	UND	1,00	$ 4.000.000,00	$ 911.000,00	$ 69.000,00	$ 630.000,00	$ -	$ 5.610.000,00	$ 5.610.000,00
2	**SUMINISTRO MATERIALES**									**$ 18.457.270,00**
2.1	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 523M N2	UND	1,00	$ 422.450,00	$ -	$ -	$ 42.000,00	$ -	$ 464.450,00	$ 464.450,00
2.2	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 550M N2	UND	1,00	$ 1.830.200,00	$ -	$ -	$ 42.000,00	$ -	$ 1.872.200,00	$ 1.872.200,00
2.3	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 550 N2	UND	2,00	$ 1.718.200,00	$ -	$ -	$ 42.000,00	$ -	$ 1.760.200,00	$ 3.520.400,00
2.4	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TMEPLETE TIPO CUERDA GUITARRA N2	UND	1,00	$ 405.700,00	$ -	$ -	$ 42.000,00	$ -	$ 447.700,00	$ 447.700,00
2.5	SENCILLO N2	UND	2,00	$ 115.400,00	$ -	$ -	$ 42.000,00	$ -	$ 157.400,00	$ 314.800,00
2.6	SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M X 750 KGF VIBRADO Y REFORZADO	UND	1,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 2.105.000,00	$ 2.105.000,00
2.7	SUMINISTRO DE POSTE METÁLICO EMBONADO DE 12 M X 750 KGF	UND	1,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 3.105.000,00	$ 3.105.000,00
2.8	SUMINISTRO DE CABLE ECOLÓGICO TRICAPA XLPE-TK 1/0	M	330,00	$ 20.000,00	$ -	$ -	$ 84,00	$ -	$ 20.084,00	$ 6.627.720,00

Presupuesto | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.: ...

COSTO MANO DE OBRA		$	16.979.772
COSTO MATERIALES		$	18.457.270
COSTO MANO DE OBRA Y MATERIALES		$	**35.437.042**
ADMINISTRACION	15%	$	5.315.556
IMPREVISTOS	5%	$	1.771.852
UTILIDAD	5%	$	1.771.852
I.V.A. (19 % SOBRE UTILIDAD)	19%	$	336.652
VALOR TOTAL PRESENTE OBRA		$	**44.632.954**

Presupuesto | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.: ...

DOCUMENTO DE CONTENIDO ECONÓMICO

Que, de conformidad con las reglas establecidas en el pliego electrónico, se puede determinar que la oferta presentada por el proponente "**ELECTRIC WORK LTDA",** identificado con **NIT**. **813.000.270-1,** no se encuentra en posible precio artificialmente bajo.

1. **ELECTRIC WORK LTDA** **VALOR: $ 44.632.954**

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
ANEXO OFERTA ECONOMICA	X	
OBSERVACIONES:		

Gigante-Huila, noviembre del 2026

Jonathan Tierradentro Cuenca

JONATHAN TIERRADENTRO CUENCA
Evaluador Económico
Contratista