FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Socorro, 27 de octubre de 2026

Señor
DARÍO ALBERTO CABELLO ACEVEDO
Cedula: 1.126.904.156-9
Correo electrónico: tcabello1235@gmail.com
Celular: 3102522413
Dirección: Carrera 14 No. 4-17 Local 2 Socorro Santander

Asunto: Solicitud de Cotización – Proceso de Contratación Orden de Servicio No. 38-2026

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, la empresa **LA PALMEÑA S.A.S. E.S.P.** lo invita a presentar su oferta económica para el proceso de contratación de la **Orden de Servicio No. 38-2026**, cuyo objeto se detalla a continuación:

OBJETO A CONTRATAR: REPARACIÓN DE LA ACOMETIDA TRIFÁSICA PRINCIPAL DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, ADECUACIÓN, CAMBIO O EMPALME DE LOS COMPONENTES DETERIORADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN EL ALCANCE, Y LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD.

Ítem	Actividad / Componente	Actividades y materiales que deberá suministrar o ejecutar el contratista	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01	**Inspección y Diagnóstico**	Realizar visita técnica e inspección visual y térmica del conductor deteriorado, pruebas de	1		

		continuidad, medición de parámetros eléctricos (voltaje/corriente) e identificación de puntos críticos por sulfatación o pérdida de aislamiento.			
02	**Protección Termomagnética**	Efectuar la desenergización segura y retirar del interruptor defectuoso y suministro e instalación de un nuevo interruptor termomagnético trifásico (3x50 A) para protección contra sobrecargas y cortocircuitos.	GLOBAL		
03	**Reaislamiento de Conductores**	Realizar la limpieza de zonas afectadas en cables y aplicación de encintado técnico especializado (hule/caucho autofundente y cinta PVC industrial para exteriores) para restaurar la rigidez dieléctrica.	GLOBAL		
04	**Conexiones Bimetálicas**	Retirar los conectores deficientes con puntos calientes e instalar siete	GLOBAL		

		(7) conectores bimetálicos para evitar el par galvánico entre aluminio (red) y cobre (acometida): • Cuatro (4) en el poste del medidor. • Tres (3) en el poste principal de distribución.			
05	**Reparación y Aislamiento de la Carcasa Plástica del Medidor**	Realizar la reparación, sellado y adecuación de la carcasa plástica del contador de energía para garantizar hermeticidad total contra humedad, polvo, intemperie y contacto accidental.	GLOBAL		

Condición Obligatoria para la Presentación:

Para que su propuesta sea válida y pueda ser evaluada dentro del proceso, esta **deberá ser diligenciada y presentada obligatoriamente en el formato oficial de cotización dispuesto por LA PALMEÑA S.A.S. E.S.P.**, el cual se adjunta a esta solicitud. No se aceptarán ofertas en formatos externos o papelería propia del proveedor.

Agradecemos que en dicho formato se desglosen formalmente los siguientes puntos:

1. **Repuestos e insumos:** Listado y valor de los componentes requeridos (sellos mecánicos, empaquetaduras, rodamientos, etc.).

2. **Tiempos de ejecución:** Plazo estimado para la entrega del equipo en óptimas condiciones de operación.
3. **Garantía:** Tiempo de cobertura sobre el trabajo realizado y los repuestos instalados.
4. **Vigencia de la oferta:** Validez de los precios cotizados.

Agradecemos enviar el formato debidamente diligenciado y firmado a nuestro correo electrónico institucional, o radicarlo en nuestras oficinas a más tardar el día **28 de octubre de 2026**.

Atentamente,

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ
Gerente
LA PALMEÑA S.A.S. E.S.P.

Anexo: Formato Oficial de Cotización - LA PALMEÑA S.A.S. E.S.P. (1 folio).