PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
	1	**CAMPOS DE PORTIVOS**				
2.07.01	1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	2397,8	$ 8.226,84	$ 19.726.316,95
2.07.19	1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	419,98	$ 9.941,61	$ 4.175.277,37
2.07.02	1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	511,05	$ 21.284,69	$ 10.877.540,82
4.01.04	1.4	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	12	$ 124.268,05	$ 1.491.216,60
2.17.09	1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	M2	4,1	$ 99.369,78	$ 407.416,10
2.07.15	1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	1465,23	$ 19.824,16	$ 29.046.953,96
2.18.10	1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UND	2,00	$ 446.647,56	$ 893.295,12
2.02.10	1.8	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,72	$ 918.441,77	$ 661.278,07
2.01.70	1.9	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,72	$ 70.577,63	$ 50.815,89
2.03.34	1.10	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	M3	3,2	$ 1.594.306,79	$ 5.101.781,73
3.03.25	1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H > 3.0 M.	M3	0,17	$ 1.148.053,64	$ 195.169,12
3.10.12	1.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	60	$ 7.675,05	$ 460.503,00
2.12.167	1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	0,17	$ 1.000.269,67	$ 170.045,84
2.12.170	1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	UND	1	$ 89.118,87	$ 89.118,87
2.12.01	1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	20	$ 7.548,65	$ 150.973,00
2.12.02	1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	4	$ 10.595,78	$ 42.383,12
3.01.04	1.17	PODA PASTO	HA	1,2	$ 1.534.632,40	$ 1.841.558,88
3.13.06	1.18	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	130	$ 48.166,81	$ 6.261.685,30
7.01.05	1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CILINDRICO SECCIONADO TIPO CONTEMPORÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE PARQUES (BASE DE 3.00 M X 3" DIÁMETRO BISELADA A 30 ° EN LA PARTE SUPERIOR + PUNTA 1.00 M X 2" DIÁMETRO) DE 4 .0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.	UND	6	$ 1.345.231,19	$ 8.071.387,14
2.10.48	1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG(F,N,T). (INCLUYE TUBO PVC DE /2")	ML	300	$ 18.406,74	$ 5.522.022,00
7.06.01	1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO COLONIAL PARA PARQUES DE 40 W EMITIENDO HASTA 5.200 LUMENES EN 3.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN.	UND	6	$ 803.326,05	$ 4.819.956,30
					SUBTOTAL	$ 100.056.695,19
					AIU **30,00%**	$ 30.017.008,56
					TOTAL	**$ 130.073.703,74**
	2	**SEDE EDUCATIVA MORAL SUR**				
2.09.01	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	194,73	$ 78.024,98	$ 15.193.804,36
2.07.20	2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	85,2	$ 19.925,80	$ 1.697.678,16
2.07.19	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	253,46	$ 9.941,61	$ 2.519.800,47
2.12.176	2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	3	$ 410.209,74	$ 1.230.629,22
3.13.19	2.5	EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M2	159,75	$ 66.152,85	$ 10.567.917,79
2.08.03	2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	5	$ 75.029,33	$ 375.146,65
2.08.04	2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	86,8	$ 94.111,87	$ 8.168.910,32
2.07.15	2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	252,93	$ 19.824,16	$ 5.014.164,44
2.07.02	2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	37,76	$ 21.284,69	$ 803.709,89
2.10.177	2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	36	$ 38.303,79	$ 1.378.936,44
	2.11	CAMBIO DE CABLEADO Y TUBERIA EECTRICA	ML	81,67	$ 18.000,00	$ 1.470.060,00
3.13.09	2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V= 0.10	ML	36,95	$ 29.334,96	$ 1.083.926,77
2.17.09	2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	M2	3,26	$ 99.369,78	$ 323.945,48
2.18.10	2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UND	2	$ 446.647,56	$ 893.295,12
	2.15	MANTENIMIENTO GENERAL PARQUE INFALTIL INCLUYE PINTURA	GBL	1	$ 540.000,00	$ 540.000,00
	2.16	ARREGLO CUBIERTA SALON DE JUEGOS DESMONTAR Y ARREGLAR PENDIENTE	GBL	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
	2.17	ARREGLO PUERTA DESLIZANTE	GBL	1	$ 435.000,00	$ 435.000,00
2.05.22	2.18	PISO VINILICO SPC TRAFICO 22 (RESIDENCIAL) E = 4.00 MM. COLOR A ELECCIÓN	M2	175,29	$ 120.031,17	$ 21.040.263,79
1.03.12	2.19	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	10	$ 35.818,47	$ 358.184,70
2.19.04	2.20	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D=9-10 CM. H=1.50 M., 5 LINEAS DISTANCIA ENTRE POST ESDE 2 M.	ML	27,3	$ 40.843,26	$ 1.115.021,00
2.17.05	2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	3	$ 138.036,63	$ 414.109,89
3.13.06	2.22	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	20	$ 48.166,81	$ 963.336,20
2.12.168	2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	1	$ 1.490.084,11	$ 1.490.084,11
2.12.170	2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	UND	1	$ 89.118,87	$ 89.118,87
					SUBTOTAL	$ 77.617.043,66
					AIU **30,00%**	$ 23.285.113,10
					TOTAL	**$ 100.902.156,76**
	3,00	**GERIATRICO**				
2.01.46	**3,1**	DESMONTE DE CIELO FALSO EN DRYWALL, (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	12	$ 9.430,39	$ 113.164,68
2.09.03	**3,2**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	M2	12	$ 75.892,92	$ 910.715,04
3.13.10	**3,3**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V= 0.15	ML	158	$ 43.916,37	$ 6.938.786,46
2.08.24	**3,4**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.	M2	30	$ 121.482,02	$ 3.644.460,60
2.08.20	**3,5**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	15	$ 62.266,21	$ 933.993,15

2,12,168	**3,6**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	3	$ 1.490.084,11	$ 4.470.252,33
2,12,170	**3,7**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	UND	2	$ 89.118,87	$ 178.237,74
2,12,01	**3,8**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	40	$ 7.548,65	$ 301.946,00
2,12,02	**3,9**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	20	$ 10.595,78	$ 211.915,60
	3,10	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA ELEVADORA DE PRESION DE AGUA	UND	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00
2,07,19	3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	50	$ 9.941,61	$ 497.080,50
2,02,10	3,12	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	1,44	$ 918.441,77	$ 1.322.556,15
2,01,70	3,13	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,44	$ 70.577,63	$ 101.631,79
2,03,34	3,14	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	M3	6,4	$ 1.594.306,79	$ 10.203.563,46
3,03,25	3,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H > 3.0 M.	M3	0,34	$ 1.148.053,64	$ 390.338,24
3,10,12	3,16	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	150	$ 7.675,05	$ 1.151.257,50
					SUBTOTAL	$ 32.319.899,23
				AIU	**30,00%**	$ 9.695.969,77
					TOTAL	**$ 42.015.869,00**
					GRAN TOTAL	**$ 209.993.638,08**
				AIU	**30,00%**	**$ 62.998.091,42**
					TOTAL	**$ 272.991.729,50**