# ANEXO TÉCNICO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y DEL POZO SÉPTICO DE LAS INSTALACIONES DE METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.

| ÍTEM | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO / INTERVENCIÓN | CANTIDAD DE SERVICIOS |
|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento correctivo: desmontaje, suministro e instalación de rodamientos y verificación del funcionamiento del equipo. | 1 |
| 2 | Mantenimiento correctivo: desmontaje, suministro e instalación de sellos mecánicos y verificación de estanqueidad. | 1 |
| 3 | Mantenimiento correctivo: suministro e instalación de empaquetadura requerida para la adecuada operación del equipo. | 1 |
| 4 | Mantenimiento preventivo: revisión, suministro y cambio de aceite del equipo. | 1 |
| 5 | Mantenimiento preventivo: limpieza superficial y aplicación de pintura general de protección. | 1 |
| 6 | Mantenimiento correctivo: revisión, suministro y cambio de sensores de nivel, con prueba de funcionamiento. | 1 |
| 7 | Mantenimiento correctivo del sistema de descarga: suministro y cambio de uniones universales de 4 pulgadas. | 1 |
| 8 | Mantenimiento correctivo del sistema de descarga: suministro y cambio de accesorios requeridos para la tubería de desagüe. | 1 |
| 9 | Mantenimiento y limpieza del sistema: retiro de residuos sólidos y lodos, y lavado del pozo séptico y de las cajas de registro. | 1 |
| 10 | Mantenimiento correctivo del sistema de descarga: suministro y cambio de válvulas cheque, con verificación de operación. | 1 |

**CONDICIONES DE ENTREGA:** Finalizadas las actividades, el contratista deberá realizar pruebas de encendido y operación, verificar el bombeo, la ausencia de fugas y el funcionamiento de los elementos intervenidos, y entregar los equipos instalados, operativos y con el área de trabajo limpia.