ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FORMATO DE COTIZACIÓN

ESAP – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS, VICHADA Y AMAZONAS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
• Las celdas resaltadas en AMARILLO son las únicas que debe diligenciar el proponente.
• Las celdas en GRIS contienen información fija de la Entidad o fórmulas de cálculo automático: no deben modificarse.
• Los valores deben expresarse en pesos colombianos, sin decimales y sin puntos ni comas (ejemplo: escriba 450000).
• La columna "VALOR TOTAL", el SUBTOTAL, el I.V.A. y el VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN se calculan automáticamente.
• Diligencie también la hoja "CONDICIONES Y ANEXOS", que hace parte integral de la presente cotización.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL OBJETO	
OBJETO	Contratar el diagnóstico, suministro, instalación, reemplazo, configuración, pruebas de funcionamiento y puesta en operación del banco de baterías para la UPS PowerSun modelo PWS30K de 30 kVA, incluyendo el retiro, transporte y disposición final ambientalmente adecuada de las baterías reemplazadas, así como el mantenimiento preventivo y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida de la ESAP Territorial Meta.
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO	Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin superar el 31 de diciembre de 2026.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede San Fernando de la ESAP – Dirección Territorial Meta, Carrera 31A No. 34A-23, Villavicencio – Meta.

2. DATOS DEL PROPONENTE	
Razón social o nombre del proponente	POWERSUN S.A.S
NIT o cédula de ciudadanía	NIT. 900.098.348-3
Nombre del representante legal	WILMAN ALBERTO LEÓN RIVERA
Cédula del representante legal	C.C. 79.327.402
Dirección	Calle 70C No. 56B - 20
Ciudad y departamento	BOGOTA DC - CUNDINAMARCA
Teléfono / celular	601 745 0203
Correo electrónico	Licitaciones@powersunups.com

3. PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems relacionados a continuación, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico. No se aceptarán cotizaciones parciales, condicionadas ni diligenciadas parcialmente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diagnóstico técnico integral de la UPS PowerSun PWS30K de 30 kVA, incluyendo medición y registro de parámetros eléctricos de entrada y salida, verificación del rectificador, inversor, bypass estático, cargador de baterías, tarjetas electrónicas, ventiladores, contactores, protecciones y estado general del banco de baterías, con entrega de informe técnico detallado de las condiciones encontradas y recomendaciones.	UND	1	$ 400.000	**$ 400.000**
2	Suministro e instalación de diecisiete (17) baterías selladas tipo VRLA-AGM, de 12 VDC y capacidad mínima de 85 Ah (C20), libres de mantenimiento, compatibles con la UPS PowerSun PWS30K de 30 kVA, conforme a las especificaciones técnicas mínimas del numeral 2.2.	UND	17	$ 695.000	**$ 11.815.000**
3	Suministro e instalación de elementos de interconexión y protección del banco de baterías incluyendo cables de interconexión, terminales de compresión, tornillería, fusibles y portafusibles, tapas aislantes, marquillas de identificación, elementos de sujeción y demás accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del banco de baterías.	GLOBAL	1	$ 500.000	**$ 500.000**
4	Mantenimiento preventivo de la UPS PowerSun PWS30K de 30 kVA, incluyendo limpieza interna y externa, limpieza con productos dieléctricos cuando aplique, aspirado, ajuste de torque de conexiones eléctricas, verificación termográfica, revisión del sistema de ventilación forzada, comprobación del funcionamiento del cargador, calibración, verificación de alarmas y actualización de parámetros de operación cuando sea requerido.	UND	1	$ 800.000	**$ 800.000**
5	Retiro, transporte y disposición final ambientalmente adecuada de diecisiete (17) baterías usadas de plomo-ácido, a través de gestor autorizado, con entrega de los certificados y manifiestos correspondientes de conformidad con la normatividad ambiental vigente.	GLOBAL	1	$ 1.667.000	**$ 1.667.000**
6	Configuración y verificación de parámetros de operación de la UPS, pruebas funcionales, prueba de transferencia entre red, batería y bypass, prueba de descarga y autonomía con carga real, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, puesta en operación del sistema y entrega del informe técnico final con los resultados obtenidos.	GLOBAL	1	$ 400.000	**$ 400.000**
				SUBTOTAL	**$ 15.582.000**
				TARIFA DE I.V.A. APLICABLE (diligenciar 19% o 0% según el régimen del proponente)	19%	**$ 2.960.580**
				VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN	**$ 18.542.580**

• Los valores cotizados deberán incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, tales como materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes, desplazamientos, hospedaje y alimentación del personal, administración, imprevistos, utilidad, impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y municipal, así como el I.V.A. cuando a ello hubiere lugar.

4. DECLARACIONES DEL PROPONENTE
Con la suscripción del presente formato, el proponente declara bajo la gravedad de juramento que:
• Conoce y acepta el contenido del Anexo Técnico y las especificaciones técnicas mínimas exigidas para el objeto a cotizar.
• Los valores consignados incluyen la totalidad de los costos, gastos, impuestos y contribuciones asociados a la ejecución del objeto, y corresponden a precios reales de mercado.
• La información técnica y económica suministrada es veraz y puede ser verificada por la Entidad.
• Cuenta con la capacidad técnica, operativa y logística para ejecutar el objeto en el plazo y el lugar indicados.
• Autoriza a la ESAP el tratamiento de los datos personales suministrados, para los fines propios del presente estudio de sector y de mercado, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

5. SUSCRIPCIÓN DE LA COTIZACIÓN	
Nombre del proponente o representante legal	WILMAN ALBERTO LEÓN RIVERA
Cédula de ciudadanía	C.C. 79.327.402
Firma	
Ciudad y fecha de expedición de la cotización	13/08/2026