Leticia, octubre 09 de 2026 CO-0342-2026

SEÑORES:
SENA
LETICIA
AMAZONAS

REF: INVITACIÓN DIRECTA "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CBTA.".

OBJETO: **PROPUESTA ECONOMICA**

El suscrito **JAIRO HERNAN CABAL FRANCO**, identificado con cedula de ciudadanía número. 16.274.091 de Palmira, actuando como representante legal de **OHS INGENIERIA SAS**, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan en la invitación citada en la referencia, presento la siguiente oferta económica:

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA: El valor de la oferta económica es de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 88.903.098,00). En el Anexo 1 del presente documento se presenta el cuadro del presupuesto y las cantidades de obra.


FORMA DE PAGO: Se solicita un anticipo del 50% y pago final del 50% a la liquidación del contrato.

TIEMPO DE EJECUCION: 120 días hábiles a la firma del acta de inicio y pago del anticipo solicitado.

VALIDEZ de la OFERTA: 30 días calendario a partir de la fecha de la presente oferta (09/11/2026).

En constancia se firma en la ciudad de Leticia, a los 09 días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,



OHS INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
JAIRO HERNAN CABAL FRANCO

ANEXO 1. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS.

ITEM	DESCRIPCION	Cotización		
1	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO	cant	Valor Unit	Valor Total
1.1	Cambio de material filtrante y mantenimiento: suministro e instalación • Filtro número uno: se instala una base en grava sílice (2 Bultos de 50 kl) y se completa hasta un 70% de la capacidad del filtro con arena sílice (5 Bultos de 50 kl). • Filtro número dos: se instala una base en grava sílice (2 Bultos de 50 kl) y se completa hasta un 70% de la capacidad del filtro con Katalox (10 bultos de 30 kl). • Filtro número tres: se instala una base en grava sílice (2 Bultos de 50 kl) y se completa hasta un 70% de la capacidad del filtro con carbón activado (6 Bultos de 25 kl). • Manenimiento general de los tanques en fibra de vidrio, valvulas y accesorios para su correcto funcionamiento y eliminación de fugas. • construcción de bases metálicas para filtros con sistema de auto nivelación e instalación de soporte metálico en Acople flexible bridado de línea de impulsión	1,0	$ 38.500.000,00	$ 38.500.000,00
1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo Pozo subterráneo: Características: Materiales: Bronce y Polivinilo cloruro (PVC). Dimensiones: 2". Presión Máxima de operación: 80 PSI. Equipo de Bombeo: Tipo: Sumergible Diámetro: 4" Modelo: MSQA4 33230 Potencia: 3 HP Marca: AQUAPAK Cuerpo: Acero inoxidable Controles de niveles: Tipo flotador y tipo electrodos. Cambio de guaya de anclaje Ajuste de niveles para temporada de sequia (Segundo semestre del año)	1,0	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
1.3	Mantenimiento preventivo y correctivo motobombas: Cambio de rodamientos, revisión de empaques, limpieza, revisión de inducido y lubricación. Dos motobombas de acero inoxidable de eje horizontal de 3.0 HP - tren de tratamiento Dos motobombas de acero inoxidable de eje horizontal de 5.0 HP - línea de impulsión	1,0	$ 4.150.000,00	$ 4.150.000,00
2	SUMINISTROS E INSUMOS (DEBIDAMENTE INSTALADOS LOS QUE CORRESPONDAN)			
2.1	Aspiradora profesional de fondos para piscina inalámbrica: información adicional del producto Marca: Enhulk	1,0	$ 2.849.598,00	$ 2.849.598,00
2.2	El Hipoclorito de Calcio Granular al 70% de concentración	99,0	$ 51.500,00	$ 5.098.500,00
2.3	Microbujias o microfiltros: Material Cuerpo: Filtro encordado en polipropileno Serie 150069. Longitud: 20" Diámetro: 4.5" Referencia: S5-508-DOE-BB Marca: Pentek	5,0	$ 565.000,00	$ 2.825.000,00
2.4	Filtros y bolas para bebederos	6,0	$ 1.580.000,00	$ 9.480.000,00
2.5	Bombilla UV dos unidades: referencia: PHILLIPS TUV 55W HO	2,0	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00
2.6	Sistema paquete de dosificación NOVA PACK 250/300 AM-1 (o similares)	1,0	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
2.7	Modelo electrónico controlador de nivel tipo Elettrosonda by MAC3 – Z11 para sistema de llenado y vaciado de tanque mediante electrodos, con indicadores LED de operación y salida de control para accionamiento de contactor o bomba.	2,0	$ 1.050.000,00	$ 2.100.000,00
	COSTO TOTAL			**$ 88.903.098,00**