METALTRÁILER DE LA COSTA S.A.S.

Cotización de Tráiler para Bote – Coveñas, Sucre

COTIZACIÓN N° 2025-001
Cliente: Capitania de Coveñas_____
Destino de entrega: Coveñas, Sucre – Colombia
Fecha: 25-sep-2026
Validez de la oferta: 15 días calendario

Objeto

Fabricación y entrega de un tráiler para transporte de bote tipo taxi con capacidad y dimensiones adecuadas para una embarcación de 8,00 m (eslora) × 1,70 m (manga). Tráiler entregado completo y listo para uso.

Especificaciones técnicas

Longitud chasis	**8,0 m aprox**
Ancho útil de apoyo	2,0 m aprox
Capacidad de carga útil	2.000 kg
Material estructura	Acero estructural ASTM A36 o equivalente
Ejes	Doble eje con suspensión de ballestas refor adas
Frenos	Mecánicos/hidráulicos según normativa
Rodillos/guías	Rodillos de goma marinos + guías ajustables
Winche	Manual 1.200 kg (eléctrico opcional)
Ruedas/llantas	15" para carga
Luces y cableado	Completo, norma de tránsito
Protección superficial	Imprimante anticorrosivo + pintura epóxica

Tiempo estimado de entrega

35 días calendario (5–7 semanas) desde la recepción del pedido y anticipo.

Precio total estimado

COP 41.000.000 iva incluido

(incluye transporte hasta Coveñas, Sucre).

Formas de pago

• 30 % anticipo, 50 % a la mitad del montaje, 20 % contra entrega. Alternativamente pago al contado o en 2–3 cuotas según acuerdo con el proveedor.

Garantías y servicio postventa

• Garantía estructural: 12 meses. • Componentes móviles: 6 meses. • Revisión gratuita a los 1.000 km o 3 meses.

Observaciones

El precio puede variar según el peso real del bote, acabados (galvanizado, winche eléctrico, frenos de ambos ejes) y trámites adicionales solicitados.