	FORMATO	VERSIÓN: 7.0
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 17/Jul/2026

ID		NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2026
BPIN				1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	REALIZAR DESMONTES DE CUBIERTA						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1,001	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado			$ 41.162,71	$ -	0,00%
1,002	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado			$ 18.711,47	$ -	0,00%
1,003	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro lineal			$ 10.148,74	$ -	0,00%
1,004	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado			$ 26.712,93	$ -	0,00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%
							A	$ -	0,00%
							I	$ -	0,00%
							U	$ -	0,00%
							COSTO TOTAL	$ -	0,00%

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTA						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,001	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Precios Gober.	Metro Cuadrado			$ 74.297,23	$ -	0,00%
2,002	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Precios Gober.	Metro lineal			$ 82.693,52	$ -	0,00%
2,003	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Precios Gober.	Metro lineal			$ 75.029,33	$ -	0,00%
2,004	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Precios Gober.	Metro lineal			$ 94.111,87	$ -	0,00%
2,005	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Precios Gober.	Metro Cúbico			$ 1.474.380,20	$ -	0,00%
2,006	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo			$ 24.391,77	$ -	0,00%
2,007	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Precios Gober.	Kilogramo			$ 4.177,57	$ -	0,00%
2,008	2.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PANEL VINIL (PVC - FOIL ALUMINIO).	Precios Gober.	Metro Cuadrado			$ 59.575,18	$ -	0,00%
2,009	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Gober.	Kilogramo			$ 22.091,57	$ -	0,00%
2,010	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Precios Gober.	Metro Cúbico			$ 1.137.084,62	$ -	0,00%
2,011	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gober.	Kilogramo			$ 7.675,05	$ -	0,00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%
							A	$ -	0,00%
							I	$ -	0,00%
							U	$ -	0,00%
							COSTO TOTAL	$ -	0,00%

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
3,001	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado			$ 21.641,87	$ -	0,00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%
							A	$ -	0,00%
							I	$ -	0,00%
							U	$ -	0,00%
							COSTO TOTAL	$ -	0,00%

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4	REALIZAR ACTIVIDADES ELECTRICAS						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
4,001	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Precios Gober.	Unidad			$ 117.887,00	$ -	0,00%

		FORMATO	VERSIÓN: 7.0
			CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios			FECHA: 17/Jul/2026

4,002	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Precios Gober.	Unidad			$ 30.970,59	$ -	0,00%
4,003	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Precios Gober.	Metro lineal			$ 15.536,24	$ -	0,00%
4,004	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad			$ 118.121,28	$ -	0,00%
4,005	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad			$ 171.849,33	$ -	0,00%
4,006	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad			$ 188.809,10	$ -	0,00%
4,007	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Precios Gober.	Unidad			$ 25.705,59	$ -	0,00%
4,008	2.10.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad			$ 101.200,81	$ -	0,00%
4,009	2.10.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 18 W	Precios Gober.	Unidad			$ 33.474,79	$ -	0,00%
4,010	2.10.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	Precios Gober.	Unidad			$ 203.553,70	$ -	0,00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%
							A	$ -	0,00%
							I	$ -	0,00%
							U	$ -	0,00%
							COSTO TOTAL	$ -	0,00%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

COSTO DIRECTO		$ 1.078.360.391,45	**71,89%**
Bienes	$ -		
Servicios	$ -		
Obra Pública	$ 1.078.360.391,45		
COSTO INDIRECTO		$ 323.508.117,43	**21,57%**

Administración	**22%**	$ 237.239.286,12		
imprevistos	**3%**	$ 32.350.811,74	AIU	$ 323.508.117,43
Utilidad	**5%**	$ 53.918.019,57		
Otros Costos		Seleccione de la lista…		$ -
Otros Costos		Seleccione de la lista…		$ -
Otros Costos		Seleccione de la lista…		$ -
Otros Costos		Seleccione de la lista…		$ -
Otros Costos		Seleccione de la lista…		$ -
SUBTOTAL			$ 1.401.868.508,88	93,46%
INTERVENTORIA			$ 98.131.491,12	**6,54%**
TOTAL PRESUPUESTO			$ 1.500.000.000,00	100%

CRISTIAN LEONARDO OCHOA CIPAMOCHA
041037-0663614 BYC
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA