	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-15
	PRESUPUESTO OFICIAL	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 2025/04/03

CONSTRUCCION LOSA DE PISO EN CANAL BARRIO EL SOL, MUNICIPIO DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	220,00	$ 3.220,00	$ 708.400,00
2	EXCAVACIÓN MECÁNICA - MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR	M3	110,00	$ 45.078,00	$ 4.958.580,00
3	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	66,00	$ 170.620,00	$ 11.260.920,00
4	CONCRETO CICLOPEO CON ACABADO EN PIEDRA PEGADA F'c 21 Mpa	M3	44,00	$ 731.453,00	$ 32.183.932,00
5	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	132,00	$ 65.377,00	$ 8.629.764,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 57.741.596,00
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD - (AIU)	**35**	%		$ 20.209.559,00
			COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 77.951.155,00**

ING. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL