EVENTOS Y SUMINISTROS GUADALUPE S.A.S.

La Vega Cundinamarca, 21 de octubre de 2026

COTIZACION ALUMBRADO NAVIDEÑO LA VEGA 2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA EL DISEÑO, ALQUILER, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIGENCIA 2026, EN EL PARQUE PRINCIPAL, LA FACHADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEFINIDOS POR EL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA.

RAZÓN SOCIAL	EVENTOS Y SUMINISTROS GUADALUPE S.A.S
NIT	901429507-3
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ALFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ
TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO	3105646405

N0.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	**TARIMA MURAL PESEBRE** Mural decorativo para la parte posterior de la tarima principal, elaborado con figuras alusivas al pesebre tradicional: la Virgen María, San José, la mula y el buey. El mural tendrá unas dimensiones de 20 metros de ancho por 7 metros de alto, en estructura de varilla metálica forrada en tela esponjillón, con los colores correspondientes a cada figura. El acabado perimetral de las figuras se hará con manguera decorativa LED, para resaltar cada elemento del mural. Incluye alquiler, transporte, montaje, conexión, mantenimiento durante la temporada y desmontaje de la estructura y de todos sus elementos.	Unidad	1	$ 7.900.000	$ 7.900.000
2	**ARBOLES PARQUE PRINCIPAL** Tallos: decoración de los tallos con un mínimo de 200 metros de luces LED estáticas, en colores cálido y blanco intercalados. Ramas: decoración e iluminación de las ramas con 900 luces tipo meteorito en neón, de 1 metro				

	de longitud cada una, con efecto de cambio de color secuencial, dispuestas para realzar la estructura y el volumen de los árboles. Como complemento, se instalarán 70 reflectores RGB de 100 W y 50 W, distribuidos en las ramas según las características y dimensiones de cada árbol, para generar distintos efectos y ambientes de iluminación. Las cantidades de luces y reflectores corresponden al total para los 27 árboles y se distribuirán según el plan aprobado por el supervisor. Incluye alquiler, instalación, distribución, conexión, puesta en funcionamiento, mantenimiento, montaje y desmontaje de todos los elementos.	Árbol	27	$ 1,790.000	$48.330.000
3	**CEIBA:** Tallo: recubrimiento integral con manguera luminosa de color verde, instalada en toda su extensión. Ramas: decoración con 40 figuras luminosas en forma de flor, cada una de 15 pétalos y con un diámetro aproximado de 1,50 metros. Como complemento, se instalarán 6 reflectores de 100 W de color verde, ubicados en las ramas para resaltar la decoración. Baranda de la terraza: bordeado continuo con manguera luminosa de color blanco a lo largo de toda la estructura. Incluye alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos, sin perforar ni dañar el árbol.	Unidad	1	$ 9.110.000	$ 9.110.000
4	**CERCAS DE LAS JARDINERAS** Alquiler e instalación de cercas elaboradas en varilla, destinadas al cerramiento y delimitación de todas las jardineras del parque principal, con una longitud aproximada de 300 metros lineales. Cada tramo de la cerca será bordeado con manguera LED de color azul, según el diseño y la distribución aprobados. La figura y el diseño de las cercas se ajustarán a las indicaciones y aprobación del supervisor del contrato.	Metro lineal	300 mts	$ 90.000	$27.000.000

	Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
5	**GRADAS DEL PARQUE PRINCIPAL** Decoración e iluminación de las gradas del parque principal mediante el bordeado integral con manguera LED en colores blanco, rojo y verde, dispuestos de manera intercalada y formando la bandera de La Vega, con un efecto visual uniforme y armónico. La intervención comprende una longitud aproximada de 300 metros lineales a lo largo de las gradas. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Metro Lineal	300 mts	$ 10.000	$ 3.000.000
6	**FACHADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL** Fachada: decoración e iluminación de la fachada de la Alcaldía Municipal mediante bordeado con manguera LED de color blanco, resaltando los contornos arquitectónicos de la edificación. Puertas y balcones: decoración con guirnalda alambrada, adornos navideños en tonalidades rojas y doradas, y luces LED de color rojo y blanco cálido, dispuestas para resaltar los marcos y los elementos arquitectónicos. Las fijaciones serán removibles, sin perforar ni afectar la fachada. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos decorativos y de iluminación.	Global	1	$ 4,890.000	$ 4,890.000
7	**JARDINERA LATERAL:** Cercas y jardinera: alquiler e instalación de cercas en varilla que bordeen la jardinera, decoradas con manguera luminosa de color azul, según la distribución y el diseño aprobados. Flores mecánicas: instalación de ocho (8) colibris mecánicas de 1 metro de diámetro cada una, ubicadas para complementar la decoración del área.	Global	1	$ 5,880.000	$ 5,880.000

	Venados: instalación de seis (6) figuras de venado de 1 metro de alto cada una, bordeadas con manguera luminosa de color blanco cálido. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
8	**TUNEL:** Diseño e instalación de un túnel decorativo compuesto por árboles artificiales tipo cerezo con iluminación LED, de 2,80 metros de alto y 30 metros de longitud. Los árboles estarán iluminados en tonalidades cálido, rojo y verde intercaladas, para crear un recorrido luminoso uniforme frente a la Alcaldía Municipal. Incluye alquiler, montaje, instalación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Unidad	1	$ 13.600.000	$ 13.600.000
9	**PASACALLES EN FORMA DE MARIPOSA** Diseño e instalación de dieciocho (18) pasacalles en forma de mariposa, de 2 metros, en estructura metálica revestida con tela esponjillón y acabados perimetrales en manguera luminosa de colores morado, azul y negro. Los pasacalles se ubicarán en los postes de alumbrado del parque principal. Incluye alquiler, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Unidad	18	$ 740.000	$ 13.320.000
10	**POSTES LAMPARAS DEL PARQUE PRINCIPAL** Decoración e iluminación de los dieciocho (18) postes de las lámparas del parque principal con manguera LED de color verde, dispuesta de manera envolvente y uniforme alrededor de cada poste, siguiendo un patrón continuo. Se instalará un mínimo de 40 metros de manguera LED por cada poste intervenido.	Poste	18	$ 172.000	$ 3.096.000

	Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
11	**FIGURAS:** Tres (3) figuras decorativas tridimensionales (3D) de 3 metros de altura, en estructura metálica de alta resistencia, forradas en tela tipo esponjillón, con acabados acordes con el diseño de cada figura e iluminación con luces y manguera LED distribuidas según sus formas y contornos: - Carruaje decorativo: estructura reforzada para que dos personas puedan subir y ubicarse con seguridad. - Caballo: figura de diseño realista y ornamental. - Campesino veguno con herramientas de campo: representación de la identidad, las tradiciones y las labores agrícolas del campesino veguno. El ítem incluye, dentro del mismo precio, el número 2027 en figura tridimensional de 1,80 metros de alto, con los mismos materiales e iluminación. Todas las figuras incluyen ensamblaje, recubrimiento, instalación de los elementos luminosos, estabilidad estructural, mantenimiento y desmontaje, según el diseño aprobado.	Unidad	3	$ 5.600.000	$ 16.800.000
12	**PUENTE COLGANTE VDA. EL CURAL** Ambientación e iluminación ornamental del tradicional Puente Colgante de la vereda El Cural, mediante un túnel luminoso de diez (10) figuras en forma de corazón, de 2,5 metros de alto y 25 metros de longitud. Las estructuras estarán forradas en tela tipo esponjillón, rellenas con luces LED de alta luminosidad y bordeadas en manguera LED de color rojo, con un efecto continuo a lo largo del puente.	Global	1	$ 8.600.000	$ 8.600.000

	Barandas: iluminación integral con 620 metros de luces LED de color azul, distribuidas de manera uniforme. Incluye alquiler, transporte, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
13	**TUNEL LATERAL DEL PARQUE CARRERA 2** Túnel decorativo e iluminado en estructura metálica, de 2,5 metros de alto y 20 metros de longitud, para la ambientación del costado del parque principal sobre la Carrera 2. Los elementos estructurales irán bordeados en manguera LED de luz cálida, y la parte superior irá rellena con luces LED de color blanco, instaladas cada 10 cm. • Incluye alquiler, transporte, montaje, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje, garantizando la estabilidad de la estructura.	Unidad	1	$ 3.740.000	$ 3.740.000
14	**CENTRO DEL PARQUE:PRINCIPAL** Ambientación e iluminación del centro del parque principal con elementos luminosos y decorativos suspendidos: 1. Luces LED de color cálido suspendidas desde la tarima principal hasta la ceiba, con separación aproximada de 40 cm entre cada punto de luz, en forma de destello o caída decorativa, en una longitud aproximada de 80 metros. 2. Estrellas decorativas de 50 cm, elaboradas en alambrón y bordeadas en manguera LED blanca y azul, con un flayer decorativo cada una, suspendidas y distribuidas de manera uniforme en la parte central del parque. Incluye alquiler, instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 7.650.000	$ 7.650.000

15	**PUENTE PEATONAL INSPECCIÓN EL VINO:** Túnel decorativo e iluminado para el puente peatonal de la Inspección El Vino, en estructuras metálicas en forma de medio túnel adaptadas al recorrido del puente, de 2,5 metros de alto y 20 metros de longitud. La estructura irá ambientada con luces LED de color azul en su interior y su contorno bordeado en manguera LED de luz cálida, creando contraste y resaltando la forma del túnel. Incluye alquiler, transporte, montaje, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 5.094.000	$ 5.094.000
16	**PUENTE PEATONAL ESTACIÓN DE POLICÍA:** Ambientación e iluminación ornamental del puente peatonal ubicado frente a la Estación de Policía: Barandas: iluminación continua y uniforme con manguera LED de color blanco y luz cálida, con 10 figuras navideñas suspendidas. Letrero de bienvenida: fabricación e instalación de un letrero con el mensaje "BIENVENIDOS A LA VEGA", de 10 metros de largo por 1 metro de alto, bordeado completamente con manguera LED de color blanco para garantizar su visibilidad nocturna. Incluye alquiler, transporte, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 2.950.000	$ 2.950.000
17	**DECORACION CALLE 19** Intervención decorativa de diez (10) puntos a lo largo de la Calle 19. Cada punto comprende: - Un poste decorado con manguera LED de color blanco, enrollada de manera uniforme para generar un efecto luminoso continuo. - Un pasacalle decorativo suspendido en forma de farol, de 1,00 metro de alto por 0,80 metros de ancho aproximadamente. Cada elemento contará con su sistema de montaje y fijación. Incluye montaje,	Punto	10	$ 455.000	$ 4.550.000


	mantenimiento y desmontaje al terminar la temporada.				
18	**PARQUE LOS HÉROES:** Elementos decorativos tridimensionales (3D) de temática musical para la ambientación del Parque Los Héroes: - Dos (2) figuras de 3 metros de alto, una guitarra y un saxofón, en estructura metálica forrada en tela tipo esponjillón y bordeadas en manguera LED, ubicadas como puntos de interés dentro del parque. - Diez (10) notas musicales decorativas de 1 metro de altura, bordeadas en manguera LED, distribuidas en el contorno del parque. Incluye montaje, instalación, conexión, puesta a punto, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 4.410.000	$ 4.410.000
19	**PARQUE SANTANDER** Iluminación decorativa de los árboles del Parque Santander, mediante la intervención de sus tallos y ramas: - Tallos envueltos con luces LED de color blanco, distribuidas de manera uniforme. - Veinte (20) globos aerostáticos decorativos de color amarillo, de 1 metro, en estructura metálica forrada en tela tipo esponjillón y bordeados en manguera LED, ubicados en las ramas. Incluye alquiler, montaje, instalación, fijación, conexión, puesta a punto, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos, sin dañar los árboles.	Global	1	$ 5.480.000	$ 5.480.000
		TOTAL			$ 195.400.000

Parte B PERSONAL MINIMO					
NO.	**CARGO**	**PERFIL MIN. EXIGIDO**	**CANT. MNIMA**	**CANT.OFRECIDA**	**Dedicación**
1	Director del proyecto	Ingeniero electricista o electromecánico con matrícula profesional vigente. Dirige la ejecución y el diseño y firma la	1		50 % en montaje y desmontaje; disponible en la temporada

		declaración de cumplimiento del RETIE.			
2	Técnico electricista	Matrícula profesional vigente del CONTE (Ley 19 de 1990). Responde por conexiones y mantenimiento.	1		100 % en montaje y desmontaje

Vigencia de la cotización 60 días calendario
Los precios incluyen todos los costos (alquiler, transporte, diseño, personal, montaje, mantenimiento, desmontaje, garantías e impuestos)

Atentamente,



EVENTOS Y SUMINISTROS GUADALUPE S.A.S
NIT: 901429507-3
OSCAR ALFONOSO LOPEZ GONZALEZ
C.C.NO. 1.070.706.873 de La Vega
Celular: 310 5646405
REPRESENTANTE LEGAL

La Vega Cundinamarca, 19 de octubre de 2026

COTIZACION ALUMBRADO NAVIDEÑO LA VEGA 2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA EL DISEÑO, ALQUILER, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIGENCIA 2026, EN EL PARQUE PRINCIPAL, LA FACHADA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEFINIDOS POR EL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA.

RAZÓN SOCIAL	**FUNDACION GUALIVA DULCE**
NIT	900.396.205
REPRESENTANTE LEGAL	**PINEDA SANCHEZ OMAR ANDRES**
TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO	*3108137404-3134750588* *-Email:* fundaciongualivadulce@hotmail.com – andruizz@hotmail.com

N0.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	**TARIMA MURAL PESEBRE** Mural decorativo para la parte posterior de la tarima principal, elaborado con figuras alusivas al pesebre tradicional: la Virgen María, San José, la mula y el buey. El mural tendrá unas dimensiones de 20 metros de ancho por 7 metros de alto, en estructura de varilla metálica forrada en tela esponjillón, con los colores correspondientes a cada figura. El acabado perimetral de las figuras se hará con manguera decorativa LED, para resaltar cada elemento del mural. Incluye alquiler, transporte, montaje, conexión, mantenimiento durante la temporada y desmontaje de la estructura y de todos sus elementos.	Unidad	1	$ 7,530,000	$ 7,530,000
2	**ARBOLES PARQUE PRINCIPAL** Tallos: decoración de los tallos con un mínimo de 200 metros de luces LED estáticas, en colores cálido y blanco intercalados. Ramas: decoración e iluminación de las ramas con 900 luces tipo meteorito en neón, de 1 metro de longitud cada una, con efecto de cambio de color secuencial, dispuestas para realzar la estructura y el volumen de los árboles. Como complemento, se instalarán 70 reflectores RGB de 100 W y 50 W, distribuidos en las ramas según las características y dimensiones de cada	Árbol	27	$ 1,970,000	$53,190,000

LA VEGA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

	árbol, para generar distintos efectos y ambientes de iluminación. Las cantidades de luces y reflectores corresponden al total para los 27 árboles y se distribuirán según el plan aprobado por el supervisor. Incluye alquiler, instalación, distribución, conexión, puesta en funcionamiento, mantenimiento, montaje y desmontaje de todos los elementos.				
3	**CEIBA:** Tallo: recubrimiento integral con manguera luminosa de color verde, instalada en toda su extensión. Ramas: decoración con 40 figuras luminosas en forma de flor, cada una de 15 pétalos y con un diámetro aproximado de 1,50 metros. Como complemento, se instalarán 6 reflectores de 100 W de color verde, ubicados en las ramas para resaltar la decoración. Baranda de la terraza: bordeado continuo con manguera luminosa de color blanco a lo largo de toda la estructura. Incluye alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos, sin perforar ni dañar el árbol.	Unidad	1	$ 7,900,000	$ 7,900,000
4	**CERCAS DE LAS JARDINERAS** Alquiler e instalación de cercas elaboradas en varilla, destinadas al cerramiento y delimitación de todas las jardineras del parque principal, con una longitud aproximada de 300 metros lineales. Cada tramo de la cerca será bordeado con manguera LED de color azul, según el diseño y la distribución aprobados. La figura y el diseño de las cercas se ajustarán a las indicaciones y aprobación del supervisor del contrato. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Metro lineal	300 mts	$ 112,000	$33,600,000

FUNDACIÓN QUALIVA DULCE
LA VEGA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

5	**GRADAS DEL PARQUE PRINCIPAL** Decoración e iluminación de las gradas del parque principal mediante el bordeado integral con manguera LED en colores blanco, rojo y verde, dispuestos de manera intercalada y formando la bandera de La Vega, con un efecto visual uniforme y armónico. La intervención comprende una longitud aproximada de 300 metros lineales a lo largo de las gradas. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Metro Lineal	300 mts	$ 11,000	$ 3,300,000
6	**FACHADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL** Fachada: decoración e iluminación de la fachada de la Alcaldía Municipal mediante bordeado con manguera LED de color blanco, resaltando los contornos arquitectónicos de la edificación. Puertas y balcones: decoración con guirnalda alambrada, adornos navideños en tonalidades rojas y doradas, y luces LED de color rojo y blanco cálido, dispuestas para resaltar los marcos y los elementos arquitectónicos. Las fijaciones serán removibles, sin perforar ni afectar la fachada. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos decorativos y de iluminación.	Global	1	$ 4,670,000	$ 4,670,000
7	**JARDINERA LATERAL:** Cercas y jardinera: alquiler e instalación de cercas en varilla que bordeen la jardinera, decoradas con manguera luminosa de color azul, según la distribución y el diseño aprobados. Flores mecánicas: instalación de ocho (8) colibris mecánicas de 1 metro de diámetro cada una, ubicadas para complementar la decoración del área. Venados: instalación de seis (6) figuras de venado de 1 metro de alto cada una, bordeadas con manguera luminosa de color blanco cálido.	Global	1	$ 5,410,000	$ 5,410,000

FUNDACIÓN GUALIVA DULCE
LA VEGA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

	Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
8	**TUNEL:** Diseño e instalación de un túnel decorativo compuesto por árboles artificiales tipo cerezo con iluminación LED, de 2,80 metros de alto y 30 metros de longitud. Los árboles estarán iluminados en tonalidades cálido, verde y rojo, intercaladas, para crear un recorrido luminoso uniforme frente a la Alcaldía Municipal. Incluye alquiler, montaje, instalación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Unidad	1	$ 15,334,000	$ 15,334,000
9	**PASACALLES EN FORMA DE MARIPOSA** Diseño e instalación de dieciocho (18) pasacalles en forma de mariposa, de 2 metros, en estructura metálica revestida con tela esponjillón y acabados perimetrales en manguera luminosa de colores morado, azul y negro. Los pasacalles se ubicarán en los postes de alumbrado del parque principal. Incluye alquiler, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Unidad	18	$ 620,000	$ 11,160,000
10	**POSTES LAMPARAS DEL PARQUE PRINCIPAL** Decoración e iluminación de los dieciocho (18) postes de las lámparas del parque principal con manguera LED de color verde, dispuesta de manera envolvente y uniforme alrededor de cada poste, siguiendo un patrón continuo. Se instalará un mínimo de 40 metros de manguera LED por cada poste intervenido. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Poste	18	$ 152,000	$ 2,736,000

FUNDACIÓN GUALIVA DULCE
CUNDINAMARCA - COLOMBIA

11	**FIGURAS:** Tres (3) figuras decorativas tridimensionales (3D) de 3 metros de altura, en estructura metálica de alta resistencia, forradas en tela tipo esponjillón, con acabados acordes con el diseño de cada figura e iluminación con luces y manguera LED distribuidas según sus formas y contornos: - Carruaje decorativo: estructura reforzada para que dos personas puedan subir y ubicarse con seguridad. - Caballo: figura de diseño realista y ornamental. - Campesino veguno con herramientas de campo: representación de la identidad, las tradiciones y las labores agrícolas del campesino veguno. El ítem incluye, dentro del mismo precio, el número 2027 en figura tridimensional de 1,80 metros de alto, con los mismos materiales e iluminación. Todas las figuras incluyen ensamblaje, recubrimiento, instalación de los elementos luminosos, estabilidad estructural, mantenimiento y desmontaje, según el diseño aprobado.	Unidad	3	$ 4,515,000	$ 13,545,000
12	**PUENTE COLGANTE VDA. EL CURAL** Ambientación e iluminación ornamental del tradicional Puente Colgante de la vereda El Cural, mediante un túnel luminoso de diez (10) figuras en forma de corazón, de 2,5 metros de alto y 25 metros de longitud. Las estructuras estarán forradas en tela tipo esponjillón, rellenas con luces LED de alta luminosidad y bordeadas en manguera LED de color rojo, con un efecto continuo a lo largo del puente. Barandas: iluminación integral con 620 metros de luces LED de color azul, distribuidas de manera uniforme.	Global	1	$ 9,000,000	$ 9,000,000

FUNDACIÓN GUALIVA DULCE
LA VEGA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

	Incluye alquiler, transporte, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
13	**TUNEL LATERAL DEL PARQUE CARRERA 2** Túnel decorativo e iluminado en estructura metálica, de 2,5 metros de alto y 20 metros de longitud, para la ambientación del costado del parque principal sobre la Carrera 2. Los elementos estructurales irán bordeados en manguera LED de luz cálida, y la parte superior irá rellena con luces LED de color blanco, instaladas cada 10 cm. • Incluye alquiler, transporte, montaje, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje, garantizando la estabilidad de la estructura.	Unidad	1	$ 4,500,000	$ 4,500,000
14	**CENTRO DEL PARQUE:PRINCIPAL** Ambientación e iluminación del centro del parque principal con elementos luminosos y decorativos suspendidos: 1. Luces LED de color cálido suspendidas desde la tarima principal hasta la ceiba, con separación aproximada de 40 cm entre cada punto de luz, en forma de destello o caída decorativa, en una longitud aproximada de 80 metros. 2. Estrellas decorativas de 50 cm, elaboradas en alambrón y bordeadas en manguera LED blanca y azul, con un flayer decorativo cada una, suspendidas y distribuidas de manera uniforme en la parte central del parque. Incluye alquiler, instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 8,300,000	$ 8,300,000
15	**PUENTE PEATONAL INSPECCIÓN EL VINO:** Túnel decorativo e iluminado para el puente peatonal de la Inspección El Vino, en estructuras metálicas en forma de medio túnel adaptadas al recorrido del puente, de 2,5 metros de alto y 20 metros de longitud.	Global	1	$ 3,750,000	$ 3,750,000

	La estructura irá ambientada con luces LED de color azul en su interior y su contorno bordeado en manguera LED de luz cálida, creando contraste y resaltando la forma del túnel. Incluye alquiler, transporte, montaje, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
16	**PUENTE PEATONAL ESTACIÓN DE POLICÍA:** Ambientación e iluminación ornamental del puente peatonal ubicado frente a la Estación de Policía: Barandas: iluminación continua y uniforme con manguera LED de color blanco y luz cálida, con 10 figuras navideñas suspendidas. Letrero de bienvenida: fabricación e instalación de un letrero con el mensaje "BIENVENIDOS A LA VEGA", de 10 metros de largo por 1 metro de alto, bordeado completamente con manguera LED de color blanco para garantizar su visibilidad nocturna. Incluye alquiler, transporte, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 3,400,000	$ 3,400,000
17	**DECORACION CALLE 19** Intervención decorativa de diez (10) puntos a lo largo de la Calle 19. Cada punto comprende: - Un poste decorado con manguera LED de color blanco, enrollada de manera uniforme para generar un efecto luminoso continuo. - Un pasacalle decorativo suspendido en forma de farol, de 1,00 metro de alto por 0,80 metros de ancho aproximadamente. Cada elemento contará con su sistema de montaje y fijación. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje al terminar la temporada.	Punto	10	$ 525,000	$ 5,250,000
	PARQUE LOS HÉROES: Elementos decorativos tridimensionales (3D) de temática musical para la ambientación del Parque Los Héroes:	Global	1	$ 5,645,000	$ 5,645,000

FUNDACIÓN GUALIVA DULCE
FGD
LA VEGA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

18	- Dos (2) figuras de 3 metros de alto, una guitarra y un saxofón, en estructura metálica forrada en tela tipo esponjillón y bordeadas en manguera LED, ubicadas como puntos de interés dentro del parque. - Diez (10) notas musicales decorativas de 1 metro de altura, bordeadas en manguera LED, distribuidas en el contorno del parque. Incluye montaje, instalación, conexión, puesta a punto, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
19	**PARQUE SANTANDER** Iluminación decorativa de los árboles del Parque Santander, mediante la intervención de sus tallos y ramas: - Tallos envueltos con luces LED de color blanco, distribuidas de manera uniforme. - Veinte (20) globos aerostáticos decorativos de color amarillo, de 1 metro, en estructura metálica forrada en tela tipo esponjillón y bordeados en manguera LED, ubicados en las ramas. Incluye alquiler, montaje, instalación, fijación, conexión, puesta a punto, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos, sin dañar los árboles.	Global	1	$ 5,680,000	$ 5,680,000
		TOTAL			$ 203,900,000

Parte B PERSONAL MINIMO					
NO.	**CARGO**	**PERFIL MIN. EXIGIDO**	**CANT. MNIMA**	**CANT.OFRECIDA**	**Dedicación**
1	Director del proyecto	Ingeniero electricista o electromecánico con matrícula profesional vigente. Dirige la ejecución y el diseño y firma la declaración de cumplimiento del RETIE.	1		50 % en montaje y desmontaje; disponible en la temporada
2	Técnico electricista	Matrícula profesional vigente del CONTE (Ley 19 de 1990). Responde por conexiones y mantenimiento.	1		100 % en montaje y desmontaje

FUNDACION GUALIVA DULCE
LA VEGA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Vigencia de la cotización 60 días calendario
Los precios incluyen todos los costos (alquiler, transporte, diseño, personal, montaje, mantenimiento, desmontaje, garantías e impuestos)

Atentamente,

Atentamente,



PINEDA SANCHEZ OMAR ANDRES Gerente -
FUNDACION GUALIVA DULCE
REPRESENTANTE.

Celular:3108137404 - 313 475 0588 -Email: fundaciongualivadulce@hotmail.com – andruizz@hotmail.com

La Vega Cundinamarca, 19 de octubre de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA

COTIZACION ALUMBRADO NAVIDEÑO LA VEGA 2026

OBJETO: Prestación de servicios a todo costo para el diseño, alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño de la vigencia 2026, en el parque principal, la fachada de la alcaldía municipal y demás espacios públicos definidos por el municipio de la vega, Cundinamarca.

RAZÓN SOCIAL	Corporación Integral Soluciones Inmediatas
NIT	900.136.128-.3
REPRESENTANTE LEGAL	NANCY CONSTANZA RENDON
TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO	3142202810

N0.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	**TARIMA MURAL PESEBRE** Mural decorativo para la parte posterior de la tarima principal, elaborado con figuras alusivas al pesebre tradicional: la Virgen María, San José, la mula y el buey. El mural tendrá unas dimensiones de 20 metros de ancho por 7 metros de alto, en estructura de varilla metálica forrada en tela esponjillón, con los colores correspondientes a cada figura. El acabado perimetral de las figuras se hará con manguera decorativa LED, para resaltar cada elemento del mural. Incluye alquiler, transporte, montaje, conexión, mantenimiento durante la temporada y desmontaje de la estructura y de todos sus elementos.	Unidad	1	$ 8.650.000	$ 8.650.000
2	**ARBOLES PARQUE PRINCIPAL** Tallos: decoración de los tallos con un mínimo de 200 metros de luces LED estáticas, en colores cálido y blanco intercalados. Ramas: decoración e iluminación de las ramas con 900 luces tipo meteorito en neón, de 1 metro de longitud cada una, con efecto de cambio de color secuencial, dispuestas para realzar la estructura y el volumen de los árboles. Como complemento, se instalarán 70 reflectores RGB de 100 W y 50 W, distribuidos en las ramas según las características y dimensiones de cada árbol, para generar distintos efectos y ambientes de iluminación.	Árbol	27	$ 1,830,000	$49.410.000

	Las cantidades de luces y reflectores corresponden al total para los 27 árboles y se distribuirán según el plan aprobado por el supervisor. Incluye alquiler, instalación, distribución, conexión, puesta en funcionamiento, mantenimiento, montaje y desmontaje de todos los elementos.				
3	**CEIBA:** **Tallo: recubrimiento integral con manguera luminosa de color verde, instalada en toda su extensión.** **Ramas: decoración con 40 figuras luminosas en forma de flor, cada una de 15 pétalos y con un diámetro aproximado de 1,50 metros. Como** complemento, se instalarán 6 **reflectores de 100 W de color verde, ubicados en las ramas para resaltar la decoración.** **Baranda de la terraza: bordeado continuo con manguera luminosa de color blanco a lo largo de toda la estructura.** **Incluye alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos, sin perforar ni dañar el árbol.**	Unidad	1	$ 8.420.000	$ 8.420.000
4	**CERCAS DE LAS JARDINERAS** Alquiler e instalación de cercas elaboradas en varilla, destinadas al cerramiento y delimitación de todas las jardineras del parque principal, con una longitud aproximada de 300 metros lineales. Cada tramo de la cerca será bordeado con manguera LED de color azul, según el diseño y la distribución aprobados. La figura y el diseño de las cercas se ajustarán a las indicaciones y aprobación del supervisor del contrato. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Metro lineal	300 mts	$ 97.000	$29.100.000
	GRADAS DEL PARQUE PRINCIPAL Decoración e iluminación de las gradas del parque principal mediante el bordeado integral con manguera LED en colores blanco, rojo y	Metro Lineal	300 mts	$ 9.000	$ 2.700.000

5	verde, dispuestos de manera intercalada y formando la bandera de La Vega, con un efecto visual uniforme y armónico. La intervención comprende una longitud aproximada de 300 metros lineales a lo largo de las gradas. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
6	**FACHADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL** Fachada: decoración e iluminación de la fachada de la Alcaldía Municipal mediante bordeado con manguera LED de color blanco, resaltando los contornos arquitectónicos de la edificación. Puertas y balcones: decoración con guirnalda alambrada, adornos navideños en tonalidades rojas y doradas, y luces LED de color rojo y blanco cálido, dispuestas para resaltar los marcos y los elementos arquitectónicos. Las fijaciones serán removibles, sin perforar ni afectar la fachada. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos decorativos y de iluminación.	Global	1	$ 4,420.000	$ 4,420.000
7	**JARDINERA LATERAL:** Cercas y jardinera: alquiler e instalación de cercas en varilla que bordeen la jardinera, decoradas con manguera luminosa de color azul, según la distribución y el diseño aprobados. Flores mecánicas: instalación de ocho (8) colibris mecánicas de 1 metro de diámetro cada una, ubicadas para complementar la decoración del área. Venados: instalación de seis (6) figuras de venado de 1 metro de alto cada una, bordeadas con manguera luminosa de color blanco cálido. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 5,700.000	$ 5,700.000
8	**TÚNEL DE CEREZOS FRENTE A LA ALCALDÍA:** Diseño e instalación de un túnel decorativo compuesto por árboles artificiales tipo cerezo con	Unidad	1	$ 14.400.000	$ 14.400.000

	iluminación LED, de 2,80 metros de alto y 30 metros de longitud. Los árboles estarán iluminados en tonalidades cálido, verde y rojo, intercaladas, para crear un recorrido luminoso uniforme frente a la Alcaldía Municipal. Incluye alquiler, montaje, instalación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.				
9	**PASACALLES EN FORMA DE MARIPOSA** Diseño e instalación de dieciocho (18) pasacalles en forma de mariposa, de 2 metros, en estructura metálica revestida con tela esponjillón y acabados perimetrales en manguera luminosa de colores morado, azul y negro. Los pasacalles se ubicarán en los postes de alumbrado del parque principal. Incluye alquiler, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Unidad	18	$ 780.000	$ 14.040.000
10	**POSTES LAMPARAS DEL PARQUE PRINCIPAL** Decoración e iluminación de los dieciocho (18) postes de las lámparas del parque principal con manguera LED de color verde, dispuesta de manera envolvente y uniforme alrededor de cada poste, siguiendo un patrón continuo. Se instalará un mínimo de 40 metros de manguera LED por cada poste intervenido. Incluye montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Poste	18	$ 166.000	$ 2,988.000
11	**FIGURAS:** Tres (3) figuras decorativas tridimensionales (3D) de 3 metros de altura, en estructura metálica de alta resistencia, forradas en tela tipo esponjillón, con acabados acordes con el diseño de cada figura e iluminación con luces y manguera LED distribuidas según sus formas y contornos:				

	- Carruaje decorativo: estructura reforzada para que dos personas puedan subir y ubicarse con seguridad. - Caballo: figura de diseño realista y ornamental. - Campesino veguno con herramientas de campo: representación de la identidad, las tradiciones y las labores agrícolas del campesino veguno. El ítem incluye, dentro del mismo precio, el número 2027 en figura tridimensional de 1,80 metros de alto, con los mismos materiales e iluminación. Todas las figuras incluyen ensamblaje, recubrimiento, instalación de los elementos luminosos, estabilidad estructural, mantenimiento y desmontaje, según el diseño aprobado.	Unidad	3	$ 5.200.000	$ 15.600.000
12	**PUENTE COLGANTE VDA. EL CURAL** Ambientación e iluminación ornamental del tradicional Puente Colgante de la vereda El Cural, mediante un túnel luminoso de diez (10) figuras en forma de corazón, de 2,5 metros de alto y 25 metros de longitud. Las estructuras estarán forradas en tela tipo esponjillón, rellenas con luces LED de alta luminosidad y bordeadas en manguera LED de color rojo, con un efecto continuo a lo largo del puente. Barandas: iluminación integral con 620 metros de luces LED de color azul, distribuidas de manera uniforme. Incluye alquiler, transporte, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 8.870.000	$ 8.870.000
13	**TUNEL LATERAL DEL PARQUE CARRERA 2** Túnel decorativo e iluminado en estructura metálica, de 2,5 metros de alto y 20 metros de longitud, para la ambientación del costado del parque principal sobre la Carrera 2. Los elementos estructurales irán bordeados en manguera LED de luz cálida, y la parte superior	Unidad	1	$ 4,100.000	$ 4.100.000

	irá rellena con luces LED de color blanco, instaladas cada 10 cm. • Incluye alquiler, transporte, montaje, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje, garantizando la estabilidad de la estructura.				
14	**CENTRO DEL PARQUE:PRINCIPAL** Ambientación e iluminación del centro del parque principal con elementos luminosos y decorativos suspendidos: 1. Luces LED de color cálido suspendidas desde la tarima principal hasta la ceiba, con separación aproximada de 40 cm entre cada punto de luz, en forma de destello o caída decorativa, en una longitud aproximada de 80 metros. 2. Estrellas decorativas de 50 cm, elaboradas en alambrón y bordeadas en manguera LED blanca y azul, con un flayer decorativo cada una, suspendidas y distribuidas de manera uniforme en la parte central del parque. Incluye alquiler, instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 7.800.000	$ 7.800.000
15	**PUENTE PEATONAL INSPECCIÓN EL VINO:** Túnel decorativo e iluminado para el puente peatonal de la Inspección El Vino, en estructuras metálicas en forma de medio túnel adaptadas al recorrido del puente, de 2,5 metros de alto y 20 metros de longitud. La estructura irá ambientada con luces LED de color azul en su interior y su contorno bordeado en manguera LED de luz cálida, creando contraste y resaltando la forma del túnel. Incluye alquiler, transporte, montaje, fijación, conexión, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 4.020.000	$ 4.020.000
16	**PUENTE PEATONAL ESTACIÓN DE POLICÍA:** Ambientación e iluminación ornamental del puente peatonal ubicado frente a la Estación de Policía:				

	Barandas: iluminación continua y uniforme con manguera LED de color blanco y luz cálida, con 10 figuras navideñas suspendidas. Letrero de bienvenida: fabricación e instalación de un letrero con el mensaje "BIENVENIDOS A LA VEGA", de 10 metros de largo por 1 metro de alto, bordeado completamente con manguera LED de color blanco para garantizar su visibilidad nocturna. Incluye alquiler, transporte, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 3,200,000	$ 3,200,000
17	**DECORACION CALLE 19** Intervención decorativa de diez (10) puntos a lo largo de la Calle 19. Cada punto comprende: - Un poste decorado con manguera LED de color blanco, enrollada de manera uniforme para generar un efecto luminoso continuo. - Un pasacalle decorativo suspendido en forma de farol, de 1,00 metro de alto por 0,80 metros de ancho aproximadamente. Cada elemento contará con su sistema de montaje y fijación. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje al terminar la temporada.	Punto	10	$ 480.000	$ 4.800.000
18	**PARQUE LOS HÉROES:** Elementos decorativos tridimensionales (3D) de temática musical para la ambientación del Parque Los Héroes: - Dos (2) figuras de 3 metros de alto, una guitarra y un saxofón, en estructura metálica forrada en tela tipo esponjillón y bordeadas en manguera LED, ubicadas como puntos de interés dentro del parque. - Diez (10) notas musicales decorativas de 1 metro de altura, bordeadas en manguera LED, distribuidas en el contorno del parque. Incluye montaje, instalación, conexión, puesta a punto, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos.	Global	1	$ 6.200.000	$ 6.200.000

19	**PARQUE SANTANDER** Iluminación decorativa de los árboles del Parque Santander, mediante la intervención de sus tallos y ramas: - Tallos envueltos con luces LED de color blanco, distribuidas de manera uniforme. - Veinte (20) globos aerostáticos decorativos de color amarillo, de 1 metro, en estructura metálica forrada en tela tipo esponjillón y bordeados en manguera LED, ubicados en las ramas. Incluye alquiler, montaje, instalación, fijación, conexión, puesta a punto, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos, sin dañar los árboles.	Global	1	$ 4.582.000	$ 4.582.000
		TOTAL			$ 199.000.000

Parte B PERSONAL MINIMO					
NO.	**CARGO**	**PERFIL MIN. EXIGIDO**	**CANT. MNIMA**	**CANT.OFRECIDA**	**Dedicación**
1	Director del proyecto	Ingeniero electricista o electromecánico con matrícula profesional vigente. Dirige la ejecución y el diseño y firma la declaración de cumplimiento del RETIE.	1		50 % en montaje y desmontaje; disponible en la temporada
2	Técnico electricista	Matrícula profesional vigente del CONTE (Ley 19 de 1990). Responde por conexiones y mantenimiento.	1		100 % en montaje y desmontaje

Vigencia de la cotización 60 días calendario
Los precios incluyen todos los costos (alquiler, transporte, diseño, personal, montaje, mantenimiento, desmontaje, garantías e impuestos)

ATENTAMENTE,

CORPORACIÓN INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS
NIT 900.136.128-.3
NANCY CONSTANZA RENDON
C.C. 39.769.816 DE MADRID
REPRESENTANTE LEGAL