FASE II CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO ASCENSOR**				**$ 156.098.451,00**
1.1	Suministro E Instalación De Ascensor Tipo Hidráulico Para Uso De Pasajeros Con Capacidad 500 Kg, Velocidad De 0.25 Mts/Seg, Con Tres Aperturas De Puertas, Tres Paradas, Con Unidad Hidráulica En El Primer Piso, Piso De La Cabina En PVC Tráfico Pesado, Iluminación Tipo Led, Sistema De Rescate Automático. Incluye Las Obras Locales Para Dar Cumplimiento A Norma Técnica Colombiana N.T.C, Como Lo Es La Demarcación De Palanca Freno, Iluminación Foso, Tablero De Control, Maquina y Cabina, Pintura Al Recorrido Del Ascensor, Cierre De Los Tres Frentes En Acero Inoxidable, Escalera Metálica Fija Para Acceso A Foso Entre Otras; Así Mismo Con Las Certificaciones.	UND	1	$ 156.098.451	$ 156.098.451
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 156.098.451**
A.I.U.				**29,5%**	**$ 47.235.391**
Administración (A)			23,5%	$ 36.683.136	
IMPREVISTOS (I)			2,0%	$ 3.121.969	
UTILIDIDAD (U)			4,0%	$ 6.243.938	
IVA / UTILIDIDAD			19,0%	$ 1.186.348	
PRESUPUESTO DE OBRA (COSTOS DIRECTOS + AIU)					**$ 203.333.842**