FASE II CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS

ALCALDÍA DE ISNOS

PRESUPUESTO FASE II CENTRO DE ARTE Y CULTURA ISNOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND/.	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RED CONTRA INCENDIOS				$ 15.877.385
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" INCLUYE PINTURA DE FABRICA, ROSCAS Y/O RANURAS E INSTALACION INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN	ML	36,00	$ 67.280,00	$ 2.422.080
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UL/FM	UND	1,00	$ 960.096,00	$ 960.096
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO I UL/FM EQUIPADO Válvula angula Certificada,Manguera certificada,Soporte canastilla para manguera,Boquilla Policarbonato chorro niebla certificada,Hacha de 4.5 LB, Llave spanner doble servicio zincada,Extintor ABC multipropósito 10Lbs.	UND	3,00	$ 930.719,00	$ 2.792.157
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES DE 20 LB.	UND	16,00	$ 89.641,00	$ 1.434.256
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA AC SCH 10 4" INCLUYE PINTURA DE FABRICA, ROSCAS Y/O RANURAS E INSTALACION INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN	ML	56,00	$ 113.584,00	$ 6.360.704
1.6	Suministro E Instalación De CODO 4 RANURADO Para La Instalación Tubería De Red Contra Incendios	und	6,00	$ 45.537,00	$ 273.222
1.7	Suministro E Instalación De C TEE RED 4 X 2 1/2 RANURADA Para La Instalación Tubería De Red Contra Incendios	und	4,00	$ 58.392,00	$ 233.568
1.8	Suministro E Instalación De UNION FLEX. RED 4 X 2 1/2 Para La Instalación Tubería De Red Contra Incendios	und	5,00	$ 54.192,00	$ 270.960
1.9	Suministro E Instalación De Válvula Ventosa FM Para La Expulsión De Aires Para Ventilar El Aire Arrastrado Que Se Acumula En Los Puntos Altos De Una Tubería	und	2,00	$ 565.171,00	$ 1.130.342
2	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				$ 32.648.018
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE INTELBRAS DFE PISO 1 - 2 - 3	UND	24,00	$ 359.973,00	$ 8.639.352
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE INCENDIOS 2X16 + TUBERIAS CERTIFICADO ALARMA INCENDIO LYNX 2X18 INTERIOR FPLR CON PANTALLA PISO 1 - 2 - 3	ML	209,28	$ 74.319,00	$ 15.553.480
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIRECCIONABLE DE DETECCIÓN DE INCENDIO ES-200 FTECNOLOGY	UND	1,00	$ 6.377.650,00	$ 6.377.650
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISOS ILUMINADOS	UND	4,00	$ 218.916,00	$ 875.664
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO EN ACETATO FLUORECENTE	UND	24,00	$ 50.078,00	$ 1.201.872
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 9.213.251
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO CON ACABADOS EN VINILO SIGUIENDO LA ESTÉTICA DEL CIELO FALSO EXISTENTE	m2	48,00	$ 56.026,00	$ 2.689.248,0
3.2	DEMOLICIÓN DE PLACA Y MURO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	m2	2,76	$ 89.635,00	$ 247.393,0
3.3	REPARACIÓN DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, (realizando trabajos en pañetes, aplicando estuco plastico y pintura a tres manos).	ml	10,00	$ 54.067,00	$ 540.670,0
3.4	Suministro e instalacion pasamanos en acero inoxidable tipo baranda de 1 1/2"	ml	36,00	$ 153.294,00	$ 5.518.584,0
3.5	Remate Entre Ascensor Y Piso De Circulación En Acabado Tipo Granito	m2	2,40	$ 90.565,00	$ 217.356,0
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 57.738.654,00
A.I.U.				28,5%	$ 16.893.923,00
Administración (A)			23,5%	$ 13.568.176,26	
IMPREVISTOS (I)			1%	$ 577.387,00	
UTILIDIDAD (U)			4,0%	$ 2.309.546,00	
IVA sobre la UTILIDAD			19,0%	$ 438.813,74	
PRESUPUESTO DE OBRA (COSTOS DIRECTOS + AIU)					$ 74.632.577,00