LISTA DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**24 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	**2026005500011**
FECHA DE ELABORACION:	**Mayo del 2026**

CÓDIGO	ACTIVIDAD	U.M.
NR 01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE BARCAZAS PARA MAQUINARIA PESADA (INCLUYE OPERADOR)	día
NR 02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE REMOLCADOR (INCLUYE OPERADOR)	día
NR 03	CONSTRUCCIÓN PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.60 M CONCRETO TREMIE 27.6 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m
NR 04	DADOS DE PILAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3
NR 05	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3
NR 06	VIGA CAJON VOLADIZOS DE PUENTES EN CONCRETO 42 MPA (6000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3
NR 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN REF. JNA 70, MOVIMIENTO +/- 40 MM	m
NR 08	ACERO DE REFUERZO ASTM A36 PARA CAMISA NO RECUPERABLE	kg
NR 09	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 85X85X15 CM DUREZA 60 INCLUYE 6 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8".SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NR 10	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIMPLE 30X20X3 CM , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NR 11	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X18 CM DUREZA 60 INCLUYE 7 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8".SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NR 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SOLAR CON LUMINARIA LED DE 100W; INCLUYE PANEL FOTOVOLTAICO DE 450W, DOS BATERIAS DE LITIO DE 75Ah, POSTE METALICO DE 12 M X 510 KG, CONTROLADOR DE CARGA Y ACCESORIOS PARA MONTAJE. NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u
NR 13	BOLSACRETO	m3

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Paola Andrea Cobo Hernandez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

LISTA DE INSUMOS NO REFERENCIADOS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	**2026005500011**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**24 MESES**	**FECHA DE ELABORACION:**	**Mayo del 2026**

TIPO DE INSUMO	GRUPO DE INSUMO	CATEGORÍA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO
			IN 01	BARCAZA 180 TN	dia	$ 5,448,419.00
			IN 02	REMOLCADOR APOYO BARCAZA	dia	$ 2,623,925.00
			IN 03	ENCOFRADO DE FONDO Y DOVELA 0	glb	$ 24,797.00
			IN 04	PAREJA CARROS DE AVANCE DE 120 TON	hr	$ 726,424.00
			IN 05	TELEFERICO 10 TON	hr	$ 441,104.00
			IN 06	PLANTA ELECTRICA 100 KVA	hr	$ 137,300.00
			IN 07	JUNTA DE DILATACION REF JNA 70, MOVIMIENTO +/- 400MM	ml	$ 4,414,548.00
			IN 08	SIKADUR 42 ANCLAJE	kg	$ 93,853.00
			IN 09	SIKADUR ANCHOR-FIX 4 (300CM3)	u	$ 122,439.00
			IN 10	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 85X85X15 CM DUREZA 60 INCLUYE 6 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8"	u	$ 7,852,420.00
			IN 11	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIMPLE 30X20X3 CM	u	$ 215,405.00
			IN 12	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X18 CM DUREZA 60 INCLUYE 7 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8"	u	$ 7,722,452.00
			IN 13	KIT SOLAR ZD229 100W LI 1.6N	u	$ 10,710,000.00
			IN 14	BOLSACRETO 1.5X1.0	u	$ 56,446.00

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Paola Andrea Cobo Hernandez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta (A
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Tajardo Álvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**24 MESES**
NUMERO DEL PROYECTO:	**2026005500011**
FECHA DE ELABORACION:	**Mayo del 2026**

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NR 01	Equipo	IN 01	1.00000
NR 02	Equipo	IN 02	1.00000
NR 03	Equipo	ESP1	3.00000
NR 03	Equipo	33401003	2.01000
NR 03	Equipo	32601001	1.30000
NR 03	Equipo	32901005	1.00000
NR 03	Equipo	32601002	0.80000
NR 03	Equipo	31401002	0.80000
NR 03	Equipo	30801006	0.50000
NR 03	Materiales	22101003	2.11000
NR 03	Mano de Obra	40201009	0.50000
NR 03	Mano de Obra	40101001	0.50000
NR 04	Equipo	ESP1	3.00000
NR 04	Equipo	30801005	0.30000
NR 04	Equipo	33401003	1.00000
NR 04	Equipo	30401012	1.36000
NR 04	Materiales	21701005	1.05000
NR 04	Materiales	20212005	0.90000
NR 04	Mano de Obra	40201009	0.62500
NR 04	Mano de Obra	40101001	0.62500
NR 05	Equipo	ESP1	3.00000
NR 05	Equipo	30801005	0.30000
NR 05	Equipo	33401003	1.00000
NR 05	Equipo	30401012	1.50000
NR 05	Materiales	17010107	1.05000
NR 05	Materiales	20212005	0.70000
NR 05	Mano de Obra	40201009	0.61880
NR 05	Mano de Obra	40101001	0.61880
NR 06	Equipo	ESP1	3.00000
NR 06	Equipo	30801005	0.30000
NR 06	Equipo	33401003	1.00000
NR 06	Equipo	IN 03	1.00000
NR 06	Equipo	IN 04	1.10000

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**24 MESES**
NUMERO DEL PROYECTO:	**2026005500011**
FECHA DE ELABORACION:	**Mayo del 2026**

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NR 06	Equipo	IN 05	0.75000
NR 06	Equipo	IN 06	1.00000
NR 06	Materiales	21701009	1.07000
NR 06	Materiales	20212005	1.30000
NR 06	Materiales	20212004	0.29400
NR 06	Mano de Obra	40201009	0.90000
NR 06	Mano de Obra	40101001	0.90000
NR 07	Equipo	ESP1	3.00000
NR 07	Equipo	30601005	0.25000
NR 07	Equipo	30601001	0.25000
NR 07	Materiales	IN 07	1.05000
NR 07	Materiales	IN 08	2.50000
NR 07	Materiales	IN 09	1.00000
NR 07	Mano de Obra	40201008	1.14300
NR 07	Mano de Obra	40101001	1.14300
NR 08	Equipo	ESP1	3.00000
NR 08	Equipo	33401004	0.04500
NR 08	Equipo	30301002	0.04000
NR 08	Equipo	30701006	0.01200
NR 08	Equipo	32901006	0.00150
NR 08	Equipo	30101008	0.00100
NR 08	Materiales	22902004	1.05000
NR 08	Materiales	20901002	0.04500
NR 08	Materiales	20215003	0.10000
NR 08	Mano de Obra	40201007	0.01000
NR 08	Mano de Obra	40401001	0.04000
NR 08	Mano de Obra	40201004	0.04000
NR 09	Equipo	ESP1	3.00000
NR 09	Materiales	IN 10	1.00000
NR 09	Mano de Obra	40101001	0.25000
NR 09	Mano de Obra	40201001	0.25000
NR 10	Equipo	ESP1	3.00000
NR 10	Materiales	IN 11	1.00000

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DESGLOCE DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**24 MESES**
NUMERO DEL PROYECTO:	**2026005500011**
FECHA DE ELABORACION:	**Mayo del 2026**

CÓDIGO ACTIVIDAD	TIPO DE INSUMO	CÓDIGO INSUMO	RENDIMIENTO/CANTIDAD
NR 10	Mano de Obra	40101001	0.03125
NR 10	Mano de Obra	40201001	0.03125
NR 11	Equipo	ESP1	3.00000
NR 11	Materiales	IN 12	1.00000
NR 11	Mano de Obra	40101001	0.25000
NR 11	Mano de Obra	40201001	0.25000
NR 12	Equipo	ESP1	3.00000
NR 12	Equipo	32901004	4.00000
NR 12	Materiales	IN 13	1.00000
NR 12	Mano de Obra	40201017	1.00000
NR 12	Mano de Obra	40101003	1.00000
NR 12	Materiales	15010212	1.00000
NR 13	Equipo	ESP1	3.00000
NR 13	Materiales	17010107	1.02000
NR 13	Materiales	IN 14	0.00200
NR 13	Mano de Obra	40201009	0.07600
NR 13	Mano de Obra	40101001	0.07600

OBSERVACIONES

Firma:

Nombre: Paola Andrea Cobo Hernandez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)
ELABORA

Firma:

Nombre: Fernando Fajardo Álvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

OBJETO DE LA OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META**		
NUMERO DE PROYECTO	**2026005500011**	**FECHA DE ELABORACION**	**Mayo del 2026**

INSUMOS NO REFERENCIADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PROMEDIO	CÓDIGO COTIZACIÓN 1	CÓDIGO COTIZACIÓN 2	CÓDIGO COTIZACIÓN 3	VALOR COTIZACIÓN 1	VALOR COTIZACIÓN 2	VALOR COTIZACIÓN 3
IN 01	BARCAZA 180 TN	dia	$ 5,448,419.00	COT 1	COT 2	COT 3	$ 5,898,674.00	$ 4,912,513.00	$ 5,534,070.00
IN 02	REMOLCADOR APOYO BARCAZA	dia	$ 2,623,925.00	COT 4	COT 5	COT 6	$ 2,840,765.00	$ 2,365,836.00	$ 2,665,174.00
IN 03	ENCOFRADO DE FONDO Y DOVELA 0	glb	$ 24,797.00	COT 7	COT 8	COT 9	$ 21,031.00	$ 34,259.00	$ 19,101.00
IN 04	PAREJA CARROS DE AVANCE DE 120 TON	hr	$ 726,424.00	COT 10	COT 11	COT 12	$ 603,264.00	$ 822,340.00	$ 753,667.00
IN 05	TELEFERICO 10 TON	hr	$ 441,104.00	COT 13	COT 14	COT 15	$ 412,894.00	$ 471,181.00	$ 439,236.00
IN 06	PLANTA ELECTRICA 100 KVA	hr	$ 137,300.00	COT 16	COT 17	COT 18	$ 142,500.00	$ 138,000.00	$ 131,400.00
IN 07	JUNTA DE DILATACION REF JNA 70, MOVIMIENTO +/- 400MM	ml	$ 4,414,548.00	COT 19	COT 20	COT 21	$ 4,434,549.00	$ 4,809,051.00	$ 4,000,044.00
IN 08	SIKADUR 42 ANCLAJE	kg	$ 93,853.00	COT 22	COT 23	COT 24	$ 74,260.00	$ 72,354.00	$ 134,945.00
IN 09	SIKADUR ANCHOR-FIX 4 (300CM3)	u	$ 122,439.00	COT 25	COT 26	COT 27	$ 135,000.00	$ 138,200.00	$ 94,117.00
IN 10	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 85X85X15 CM DUREZA 60 INCLUYE 6 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8"	u	$ 7,852,420.00	COT 28	COT 29	COT 30	$ 8,167,922.00	$ 7,651,410.00	$ 7,737,927.00
IN 11	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIMPLE 30X20X3 CM	u	$ 215,405.00	COT 31	COT 32	COT 33	$ 258,000.00	$ 200,434.00	$ 187,782.00
IN 12	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X18 CM DUREZA 60 INCLUYE 7 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8"	u	$ 7,722,452.00	COT 34	COT 35	COT 36	$ 7,748,566.00	$ 7,575,790.00	$ 7,843,001.00
IN 13	KIT SOLAR ZD229 100W LI 1.6N	u	$ 10,710,000.00	COT 40	COT 41	COT 42	$ 9,150,000.00	$ 9,378,300.00	$ 13,601,700.00
IN 14	BOLSACRETO 1.5X1.0	u	$ 56,446.00	COT 37	COT 38	COT 39	$ 54,614.00	$ 58,240.00	$ 56,485.00

EMPRESAS

CÓDIGO COTIZACIÓN	NOMBRE	FECHA DE COTIZACIÓN	RUT
COT 01	INGECON SA	20/01/2022	822.000.138-1
COT 02	INGENIEROS CORBAN	20/01/2022	900.963.677-2
COT 03	AOO INGENIERIA S.A.S	20/01/2022	830.033.639-9
COT 04	INGECON SA	20/01/2022	822.000.138-1
COT 05	INGENIEROS CORBAN	20/01/2022	900.963.677-2
COT 06	AOO INGENIERIA S.A.S	20/01/2022	830.033.639-9
COT 07	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A	30/09/2025	890.901.110-8

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

EMPRESAS			
CÓDIGO COTIZACIÓN	**NOMBRE**	**FECHA DE COTIZACIÓN**	**RUT**
COT 08	PERI	25/09/2025	900.491.050-9
COT 09	SUMMA	9/09/2025	900589.912-5
COT 10	STUP	4/10/2025	860.008.123-4
COT 11	UNION TEMPORAL CONIC	23/09/2025	901.408.798-1
COT 12	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A	30/09/2025	890.901.110-8
COT 13	MONTAJES DE COLOMBIA MONCOL	28/09/2025	900.243.066-3
COT 14	APR INGENIEROS S.A.S	9/10/2025	900.363.137-2
COT 15	INGENIEROS CORBAN	19/10/2025	900.963.677-2
COT 16	ESPECIALIDADES ELECTRICAS GYG INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S	10/10/2025	900.763.267-8
COT 17	AAA INGENIERIA S.A.S	11/10/2025	901.050.720-7
COT 18	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	11/10/2025	901.122.933-3
COT 19	GROUP INGENIERIA Y ARQUITECTURA CYH S.A.S	4/11/2025	901.927.395-1
COT 20	GYJ FERRETERIA S.A.S	16/09/2025	800.130.426-3
COT 21	GERFOR	7/11/2025	1.121.818.212-7
COT 22	HOMECENTER/SODIMAC COLOMBIA S.A	24/09/2025	800.242.106-2
COT 23	FERREDISTARCO S.A.S	24/09/2025	800.241.495-8
COT 24	DISTIBUCIONES IMPER-PLAK S.A.S	24/09/2025	901.716.655-6
COT 25	FERRETERIA JAMUNDI	24/09/2025	901.520.199-6
COT 26	SIKA COLOMBIA S.A.S	24/09/2025	860.000.896-2
COT 27	FERREDISTARCO S.A.S	24/09/2025	800.241.495-8
COT 28	URBY	15/09/2025	860.001.093-1
COT 29	CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA S.A.S	9/09/2025	900.226.455-3
COT 30	RUBBERTEC S.A.S	11/09/2025	900.054.339-8
COT 31	STUP DE COLOMBIA S.A.S	19/09/2025	860.008.123-4
COT 32	INDUSTRIAS MIL CAUCHOS	28/09/2025	13.835.538-1
COT 33	RUBERTEC S.A.S	11/09/2025	900.054.339-8
COT 34	URBY	15/09/2025	860.001.093-1
COT 35	CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA S.A.S	9/09/2025	900.226.455-3
COT 36	RUBBERTEC S.A.S	9/11/2025	900.054.339-8

EMPRESAS			
CÓDIGO COTIZACIÓN	**NOMBRE**	**FECHA DE COTIZACIÓN**	**RUT**
COT 37	LUXES S.A.S	1/09/2025	901.339.468-8
COT 38	METALENERGY S.A.S	19/11/2025	901.369.168-1
COT 39	INCOMERS S.A.S	10/11/2025	901.211.418-9
COT 40	PAVCO	6/10/2025	860.005.050-1
COT 41	TOXEMENT	30/08/2025	860.090.222-3
COT 42	FORMAS DE ICOPOR S.A.S ICOFORMAS S.A.S	18/08/2025	800.102.731-6

Firma:
Nombre: Paola Andrea Cobo Hernandez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Álvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co