TRD-110

CERTIFICADO DE REGISTRO
ID. ***1601096*** *BPIN PIIP* ***20250000038749***

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el proyecto ***Mantenimiento Mejoramiento y/o Construcción de la Infraestructura Física de los Establecimientos Educativos en el Municipio de Tame - Arauca;*** *se encuentra registrado con el código ID.* ***1601096,*** *BPIN PIIP* ***20250000038749,*** *en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Tame-Arauca.*

Cuenta con Viabilidad técnica favorable emitida por la Secretaría de Educación y tecnología del Municipio de Tame.

Se expide en Tame, Arauca, a los 29 días del mes de septiembre de 2026.

YEYMER JAVIER COCUNUBO BUITRAGO
Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal
Administrador Local MGA-PIIP

Revisó: Dr. Yeymer Javier Cocunubo Buitrago, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Digitó: Nadia S. Parada, Técnico Operativo Banco de Proyectos

Alcaldía Municipal de Tame - Arauca Menú

? Buscar en la entidad

Inicio **Proyectos en ejecución**
Banco de proyectos Editar

Modificación: 2026/09/29 14:27:04
-
Creación: 2026/09/29 14:27:04

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA

Fecha de expedición: 2026-08-13T08:00:00

Compartir ?

202500000038749

Para el desarrollo del proyecto MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA, se plantearon las siguientes actividades:

El Municipio de Tame en aras de mejorar los espacios de infraestructura educativa, realizará mantenimiento, y Construcción (techos, muros, puertas, pisos, baterías sanitarias y restaurantes escolares, aulas,) en los centros e instituciones educativas de la zona rural y urbana del Municipio de Tame Departamento Arauca.

1 MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS CRAVO CHARO II, CASTILLA LA NUEVA, SIMON BOLIVAR, FERNANDO MAGALLANES Y LA SELVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

SOLICITA INFORMACIÓN

ESCUELA CRAVO CHARO II -VEREDA CHAVO CHARO

1.0 CONSTRUIR MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

1.1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **897.47**

2.0 INSTALAR ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

2.1 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **134.90**

2.2 PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL INSTALACION M2 **4.80**

3.0 REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS

3.1 SANITARIO BLANCO INSTALADO UND **4.00**

3.2 LLAVE ANTIVANDALICOS LAVAMANOS UND **4.00**

4.0 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **8.00**

4.2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **9.00**

4.3 LUMINARIA LED DE 24W UND **16.00**

ESCUELA CASTILLA LA NUEVA -VEREDA LA PERLA

5.0 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

5.1 DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO EXISTENTE M2 **211.06**

5.2 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 **14.77**

6.0 CONSTRUIR MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

6.1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **500.56**

7.0 INSTALAR ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

7.1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **211.06**

7.2 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML **20.61**

7.3 PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS ML **93.70**

7.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **29.58**

7.5 PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL INSTALACION M2 **1.60**

8.0 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **6.00**

8.2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **5.00**

8.3 LUMINARIA LED DE 24W UND **9.00**

ESCUELA SIMON BOLIVAR - VEREDA LA PALESTINA

9.0 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

9.1 DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO EXISTENTE M2 **177.81**

9.2 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 **12.45**

10.0 CONSTRUIR MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

10.1 PISO EN TABLETA DE GRES LISO 30*30 TRAFICO PESADO M2 **23.01**

10.2 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **324.83**

10.3 PISO EN CERÁMICA 60*60 O SIMILAR TRAFICO 5 M2 **98.87**

10.4 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA H=0.10M ML **56.36**

11.0 INSTALAR ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

11.1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **177.81**

11.2 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML **15.34**

11.3 PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS ML **31.20**

11.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **26.60**

11.5 PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL INSTALACION M2 **4.00**

12.0 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

12.1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **3.00**

12.2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **3.00**

12.3 LUMINARIA LED DE 24W UND **8.00**

ESCUELA FERNANDO MAGALLANES - VEREDA MATA DE TOPOCHO

13.0 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

13.1 DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO EXISTENTE M2 **262.50**

13.2 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 **18.38**

14.0 CONSTRUIR MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

14.1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **532.10**

15.0 INSTALAR ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

15.1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **262.50**

15.2 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML **25.00**

15.3 PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS ML **242.00**

15.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **32.90**

16.0 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

16.1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **7.00**

16.2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **6.00**

16.3 LUMINARIA LED DE 24W UND **9.00**

ESCUELA LA SELVA - VEREDA ALTO CRAVO

17.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

17.1 PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M PARA ZONA DE SENDERO M2 **39.36**

18.0 CONSTRUIR MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

18.1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **841.98**

18.2 PISO EN TABLETA DE GRES LISO 30*30 TRAFICO PESADO M2 **39.36**

18.3 PISO EN CERÁMICA 60*60 O SIMILAR TRAFICO 5 M2 **63.79**

19.0 INSTALAR ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

19.1 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **51.7**

20.0 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

20.1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **6.00**

20.2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **6.00**

20.3 LUMINARIA LED DE 24W UND **10.00**

2. ACTIVIDAD 2. MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON

1 BATERIA SANITARIA PRIMARIA

1.1 ACTIVIDES PRELIMINARES

1,1,1 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO M2 **32.24**

1,1,2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND **5.00**

1,1,3 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UND **7.00**

1,1,4 DEMOLICIÓN MANUAL PLACA DE PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO M2 **18.66**

1,1,5 DESMONTE INSTALACIONES SANITARIAS PVC Ø 2",3",4" ML **9.00**

1,1,6 DESMONTE INSTALACIONES HIDRÁULICAS PVC Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" CON RETIRO ML **21.50**

1,1,7 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, CON RETIRO M2 **29.03**

1,1,8 DEMOLICIÓN MURO, CON RETIRO M2 **25.92**

1,1,9 DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS CON RETIRO M2 **29.03**

1.2 MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

1,2,1 PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M M2 **9.86**

1,2,2 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **90.38**

1,2,3 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **6.88**

1,2,4 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 57.5*57.5 CMS -INCLUYE INSTALACION M2 **18.66**

1,2,5 ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA-INCLUYE INSTALACION M2 **39.58**

1,2,6 CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA, M2 **18.49**

1.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

1,3,1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **32.24**

1,3,2 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML **6.20**

1,3,3 PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS ML **24.80**

1,3,4 DIVISION PARA BAÑO TIPO MAMPARA EN LAMINA CAL. 20 CON PIVOTE Y CERRADURA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION M2 **19.35**

1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1,4,1 RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P ½" ML **10.20**

1,4,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND **9.00**

1,4,3 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 2" ML **5.40**

1,4,4 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 4" ML **15.50**

1,4,5 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 2" CON SIFON UND **4.00**

1,4,6 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 4" CON SIFON UND **5.00**

1.5 APARATOS SANITARIOS

1,5,1 LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION UND **2.00**

1,5,2 ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERÍA E INSTALACIÓN UND **2.00**

1,5,3 SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION UND **5.00**

1.6 INSTALACIONES EJECTRICAS

1,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **2.00**

1,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **2.00**

1,6,3 LUMINARIA LED DE 24W UND **4.00**

2 BATERIA SANITARIA SECUNDARIA

2.1 ACTIVIDES PRELIMINARES

2,1,1 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO M2 **54.60**

2,1,2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND **8.00**

2,1,3 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UND **8.00**

2,1,4 DEMOLICIÓN MANUAL PLACA DE PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO M2 **35.79**

2,1,5 DESMONTE INSTALACIONES SANITARIAS PVC Ø 2",3",4" ML **13.24**

2,1,6 DESMONTE INSTALACIONES HIDRÁULICAS PVC Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" CON RETIRO ML **29.80**

2,1,7 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, CON RETIRO M2 **77.84**

2,1,8 DEMOLICIÓN MURO, CON RETIRO M2 **23.04**

2,1,9 DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS CON RETIRO M2 **77.84**

2.2 MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

2,2,1 PAÑETE LISO MORTERO 1:4 E= 0,02 M M2 **47.66**

2,2,2 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **152.79**

2,2,3 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICA-INCLUYE APLICACIÓN M2 **31.68**

2,2,4 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 57.5*57.5 CMS -INCLUYE INSTALACION M2 **32.70**

2,2,5 ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA-INCLUYE INSTALACION M2 **52.59**

2,2,6 CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA, M2 **35.70**

2.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

2,3,1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **54.60**

2,3,2 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML **6.50**

2,3,3 PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS ML **39.00**

2,3,4 DIVISION PARA BAÑO TIPO MAMPARA EN LAMINA CAL. 20 CON PIVOTE Y CERRADURA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION M2 **26.82**

2.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2,4,1 RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P ½" ML **14.70**

2,4,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND **18.00**

2,4,3 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 2" ML **5.30**

2,4,4 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 4" ML **41.70**

2,4,5 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 2" CON SIFON UND **3.00**

2,4,6 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 4" CON TUBO DE 6 M UND **8.00**

2,4,7 MANTENIMIENTO A SISTEMA POZO SÉPTICO UND **1.00**

2.5 APARATOS HIDROSANITARIOS

2,5,1 SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION UND **8.00**

2,5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AÉREO DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA, PEDESTAL, COLUMNA, PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TANQUE DE 1000 L CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN UND **1.00**

2.6 INSTALACIONES EJECTRICAS

2,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **2.00**

2,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **2.00**

2,6,3 LUMINARIA LED DE 24W UND **4.00**

INSTITUCION EDUCATIVA FROILAN FARIAS

3 BATERIA SANITARIA HOMBRES

3.1 ACTIVIDES PRELIMINARES

3,1,1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND **21.00**

3,1,2 DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS Y PISO CON RETIRO M2 **54.23**

3,1,3 DEMOLICIÓN MANUAL PLACA DE PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO M2 **11.85**

3,1,4 DESMONTE INSTALACIONES HIDRÁULICAS PVC Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" CON RETIRO ML **34.10**

3,1,5 DESMONTE CIELO RASO M2 **46.39**

3.2 MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

3,2,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **45.00**

3,2,2 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 57.5*57.5 CMS -INCLUYE INSTALACION M2 **46.39**

3,2,3 ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA-INCLUYE INSTALACION M2 **7.84**

3,2,4 CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA, M2 **46.39**

3.3 CARPINTERIA METÁLICA

3,3,1 DIVISION PARA BAÑO TIPO MAMPARA EN LAMINA CAL. 20 CON PIVOTE Y CERRADURA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION M2 **33.78**

3.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

3,4,1 RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1" ML **22.95**

3,4,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND **21.00**

3,4,3 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 2" ML **13.74**

3,4,4 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 4" ML **32.98**

3,4,5 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 2" CON SIFON UND **13.00**

3,4,6 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 4" CON SIFON UND **8.00**

3.5 APARATOS SANITARIOS

3,5,1 LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE INSTALACION UND **6.00**

3,5,2 ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERÍA E INSTALACIÓN UND **7.00**

3,5,3 SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION UND **8.00**

3.6 INSTALACIONES EJECTRICAS

3,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **2.00**

3,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **1.00**

3,6,3 LUMINARIA LED DE 24W UND **4.00**

3,6,4 EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. INCLUYE INSTALACION UND **3.00**

4 BATERIA SANITARIA MUJERES

4.1 ACTIVIDES PRELIMINARES

4,1,1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND **21.00**

4,1,2 DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS Y PISO CON RETIRO M2 **68.45**

4,1,3 DEMOLICIÓN MANUAL PLACA DE PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO ML **12.45**

4,1,4 DESMONTE INSTALACIONES HIDRÁULICAS PVC Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" CON RETIRO ML **34.10**

4,1,5 DESMONTE CIELO RASO M2 **62.95**

4.2 MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

4,2,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **70.95**

4,2,2 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 57.5*57.5 CMS -INCLUYE INSTALACION M2 **62.95**

4,2,3 ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA-INCLUYE INSTALACION M2 **8.25**

4,2,4 CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA, M2 **62.95**

4.3 CARPINTERIA METÁLICA

4,3,1 DIVISION PARA BAÑO TIPO MAMPARA EN LAMINA CAL. 20 CON PIVOTE Y

CERRADURA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION M2 **40.41**

4.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4,4,1 RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1" ML **33.60**

4,4,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND **21.00**

4,4,3 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 2" ML **7.00**

4,4,4 RED SANITARIA EN TUBERÍA PVC-S 4" ML **41.17**

4,4,5 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 2" CON SIFON UND **10.00**

4,4,6 PUNTO DESAGÜE SANITARIO PVC 4" CON SIFON UND **11.00**

4.5 APARATOS SANITARIOS

4,5,1 LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE INSTALACION UND **10.00**

4,5,2 SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION UND **11.00**

4.6 INSTALACIONES EJECTRICAS

4,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V TOMACORRIENTE UND **2.00**

4,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR UND **2.00**

4,6,3 LUMINARIA LED DE 24W UND **4.00**

4,6,4 EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. INCLUYE INSTALACION UND **3.00**

ACTIVIDAD 3. MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS ALEGRE DESPERTAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS Y SANTA INES DE LA INSTITUCION ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.SEDE ALEGRE DESPERTAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS

1 ACTIVIDES PRELIMINARES

1.1 RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO M2 313.14

1.2 RETIRO ESTRUCTURA EN MADERA CUBIERTA M2 313.14

1.3 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS M2 33.24

1.4 RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y RESANE M2 33.24

1.5 DEMOLICIÓN MURO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS M2 54.2

1.6 RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CUBIERTA UND 25

2 MAMPOSTERIA,PISOS Y ACABADOS

2.1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 5 M2 10.42

2.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M M2 33.24

2.3 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 664.52

2.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE APLICACIÓN M2 55.12

2.5 ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA DE 0,30 * 0,60 M O SUPERIOR M2 188.93

2.6 CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA M2 190.38

2.7 PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10M M2 188.93

3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

3.1 CERCHA METALICA EN TUBERIA METALICA 4"X1 1/2" CORDON SUPERIOR E INFERIOR CELOSIA EN TUBERIA METALICA DE 11/2" X 1 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO H=0.40 M ML 108.18

3.2 CORREAS EN TUBERIA METALICA DE 4X1 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO ML 307

3.3 PINTURA EN ESMALTE CERCHAS ML 108.18

3.4 PINTURA EN ESMALTE CORREAS ML 307

3.5 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA M2 385.56

3.6 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML 36.44

3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 DE 0.35X0.25 INCLUYE INSTALACION ML 40

3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE 6" EN CANAL METALICA ML 25

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 MANTENIMIENTO PUNTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS UND 24

4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 WATT EMPOTRADO CIELO RASO UND 18

SEDE SANTA INÉS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE

5 ACTIVIDES PRELIMINARES

5.1 RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO M2 411.61

5.2 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS M2 43.95

5.3 RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y RESANE M2 43.95

5.4 DEMOLICIÓN MURO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS M2 43.95

5.5 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES M2 67.97

6 MOVIMIENTO DE TIERRAS

6.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD M3 2.8

6.2 RETIRO MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M3 2

6.3 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MÁX. 4" M3 2.64

7 ESTRUCTURA EN CONCRETO

7.1 ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI KG 519.93

7.2 CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M M2 10.56

7.3 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA M3 0.8

7.4 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI D=0,20 M ML 8.05

7.5 COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,12 X 0,20 M ML 5.4

7.6 VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,12 X 0,20 M ML 70.18

7.7 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,40 M ML 9.2

7.8 BANCA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,07 X 0,35 M ML 12

7.9 PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10M M2 10.56

8 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

8.1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 5 M2 37.5

8.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M M2 75

8.3 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 1050

8.4 PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS M2 94.58

9 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METÁLICA

9.1 CERCHA METALICA EN TUBERIA METALICA 4"X1 1/2" CORDON SUPERIOR E INFERIOR CELOSIA EN TUBERIA METALICA DE 1 1/2"X1 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO ML 12

9.2 CORREAS EN TUBERIA METALICA DE 4X1 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO ML

543.8

9.3 PINTURA EN ESMALTE CERCHAS ML 90.45

9.4 PINTURA EN ESMALTE CORREAS ML 543.8

9.5 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA M2 446.31

9.6 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML 38

9.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,35 X 0,30 M. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE ML 6.8

9.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE 4" EN CANAL METÁLICA ML 6

9.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA EXPANDIDA EXR 12 CAL. 18. INCLUYE MARCO EN ÁNGULO DE 3/4"X1/8" M2 19.04

ACTIVIDAD 4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE BARCELONA_VEREDA BARCELONA_MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA

1 PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION DE ENCHAPE PARA MUROS M2 **9.00**

1.2 DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M. M2 **12.25**

1.3 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 **3.59**

1.4 DEMOLICION DE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO E=0.10 M. M2 **23.63**

2 PISOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2.1 ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.30x0.60 M2 **60.03**

2.2 ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO M2 **29.75**

2.3 CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION Y ACERO M3 **1.15**

2.4 VIGA AEREA DE 0.12x0.20 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ML **24.60**

2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA E=0,05 M (SOLADO) M2 **1.44**

2.6 VIGA DE CIMENTACION DE 25X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **12.17**

2.7 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 25X25 ML **4.00**

2.8 CAJA DE INSPECCION DE 50X50 UND **2.00**

2.9 PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 **12.25**

3 CUBIERTA

3.1 CORREA RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CAL 18 ML **39.24**

3.2 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **31.54**

4 MAMPOSTERIA MUROS Y DIVISIONES

4.1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5 M2 **9.48**

4.2 MURO EN LADRILLO A LA VISTA VITRIFCADO M2 **31.12**

4.3 RESANE Y PINTURA DE MUROS INCLUYE PAÑETE - PINTURA Y APLICACIÓN M2 **31.41**

4.4 PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 **120.71**

4.5 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **120.71**

5 CARPINTERIA METALICA

5.1 VENTANA METALICA CON MARCO INCLUYE VIDRIO M2 **1.80**

5.2 PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL VIDRIOS E INSTALACION M2 **8.20**

5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm M2 **1.80**

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6.1 ORINAL BLANCO CON GRIFERIA UND **1.00**

6.2 LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL DE 1 LLAVE UND **2.00**

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DUCHA UND **1.00**

6.4 PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC DE 4 PULG - INCLUYE INSTALACION UND **2.00**

6.5 PUNTO SANITARIO PVC 3" UND **7.00**

6.6 PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" UND **7.00**

6.7 LAVADERO PREFABRICADO DE 0.60*0.60*0.80 M. CON TANQUE-INCLUYE INSTALACION UND **1.00**

6.8 SANITARIO BLANCO INSTALADO UND **2.00**

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 SALIDA PUNTO ELECTRICO-TOMACORRIENTE 110 V. -INCLUYE M.O. UND **2.00**

7.2 SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICO DE ALUMBRADO-INCLUYE M.O. UND **6.00**

8 TANQUE ELEVADO Y POZO SEPTICO

8.1 CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION Y ACERO M3 **2.56**

8.2 VIGA DE CIMENTACION DE 25X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **11.00**

8.3 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 25X25 ML **12.00**

8.4 VIGA AEREA DE 25X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **11.00**

8.5 PLACA SUPERIOR EN CONCERTO DE 3000 PSI E: 10CM M2 **5.50**

8.6 POZO SEPTICO DE SECCION DE 2M * 2M UND **1.00**

8.7 TUBERIA DE PRESION DE 1/2" BAJANTE DE LOS TANQUES ELEVADOS EXISTENTES REUBICADOS ML **14.00**

SEDE EDUCATIVA VILLA NUEVA _ VEREDA NUEVO SOL_RESTAURANTE

9 PRELIMINARES

9.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES M2 **62.00**

9.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD M2 **9.90**

9.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN M3 **26.80**

10 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

10.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M M2 **1.63**

10.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS M3 **0.60**

10.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 m ML **3.50**

10.4 VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **41.12**

10.5 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25 x 0.25 m. ML **36.80**

10.6 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 X 0.20 m ML **14.00**

10.7 MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE M2 **0.60**

10.8 VIGA AEREA 0.25 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI ML **23.10**

10.9 VIGA AEREA 0.1 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI ML **23.10**

10.10 VIGA CINTA 0.10x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **6.20**

11 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

11.1 PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 **62.00**

11.2 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5 M2 **67.16**

11.3 PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 **134.32**

11.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **134.32**

11.5 ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO M2 **62.00**

11.6 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA ML **51.00**

12 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

12.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M2 **81.45**

12.2 CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA ML **10.00**

12.3 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML **121.60**

12.4 VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA M2 **1.19**

12.5 PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL VIDRIOS E INSTALACION M2 **2.42**

12.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm M2 **2.42**

12.7 VENTANA METÁLICA TIPO REJA M2 **2.88**

12.8 CANAL EN LAMINA GALVINAZADA CAL 20 ML **10.00**

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

13.1 ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA UND **1.00**

13.2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS UND **1.00**

13.3 ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V ML **50.00**

13.4 PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO UND **1.00**

13.5 LAMPARA LED 24 W DE SOBREPONER UND **6.00**

13.6 PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND **8.00**

13.7 PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR UND **4.00**

14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

14.1 PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" UND **1.00**

14.2 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND **1.00**

14.3 PUNTO SANITARIO PVC 3" UND **1.00**

14.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3" UND **1.00**

14.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S ML **8.00**

14.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S ML **10.00**

14.7 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2" ML **12.00**

14.8 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML **4.00**

COLEGIO JOEL SIERRA _ VEREDA MALVINAS_BATERIA SANITARIA

15 PRELIMINARES

15.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES M2 **34.69**

15.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD M2 **5.66**

15.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN M3 **13.88**

16 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

16.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M M2 **13.54**

16.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS M3 **2.40**

16.3 VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **22.14**

16.4 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25 x 0.25 m. ML **26.44**

16.5 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 X 0.20 m ML **6.36**

16.6 VIGA AEREA 0.25 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI ML **30.80**

16.7 VIGA AEREA 0.1 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI ML **11.10**

16.8 VIGA CINTA 0.10x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML **30.80**

17 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

17.1 PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 **34.69**

17.2 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5 M2 **82.04**

17.3 MURO EN LADRILLO A LA VISTA VITRIFCADO M2 **5.55**

17.4 PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 **164.08**

17.5 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) M2 **164.08**

17.6 ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO M2 **34.69**

17.7 ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.30x0.60 ML **73.33**

18 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

18.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M2 **36.92**

18.2 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML **41.88**

18.3 VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA M2 **3.00**

18.4 PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA M2 **12.25**

18.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm M2 **3.00**

19 INSTALACIONES ELECTRICAS

19.1 ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA UND **1.00**

19.2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS UND **1.00**

19.3 ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V ML **45.00**

19.4 PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO UND **1.00**

19.5 LAMPARA LED 24 W DE SOBREPONER UND **6.00**

19.6 PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND **8.00**

19.7 PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR UND **3.00**

20 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

20.1 PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" UND **8.00**

20.2 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND **3.00**

20.3 PUNTO SANITARIO PVC 4" UND **6.00**

20.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3" UND **4.00**

20.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S ML **28.00**

20.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S ML **28.00**

20.7 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2" ML **32.00**

20.8 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML **4.00**

20.9 ORINAL BLANCO CON GRIFERIA UND **2.00**

20.10 LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL DE 1 LLAVE UND **3.00**

20.11 SANITARIO BLANCO INSTALADO UND **3.00**

21 TANQUE ELEVADO Y POZO SEPTICO

21.1 CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION Y ACERO M3 **0.30**

21.2 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 35X35 ML **3.08**

21.3 PLACA SUPERIOR EN CONCERTO DE 3000 PSI E: 10CM M2 **1.00**

21.4 POZO SEPTICO DE SECCION DE 2M * 2M UND **1.00**

21.5 TUBERIA DE PRESION DE 1/2" BAJANTE DE LOS TANQUES ELEVADOS EXISTENTES REUBICADOS ML **25.00**

21.6 CAJA DE INSPECCION DE 50X50 UND **2.00**

21.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CAPACIDAD 2000 LT UND **1.00**

SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR_VEREDA TAMACAY

22 PRELIMINARES

22.1 MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABOANADA CL 10 - INC. PINTURA PARA ANGULOS M2 **251.45**

23 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

23.1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 **16.80**

23.2 CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA ML **4.80**

23.3 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 X 0.20 m M2 **16.00**

23.4 CANAL EN LAMINA GALVINAZADA CAL 20 M2 **3.00**

23.5 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML **19.20**

23.6 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML **4.00**

23.7 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M M2 **1.44**

23.8 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS M3 **0.14**

SUB TOTAL OBRA FISICA

25 MANEJO AMBIENTAL

25.1 MITIGACION AMBIENTAL GL 1

Archivos para descargar

PDF bpinmga202500000...
205 Kb

¿Encontraste lo que buscabas?
¿Te pareció útil este contenido? Si No

Nacional de Colombia · Departamento Nacional de Planeación · Presidencia · TIC

Alcaldía Municipal de Tame - Arauca

Dirección: Calle 15 N°. 14 - 20 Alcaldia Municipal de Tame Barrio el Centro Departamento de Arauca - Municipio de Tame Código Postal: 814010 | NIT 800102801-3 denunciolacorrupcion@tame-arauca.gov.co
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Teléfono Conmutador: (607) 888 0000
Línea de atención gratuita: denunciolacorrupcion@tame-arauca.gov.co
Línea anticorrupción: 018000919748
Correo institucional: contactenos@tame-arauca.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: contactenos@tame-arauca.gov.co

14:27:14 HORA LEGAL REPUBLICA DE COLOMBIA

Última modificación En este momento

@AlcaldiadeTame

Sistemas_Alcaldia

Secretaría de Bienestar Social

Dirección: Calle 15 N°. 13 - 67
Horario de atención: Lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 5pm
Email: bienestarsocial@tame-arauca.gov.co
Teléfonos: (607) 888 63 94

Secretaría de Educación y Tecnología

Dirección: Calle 15 N°. 15 - 41
Horario de atención: Lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 5pm
Email: educacion@tame-arauca.gov.co
Teléfonos: (607) 888 63 94

Oficina de Cultura

Dirección: Calle 14 Diagonal 9
Horario de atención: Lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 5pm
Email: cultura@tame-arauca.gov.co
Teléfonos: (607) 888 63 94

Ver todas las sucursales

Última modificación En este momento

Políticas
Transparencia
Mapa del sitio
Estadísticas

Creado Ministerio TIC v2.0.5

gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
FORMATO UNICO DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.02.01			**FECHA DE RADICACION**	DD: 23	MM: 9	VIGENCIA: 2026	
NOMBRE DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA".							
VALOR DEL PROYECTO:	1.295.435.583,74			**VIGENCIA**	2026			
ENTIDAD PROPONENTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO							
Código Línea estratégica	L-1	**Línea estratégica**	TAME, UN EQUIPO HUMANO Y SOCIAL CON OPORTUNIDADES	**Código del Indicador de Resultado**	040020001	**Indicador de Resultado**	Educación - Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media (Desde transición hasta once)	
Transformación PND	Seguridad humana y justicia social		**ODS** 4, 10	**Sector**	22. Educación		**Código PP**	2201
Programa presupuestal	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		**Código del producto**	2201052 2201062	**Producto**	Infraestructura educativa mejorada	Infraestructura educativa mantenida	
Código del indicador de producto	220106200 / 220106200	**Indicador de producto**	Sedes educativas mejoradas / Sedes mantenidas					
Unidd de medida	Número	**Meta de cuatrienio**	12 30	**Tipo de meta**	**Acumulativo**	**Meta 2026**	2 y 7	
Personalización de Indicador de Producto	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa del municipio, mediante la construcción o adecuación de aulas, comedores y baterias sanitarias. / Infraestructura educativa mantenida del municipio							

VIABILIDAD POLITICA PUBLICA

PREGUNTAS DE CHEQUEO	RESPUESTA
EL PROYECTO PROPUESTO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION DE LA ENTIDAD PROPONENTE	si
EL PROYECTO APORTA DIRECTAMENTE AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL O AL INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE POLITICA DEL SECTOR	SI
EL PROYECTO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA EN EL CUAL SE CLASIFICA	SI
EL PROYECTO ESTA CORRECTAMENTE CLASIFICADO CON LOS OBJETIVOS DEL PND	SI
EL PROYECTO ESTA CORRECTAMENTE CLASIFICADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL	SI
LA ENTIDAD FORMULADORA ES COMPETENTE PARA ADELANTAR ESTE PROYECTO DE INVERSION	SI
SI TIENE UN INDICADOR DE PRODUCTO QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LAS METAS DEL PDN, ES CONSISTENTE CON EL INDICADOR ASOCIADO AL PND	SI
PESO % DE CADA PREGUNTA: 14.28 — NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS: 7 — TOTAL PUNTAJE: 99.96	VIABILIDAD POLITICA

MATRIZ DE VIABILIDAD TECNICA

PREGUNTAS DE CHEQUEO	
EL PROYECTO CUENTA CON EL SUSTENTO TECNICO Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES	SI
EL HORIZONTE DE VIDA DEPL PROYECTO SE ESTABLECEN CONTEMPLANDO TODAS SUS ETAPAS(PREINVERSION, INVERSION Y OPERACIÓN)	SI
EL PROYECTO CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA TODO SU HORIZONTE DE EVALUACION	SI
LA DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ES COMPLETA Y CLARA DE FORMA TAL QUE USTED ENTIENDE COMO SE VA HACER EL PROYECTO	SI
LA INFORMACION DEL PROYECTO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO LOS ESTANDARES TECNICOS DE CALIDAD PERTINENTES PARA LAS OPERACIONES DEL SECTOR AL QUE PERTENECE	SI
LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PROYECTO DESCRIBEN UN PROCESO DE GENERACION DE VALOR PUBLICO PARA LA GENERACION DE LOS PRODUCTOS	SI
SE ADJUNTA EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y TIENE UNA ADECUADA CORRESPONDENCIA CON LAS ACTIVIDADES E INSUMOS	SI
SE IDENTIFICAN LAS ACTIVIDADES Y LOS INSUMOS REQURIDOS PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO	SI
AL CONNTRASTAR LA ALTERNATIVA DE SOLUCION SELECCIONADA CON EL PROBLEMA IDENTIFICADO Y CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS,SE ENCUENTRA ARTICULACION Y COHERENCIA ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS ANALIZADOS	SI
LA LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ES COHERENTE CON LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION	SI
LA LOCALLIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION SELECCIONADA ES EL RESULTADO DE UN PROCESO DE ANALISIS BAJO CRITERIOS TECNICOS	SI
EL SECTOR O UNIDAD TERRITORIAL ENTREGA SOPORTES ADECUADOS QUE DEMUESTRAN QUE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO	SI
SI EL PROYECTO SOLICITA RECURSOS PARA FASE I O FASE II SE FORMULA COMPLETAMENTE E INCLUYE LOS BIENES Y SERVICIOS	SI
PESO % DE CADA PREGUNTA — NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS — TOTAL PUNTAJE	

VIABILIZACION METODOLOGICA

PREGUNTAS DE CHEQUEO	RESPUESTA
EL PROYECTO ESTA FORMULADO EN LA METODOLOGIA MGA	SI
EXISTE RALACION CAUSAL ENTRE LOS BENEFICIOS PROPUESTOS Y LA INVERSION (PRODUCTOS) DEL PROYECTO	SI
LA OBTENCION DE LOS PRODUCTOS CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	SI
LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ES VERIFICABLE	SI
EL PROYECTO CUENTA CON INDICADORES DE GESTION SUFICIENTES PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	SI
LOS INDICADORES DE PRODUCTOS PLANTEADOS PERMITEN MEDIR EL AVANCE DE SUS METAS	SI
EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS SE DENOMINEN COMO SERVICIOS, LOS INDICADORES DE PRODUCTO CONTRIBUYEN A LA MATERILIZACION TOTAL DEL PRODUTO	SI
LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS INDICADORES PERMITEN REGISTRAR UN AVANCE ADECUADO EN LAS METAS	SI
LOS INDICADORES DE PRODUCTOS CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE AL INDICADOR DEL OBJETIVO GENARAL DEL PROYECTO	SI
SON PERTINENTE LOS ACTUALES INDICADORES DEL PROYECTO EN TODOS SUS NIVELES	SI
SI EN PROYECTO ES NACIONAL Y ATIENDE DIFERENTES REGIONES- POSEE LA DISTRIBUCION REGIONAL DE RECURSOS Y METAS	NO
AL REALIZAR LA LECTURA DEL ARBOL DE PROBLEMA LAS CAUSAS SON CONSISTENTES CON EL PROBLEMA PLANTEADO	SI
COMO POBLACION OBJETIVO SE HACE REFERENCIA EXCLUSIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO	SI
EL OBJETIVO GENERAL CONTRIBUYE AL RESULTADO DEL PROGRAMA ASOCIADO	SI
EL OBJETIVO GENERAL ES UNA RESPUESTA COHERENTE Y ARTICULADA AL PROBLEMA IDENTIFICADO	SI
LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS SON MEDIBLES Y CUANTIFICABLES	SI
LA DEFICINICION Y DISCRIPCION DEL PROBLEMA SE ENFOCA EN AFECTACIONES(SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES) A LA SOCIEDAD(ESTE NO SE DEBE PLANTEAR COMO LA AUSENCIA O FALTA DE LAS CONDICIONES DESEADAS O SOLUCION	SI
LA INFORMACION REGISTRADA EVIDENCIA UNA RELACION LOGICA ENTRE EL NOMBRE, EL OBJETIVO GENERAL Y .PROGRAMA EN EL CUAL SE CLASIFICA DEL PROYECTO	SI
LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ES MEDIBLE	SI
LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ESTA DIRECTAMENTE ASOCIADA CON EL PROBLEMA PLANTEADO	SI
PARA USTED ES CLARA LA CUANTIFICACION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA Y DE LA POBLACION OBJETIVO	SI

7.69	13	99.97

MATRIZ DE VIABILIDAD ECONOMICA			
PREGUNTAS DE CHEQUEO			
EL COSTEO DE LAS ACTIVIDADES ES CONSISTENTE CON LA CANTIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTO A ENTREGAR Y CON EL PRESUPUESTO ADJUNTO AL PROYECTO	SI	CADA PROBLEMA DEL ARBOL DE PROBLEMAS, CONTEMPLA UNA UNICA IDEA Y NO UNA NARRATIVA SITUACIONAL	SI
SE ESTRUCTURAN LOS COSTOS DETALLANDO LOS RECURSOS QUE SE VAN A INVERTIR EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE SU INTEGRALIDAD	SI	EL MEDIO DE VERIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO ES UNA FUENTE OFICIAL	SI
LOS RECURSOS SEÑALADOS EN EL COMPONENTE DE FUENTES DE FINANCIACION GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PROYECTO	SI	EN EL ANALISIS DE PARTICIPANTES SE DESCRIBE LA GESTION ADELANTADA, CON CADA UNO PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	SI
SI ALGUNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO, TIENE ALGUNA DESTINACION ESPECIFICA EL PROYECTO CUMPLE CON ESTA CONDICION	SI	LA DESCRIPCION DEL PROBLEMA EXPLICA ESPECIFICAMENTE EL ARBOL DE PROBLEMAS Y NO LA SOLUCION O POSIBLES SOLUCIONES	SI
SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	SI	+ LA ESTRUCTURA DEL OBJETIVO GENERAL CUMPLE CON LA METODOLOGIA DE LA GUIA DE LOS 7 PASOS(ACCION OBJETO+ ELEMENTOS ADICIONALES	SI
EL VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO (VPNE) ES SUPERIOR A CERO		LA REDACCION DE CADA OBJETIVO INICIA CON UN VERBO FUERTE EN INFINITIVO	SI
LA TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE) ES SUPERIOR A LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9 % TSD	SI	LAS MEDIDAS DE GESTION O LA CONTRIBUCION DE CADA INVOLUCRADO DEL PROBLEMA ES CONSISTENTE CON SU CAPACIDAD DE ACCION	SI
		USTED COMPRENDE CLARAMENTE CUALES SON LAS EXPECTATIVAS Y LA CONTRIUBUCION DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMA	SI

PESO % DE CADA PREGUNTA	NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS	TOTAL PUNTAJE		PESO % DE CADA PREGUNTA	NUMERO DE PREGUNTAS POSITIVAS	TOTAL PUNTAJE			% TOTAL VIABILIDAD
14.28	7	100		3.23	30	96.9			99

SATISFACTORIO ES MAYOR O IGUAL A 90 %	ALERTA MENOR AL 90 % Y MAYOR O IGUAL A 50 %	CRITICO MENOR AL 50 %

META DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL DA CUMPLIMIENTO					PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
Código del indicador de producto	Indicador de producto	Personalización de Indicador de Producto	VALOR				
220106200 / 220106200	Sedes educativas mejoradas / Sedes mantenidas	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa del municipio, mediante la construcción o adecuación de aulas, comedores y baterías sanitarias. / Infraestructura educativa mantenida del municipio	INDICADORES DE BASE DE LA META FÍSICA	100%	2 y 7		
			INDICADORES DE BASE DE LA META FINANCIERA	100%	1.295.435.583,74		

EL PROYECTO ATIENDE A POBLACIÓN VULNERABLE?	NO		
EL PROYECTO TIENE COFINANCIACIÓN?	NO	VALOR QUE COFINANCIARÁ:	
NOMBRE DE LA ENTIDAD COFINANCIADORA:	BENEFICIADOS:		

FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR
1.2.4.1.03 - SGP- EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	2.3.2.02.02.005.02.01	$ 925.811.970,74
1.3.1.1.10 Retiros FONPET		$ 369,623,613.00

CONCEPTO DE ELEGIBILIDAD:

EL PROYECTO ES ELEGIBLE	SI	FECHA DE ELEGIBILIDAD	23	9	2026

EL PROYECTO SE FORMULA, VIABILIZA Y ELEGIBILIZA, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE SE PLASMAN EN EL PLAN DE DESARROLLO HACIENDO EQUIPO POR TAME 2024-2027

RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE LA VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
INSTITUCIÓN O UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		
TRAZADOR PRESUPUESTAL/CATEGORIA:	CATEGORÍAS DE FOCALIZACIÓN- POLÍTICAS TRANSVERSAL CONSTRUCCION DE PAZ PUNTO DEL ACUERDO: Construccion de Paz No. PILAR: 1.4 NOMBRE DEL PILAR: 1.Reforma Integral 1.4 Desarrollo Social: Educación Rural FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP- EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL VALOR: $355.882.697,35		

OBSERVACIONES: Cada Secretaría o Unidad ejecutora, es responsable de las condiciones técnicas del proyecto; de la misma manera es responsable de la correcta ejecución del mismo y de vigilar el enfoque con el cual fue concebido de acuerdo a las normas legales vigentes y según su fuente de financiación.

CODIGO BPPIM

2	0	2	5	0	0	0	0	0	0	3	8	7	4	9

FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELEGIBILIDAD:

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
RESPONSABLE UNIDAD VIABILIZADORA Y ELEGIBILIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO