Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTO GENERAL

Alcaldía de TAME

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE BARCELONA_VEREDA BARCELONA MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA				**$ 82.124.712,03**
1	**PRELIMINARES**				**$ 2.334.883,62**
1,1	DEMOLICION DE ENCHAPE PARA MUROS	M2	9,00	$ 20.858,00	$ 187.722,00
1,2	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.	M2	12,25	$ 39.026,00	$ 478.068,50
1,3	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE	M3	3,59	$ 53.931,00	$ 193.612,29
1,4	DEMOLICION DE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO E=0.10 M.	M2	23,63	$ 62.441,00	$ 1.475.480,83
2	**PISOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 24.739.763,83**
2,1	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.30x0.60	M2	60,03	$ 134.806,00	$ 8.092.404,18
2,2	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO	M2	29,75	$ 131.577,00	$ 3.914.415,75
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION Y ACERO	M3	1,15	$ 1.733.373,00	$ 1.993.378,95
2,4	VIGA AEREA DE 0.12x0.20 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO	ML	24,60	$ 168.744,00	$ 4.151.102,40
2,5	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0,05 M (SOLADO)	M2	1,44	$ 72.375,00	$ 104.220,00
2,6	VIGA DE CIMENTACION DE 25X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	12,17	$ 221.015,00	$ 2.689.752,55
2,7	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 25X25	ML	4,00	$ 213.344,00	$ 853.376,00
2,8	CAJA DE INSPECCION DE 50X50	UND	2,00	$ 407.208,00	$ 814.416,00
2,9	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	12,25	$ 173.608,00	$ 2.126.698,00
3	**CUBIERTA**				**$ 6.793.917,00**
3,1	CORREA RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CAL 18	ML	39,24	$ 87.396,00	$ 3.429.419,04
3,2	CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28	M2	31,54	$ 106.674,00	$ 3.364.497,96
4	**MAMPOSTERIA MUROS Y DIVISIONES**				**$ 15.295.381,40**
4,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5	M2	9,48	$ 78.232,00	$ 741.639,36
4,2	MURO EN LADRILLO A LA VISTA VITRIFCADO	M2	31,12	$ 194.936,00	$ 6.066.408,32
4,3	RESANE Y PINTURA DE MUROS INCLUYE PAÑETE - PINTURA Y APLICACIÓN	M2	31,41	$ 32.077,00	$ 1.007.538,57
4,4	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	120,71	$ 37.147,00	$ 4.484.014,37
4,5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	120,71	$ 24.818,00	$ 2.995.780,78
5	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 6.001.807,80**
5,1	VENTANA METALICA CON MARCO INCLUYE VIDRIO	M2	1,80	$ 690.228,00	$ 1.242.410,40
5,2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL VIDRIOS E INSTALACION	M2	8,20	$ 537.168,00	$ 4.404.777,60
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	1,80	$ 197.011,00	$ 354.619,80
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 5.481.326,00**
6,1	ORINAL BLANCO CON GRIFERIA	UND	1,00	$ 788.431,00	$ 788.431,00
6,2	LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL DE 1 LLAVE	UND	2,00	$ 504.287,00	$ 1.008.574,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DUCHA	UND	1,00	$ 293.367,00	$ 293.367,00
6,4	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC DE 4 PULG - INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	$ 80.926,00	$ 161.852,00
6,5	PUNTO SANITARIO PVC 3"	UND	7,00	$ 89.249,00	$ 624.743,00
6,6	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	UND	7,00	$ 77.686,00	$ 543.802,00
6,7	LAVADERO PREFABRICADO DE 0.60*0.60*0.80 M. CON TANQUE-INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 746.353,00	$ 746.353,00
6,8	SANITARIO BLANCO INSTALADO	UND	2,00	$ 657.102,00	$ 1.314.204,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 2.276.572,00**
7,1	SALIDA PUNTO ELECTRICO-TOMACORRIENTE 110 V. -INCLUYE M.O.	UND	2,00	$ 187.658,00	$ 375.316,00
7,2	SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICO DE ALUMBRADO-INCLUYE M.O.	UND	6,00	$ 316.876,00	$ 1.901.256,00
8	**TANQUE ELEVADO Y POZO SEPTICO**				**$ 19.201.060,38**
8,1	CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION Y ACERO	M3	2,56	$ 1.733.373,00	$ 4.437.434,88
8,2	VIGA DE CIMENTACION DE 25X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	11,00	$ 221.015,00	$ 2.431.165,00
8,3	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 25X25	ML	12,00	$ 213.344,00	$ 2.560.128,00
8,4	VIGA AEREA DE 25X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	11,00	$ 225.894,00	$ 2.484.834,00
8,5	PLACA SUPERIOR EN CONCERTO DE 3000 PSI E: 10CM	M2	5,50	$ 526.041,00	$ 2.893.225,50
8,6	POZO SEPTICO DE SECCION DE 2M * 2M	UND	1,00	$ 4.097.011,00	$ 4.097.011,00
8,7	TUBERIA DE PRESION DE 1/2" BAJANTE DE LOS TANQUES ELEVADOS EXISTENTES REUBICADOS	ML	14,00	$ 21.233,00	$ 297.262,00
	SEDE EDUCATIVA VILLA NUEVA VEREDA NUEVO SOL RESTAURANTE				**$ 108.638.456,95**
9	**PRELIMINARES**				**$ 5.934.136,70**
9,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES	M2	62,00	$ 9.106,00	$ 564.572,00
9,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M2	9,90	$ 62.441,00	$ 618.165,90
9,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	M3	26,80	$ 177.291,00	$ 4.751.398,80
10	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**				**$ 31.468.577,05**
10,1	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M	M2	1,63	$ 72.375,00	$ 117.971,25
10,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	0,60	$ 1.733.373,00	$ 1.040.023,80
10,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 m	ML	3,50	$ 273.188,00	$ 956.158,00
10,4	VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	41,12	$ 221.015,00	$ 9.088.136,80
10,5	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25 x 0.25 m.	ML	36,80	$ 213.344,00	$ 7.851.059,20
10,6	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 X 0.20 m	ML	14,00	$ 228.272,00	$ 3.195.808,00
10,7	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE	M2	0,60	$ 494.654,00	$ 296.792,40
10,8	VIGA AEREA 0.25 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI	ML	23,10	$ 204.778,00	$ 4.730.371,80
10,9	VIGA AEREA 0.1 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI	ML	23,10	$ 151.578,00	$ 3.501.451,80
10,10	VIGA CINTA 0.10x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	6,20	$ 111.420,00	$ 690.804,00
11	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**$ 33.607.919,92**
11,1	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	62,00	$ 173.608,00	$ 10.763.696,00
11,2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5	M2	67,16	$ 78.232,00	$ 5.254.061,12
11,3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	134,32	$ 37.147,00	$ 4.989.585,04
11,4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	134,32	$ 24.818,00	$ 3.333.553,76
11,5	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO	M2	62,00	$ 131.577,00	$ 8.157.774,00
11,6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	51,00	$ 21.750,00	$ 1.109.250,00
12	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				**$ 25.927.000,28**
12,1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	M2	81,45	$ 106.674,00	$ 8.688.597,30
12,2	CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA	ML	10,00	$ 64.579,00	$ 645.790,00
12,3	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	121,60	$ 87.396,00	$ 10.627.353,60
12,4	VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA	M2	1,19	$ 690.228,00	$ 821.371,32
12,5	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA - INCL VIDRIOS E INSTALACION	M2	2,42	$ 537.168,00	$ 1.299.946,56
12,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	2,42	$ 197.011,00	$ 476.766,62
12,7	VENTANA METÁLICA TIPO REJA	M2	2,88	$ 574.651,00	$ 1.654.994,88
12,8	CANAL EN LAMINA GALVINAZADA CAL 20	ML	10,00	$ 171.218,00	$ 1.712.180,00
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 9.337.439,00**
13,1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA	UND	1,00	$ 652.292,00	$ 652.292,00
13,2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 484.649,00	$ 484.649,00
13,3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V	ML	50,00	$ 48.616,00	$ 2.430.800,00
13,4	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO	UND	1,00	$ 3.009.588,00	$ 3.009.588,00
13,5	LAMPARA LED 24 W DE SOBREPONER	UND	6,00	$ 217.695,00	$ 1.306.170,00
13,6	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	8,00	$ 189.477,00	$ 1.515.816,00
13,7	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	UND	4,00	$ 134.531,00	$ 538.124,00
14	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 1.763.384,00**
14,1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	UND	1,00	$ 77.686,00	$ 77.686,00
14,2	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	1,00	$ 86.684,00	$ 86.684,00
14,3	PUNTO SANITARIO PVC 3"	UND	1,00	$ 108.843,00	$ 108.843,00

Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTO GENERAL

Alcaldía de TAME

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3"	UND	1,00	$ 29.881,00	$ 29.881,00
14,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S	ML	8,00	$ 53.664,00	$ 429.312,00
14,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S	ML	10,00	$ 45.109,00	$ 451.090,00
14,7	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"	ML	12,00	$ 27.146,00	$ 325.752,00
14,8	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	4,00	$ 63.534,00	$ 254.136,00
	COLEGIO JOEL SIERRA VEREDA MALVINAS BATERIA SANITARIA				**$ 115.710.296,49**
15	**PRELIMINARES**				**$ 3.130.102,28**
15,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES	M2	34,69	$ 9.106,00	$ 315.887,14
15,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M2	5,66	$ 62.441,00	$ 353.416,06
15,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	M3	13,88	$ 177.291,00	$ 2.460.799,08
16	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**				**$ 28.547.364,28**
16,1	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M	M2	13,54	$ 72.375,00	$ 979.957,50
16,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	2,40	$ 1.733.373,00	$ 4.160.095,20
16,3	VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	22,14	$ 221.015,00	$ 4.893.272,10
16,4	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25 x 0.25 m.	ML	26,44	$ 213.344,00	$ 5.640.815,36
16,5	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 X 0.20 m	ML	6,36	$ 228.272,00	$ 1.451.809,92
16,6	VIGA AEREA 0.25 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI	ML	30,80	$ 204.778,00	$ 6.307.162,40
16,7	VIGA AEREA 0.1 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI	ML	11,10	$ 151.578,00	$ 1.682.515,80
16,8	VIGA CINTA 0.10x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	30,80	$ 111.420,00	$ 3.431.736,00
17	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**$ 38.139.456,91**
17,1	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	34,69	$ 173.608,00	$ 6.022.461,52
17,2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5	M2	82,04	$ 78.232,00	$ 6.418.153,28
17,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA VITRIFCADO	M2	5,55	$ 194.936,00	$ 1.081.894,80
17,4	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	164,08	$ 37.147,00	$ 6.095.079,76
17,5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	164,08	$ 24.818,00	$ 4.072.137,44
17,6	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO	M2	34,69	$ 131.577,00	$ 4.564.406,13
17,7	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.30x0.60	ML	73,33	$ 134.806,00	$ 9.885.323,98
18	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				**$ 16.840.573,56**
18,1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	M2	36,92	$ 106.674,00	$ 3.938.404,08
18,2	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	41,88	$ 87.396,00	$ 3.660.144,48
18,3	VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA	M2	3,00	$ 690.228,00	$ 2.070.684,00
18,4	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	12,25	$ 537.168,00	$ 6.580.308,00
18,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	3,00	$ 197.011,00	$ 591.033,00
19	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 9.559.828,00**
19,1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA	UND	1,00	$ 652.292,00	$ 652.292,00
19,2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 484.649,00	$ 484.649,00
19,3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V	ML	45,00	$ 48.616,00	$ 2.187.720,00
19,4	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO	UND	1,00	$ 3.009.588,00	$ 3.009.588,00
19,5	LAMPARA LED 24 W DE SOBREPONER	UND	6,00	$ 217.695,00	$ 1.306.170,00
19,6	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	8,00	$ 189.477,00	$ 1.515.816,00
19,7	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	UND	3,00	$ 134.531,00	$ 403.593,00
20	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 10.603.603,00**
20,1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	UND	8,00	$ 77.686,00	$ 621.488,00
20,2	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	3,00	$ 86.684,00	$ 260.052,00
20,3	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	6,00	$ 108.843,00	$ 653.058,00
20,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3"	UND	4,00	$ 29.881,00	$ 119.524,00
20,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S	ML	28,00	$ 53.664,00	$ 1.502.592,00
20,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S	ML	28,00	$ 45.109,00	$ 1.263.052,00
20,7	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"	ML	32,00	$ 27.146,00	$ 868.672,00
20,8	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	4,00	$ 63.534,00	$ 254.136,00
20,9	ORINAL BLANCO CON GRIFERIA	UND	2,00	$ 788.431,00	$ 1.576.862,00
20,10	LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL DE 1 LLAVE	UND	3,00	$ 504.287,00	$ 1.512.861,00
20,11	SANITARIO BLANCO INSTALADO	UND	3,00	$ 657.102,00	$ 1.971.306,00
21	**TANQUE ELEVADO Y POZO SEPTICO**				**$ 8.889.368,46**
21,1	CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO PARA ZAPATAS-INCLUYE INSTALACION Y ACERO	M3	0,30	$ 1.733.373,00	$ 520.011,90
21,2	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION 35X35	ML	3,08	$ 306.182,00	$ 943.040,56
21,3	PLACA SUPERIOR EN CONCERTO DE 3000 PSI E: 10CM	M2	1,00	$ 526.041,00	$ 526.041,00
21,4	POZO SEPTICO DE SECCION DE 2M * 2M	UND	1,00	$ 4.097.011,00	$ 4.097.011,00
21,5	TUBERIA DE PRESION DE 1/2" BAJANTE DE LOS TANQUES ELEVADOS EXISTENTES REUBICADOS	ML	25,00	$ 21.233,00	$ 530.825,00
21,6	CAJA DE INSPECCION DE 50X50	UND	2,00	$ 407.208,00	$ 814.416,00
21,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO CAPACIDAD 2000 LT	UND	1,00	$ 1.458.023,00	$ 1.458.023,00
	SEDE EDUCATIVA SIMON BOLIVAR VEREDA TAMACAY				**$ 59.490.418,43**
22	**PRELIMINARES**				**$ 50.943.278,61**
22,1	MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABOANADA CL 10 - INC. PINTURA PARA ANGULOS	M2	251,45	$ 202.600,00	$ 50.943.278,61
23	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**				**$ 8.547.139,82**
23,1	CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28	M2	16,80	$ 106.674,00	$ 1.792.123,20
23,2	CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	4,80	$ 64.579,00	$ 309.979,20
23,3	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 X 0.20 m	M2	16,00	$ 228.272,00	$ 3.652.352,00
23,4	CANAL EN LAMINA GALVINAZADA CAL 20	M2	3,00	$ 171.218,00	$ 513.654,00
23,5	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	19,20	$ 87.396,00	$ 1.678.003,20
23,6	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	4,00	$ 63.534,00	$ 254.136,00
23,7	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M	M2	1,44	$ 72.375,00	$ 104.220,00
23,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	0,14	$ 1.733.373,00	$ 242.672,22
	SUB TOTAL OBRA FISICA				**$ 365.963.883,90**
25	**MANEJO AMBIENTAL**				
25,1	**MITIGACION AMBIENTAL**	**GL**	**1**	**$ 3.659.729,10**	**$ 3.659.729,10**
	SUB TOTAL COMPONENTE				**$ 3.659.729,10**
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 369.623.613,00**

Vo.Bo. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Elaboro: CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON
APOYO PROFESIONAL CPS-028-2026