OFERTA COMERCIAL

ESTUFAS ECOEFICIENTE METALCOF S.A.S

NIT. 901.605.808-1 - Régimen Común

¡Tradicion, Eficiencia e Innovacion!

Código: GCO-F-02	
Versión: 02	
Vigencia: 21/05/2024	

ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF — Sistema de Gestión de la Calidad CERTIFICADO ISO 9001 — ERGONATURA®

No. 1949

SEÑORES: MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA — **FECHA:** OCTUBRE 7 DEL 2026

DIRECCION: ALCALDIA MUNICIPAL - NATAGA - HUILA — NIT. 891.102.844-0

EMAIL: alcaldia@nataga-huila.gov.co — **TELEFONO:** CEL. 3106493309

OBRA-AIU: | **SUMINISTRO:** | XXXXXXX | **SERVICIO:** |

ASUNTO: Respetuosamente presento la Oferta Comercial de los productos y/o servicios relacionados a continuación:

ITEM	CANT	1.FABRICACION Y SUMINISTRO DE ESTUFA ECOEFICIENTE ERGONATURA - MODELO PALERMO	UNID	VALORES Vr / UNIT ANTES IVA	TOTAL ANTES IVA	Vr / UNIT IVA INCLUID	TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	1	**ESTUFA ECOEFICIENTE:** Dimensión cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.62 fondo. * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada para un total de 4 hornillas DE 11.5 kg cada una. * **Horno** de 0.25 cms ancho x 0.40 cms fondo x 0.30 cms de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). * **Chasis** de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y tubo de 50 x 50 mm . * **Cuerpo de la estufa** (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. * **1 cavidad para leñero** principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero ceramico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) . * 1 **bandeja cenicera** ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con accesorio **Recipiente Calentador de agua** de 20 cms de altura, 16 cms ancho y 16 cms de fondo con tapa y agarradera en pasta (Capacidad para 4 litros), elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 (para uso de alimentos), y/o **parrilla asadora** en varilla de acero inox con su respectiva bandeja carbonera. * **Remarco distanciador de protección** al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * **Chimenea o bultrón** de 2,50 mtrs de altura 9 x 9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * **Gancho atizador** elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura con **recubrimiento martillado** color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y bultrón). **La estufa cuenta en sus 4 paredes internas con sistema doble cuerpo para aislamiento de calor externo por ceniza. - Sistema de patas desmontables que facilitan el desplazamiento y transporte.** - * Este elemento unitario cuenta con las siguientes condiciones técnicas: Resultados de **PRUEBAS EFICIENCIA**: y resultados de **PRUEBAS DE DIOXINAS Y FURANOS**, GARANTIA, SOPORTE TECNICO **(MANUALES DE USO EN FISICO Y DIGITAL - VIDEO TUTORIAL - FICHA TECNICA).**	UNID	$ 2.850.000	$ 2.850.000	$ 3.391.500	$ 3.391.500
1.3	1	**NOTA: ES ESTA OFERTA NO ESTAN INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES QUE ALCALDIA MUNICIPAL PUEDA REALIZAR EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA**		$ -	$ -	$ -	$ -
		2. TALLERES		$ -	$ -	$ -	$ -
2.1	1	INCLUIDO LA REALIZACION DE 1 TALLER DE FUNCIONAMIENTO DE ESTUFAS: Capacitaciones enfocadas al uso y manejo de las estufas (Incluye transporte del profesional) - ENTREGA DE MANUALES DE USO y VIDEOS TUTORIALES	UNID	$ -	$ -	$ -	$ -
		3. MANO DE OBRA					
3.1	1	MANO DE OBRA	UNID	$ -	$ -	$ -	$ -
		4 . TRANSPORTE DE ESTUFAS					
3.1	1	INCLUIDO FLETE HASTA CASCO URBANO DE NATAGA - HUILA - ESTE VALOR ESTA EXCENTO DE IVA Y ESTA ESTIMADO CON ENVIOS MINIMOS DE 60 UNIDADES POR TURBO CON TRANSPORTADORES COMERCIALES Y/O INDEPENDIENTES - INCLUIDO CARGUE, DESCARGUE Y SEGUROS - (NO INCLUYE TRANSPORTES A DESTINOS RURALES) - ESTE VALOR ESTA EXCENTO DE IVA	UNID	$ -	$ -	$ -	$ -

SUBTOTAL PRODUCTOS $	$	2.850.000
IVA 19% PRODUCTO $	$	541.500
FLETE - TRANSPORTE $	$	-
TOTAL $	$	3.391.500

VENTAJA COMPETITIVA: El desarrollo de la ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE PRODUCTORA DE ENERGIA TERMICA Y ELECTRICA, cuenta con PATENTE NC2017/0008373 (protección de propiedad intelectual de la invención) expedida por la SIC- Superintendencia de Industria y Comercio - Igualmente el signo distintivo y MARCA ERGONATURA - SD2018/0064487 - cuenta con registro de marca expedido por la SIC- Superintendencia de Industria y Comercio.

ITEM	CANT	5 . CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	UNID				
5.1	1	MATERIALES MAMPOSTERIA:Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas.	UNID	$ -	$ -	$ -	$ -
5.2	1	MANO DE OBRA: (INCLUYE TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO) - Visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y la instalación de la chimenea en techo o pared. Mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa; (incluye todo costo directo e indirecto)	UNID	$ -	$ -	$ -	$ -

SUBTOTAL			$ -
ADTMON		15%	$ -
IMPREVISTO		5%	$ -
UTILIDAD		5%	$ -
IVA / UTILIDAD		19%	$ -
TOTAL $			$ -

VALORES AGREGADOS

1. MARCA Y PATENTE CONCEDIDA POR LA SIC
2. EFICIENCIA Y COMBUSTION COMPLETA (70% MENOS LEÑA - 90% MENOS EMISIONES CO2)
3. ADAPTABILIDAD - FACIL TRANSPORTE - FACIL INSTALACION - FACIL ENCENDIDO
4. MULTIFUNCIONALIDAD - PARA DIVERSAS FORMAS DE COCCION DE ALIMENTOS
5. ACCESO A ENERGIAS LIMPIAS - PRODUCCION DE ENERGIA TERMOELECTRICA
6. GARANTIA - INDUSTRIA COLOMBIANA
7. SOPORTE TECNICO - INDUSTRIA COLOMBIANA (MANUALES DE USO - VIDEOS TUTORIALES - FICHA TECNICA)
8. PRUEBAS EFICIENCIA Y DIOXINAS Y FURANOS
9. AVAL DE CONFIANZA DE NEGOCIOS VERDES - MINAMBIENTE
10. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 - CALIDAD Y MEJORA CONTINUA APLICADA A CADA PROCESO

RESUMEN - PRESUPUESTO TOTAL

1. PRODUCTO - SUMINISTRO	$	3.391.500
2. TALLERES	$	-
3. INSTALACION DE ESTUFAS ZONAS RURALES	$	-
4. TRANSPORTE Y/O FLETE	$	-
5. CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA - AIU)	$	-
GRAN TOTAL	$	3.391.500

CONDICIONES GENERALES

LUGAR DE ENTREGRA: CASCO URBANO - MUNICIPIO DE NATAGA- HUILA
TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS - A PARTIR DEL ANTICIPO
FLETES Y O TRANSPORTE AL DESTINO: SI: XXXXX **NO:** **OPCIONAL:**
CAPACIDAD DE PRODUCCION: 700 UNIDADES MES (AJUSTABLE SEGÚN ORD COMPRA)
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO - 50% ANTES DE ENTREGA O ENVIO
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
GARANTIA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA







GERENTE COMERCIAL - ALEXANDER ROJAS

Oficina: Carrera 5 No. 18 Sur - 33 - Zona Industrial. PBX. (8) 8632283. Celular. 3108717514 - 3175389534 - WEBSITE: www.metalcofestufasecoeficientes.com - www.metalcof.co
Email. gerenciacomercial@metalcofestufasecoeficientes.com - gerenciacomercial@metalcof.co - estufasecoeficientesmetalcof@gmail.com - metalcof.comercial@gmail.com
NEIVA - HUILA - COLOMBIA