Formulario 1 - Propuesta económica - Selecciòn abreviada de infraestructura social

Código CCE-EICP-FM-116 **Versión : 1**

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de MONTERÍA

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

SEPTIEMBRE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL	
1,00	**BLOQUE 1**					
1,01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					**$ 45.933.030**
1,01,01	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO (O SIMILAR) INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	349,45	$ 62.514	$ 21.845.517	
1,01,02	RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE PLACAS DE CUBIERTA	M2	74,02	$ 34.323	$ 2.540.588	
1,01,03	RETIRO DE CIELORRASO EN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANSIVO, INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE.	M2	372,50	$ 24.746	$ 9.217.885	
1,01,04	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND	7,00	$ 38.281	$ 267.967	
1,01,05	DESMONTE DE LAVAMANOS EMPOTRADO	UND	9,00	$ 52.368	$ 471.312	
1,01,06	DESMONTE DE ORINALES	UND	2,00	$ 38.281	$ 76.562	
1,01,07	DEMOLICIÓN DE CALADOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	21,92	$ 36.037	$ 789.931	
1,01,08	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UND	1,00	$ 76.562	$ 76.562	
1,01,09	REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	124,50	$ 31.003	$ 3.859.874	
1,01,10	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO. INCLUYE RETIRO A DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	UND	31,00	$ 121.542	$ 3.767.802	
1,01,11	DESMONTE DE VENTANA Y MARCO. INCLUYE RETIRO A DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	UND	35,00	$ 86.258	$ 3.019.030	
1,02	**CUBIERTAS**					**$ 12.758.328**
1,02,01	LIMPIEZA DE VIGA CANALES, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES Y ASEO EN GENERAL	M	8,33	$ 69.570	$ 579.518	
1,02,02	S/I MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO CUBIERTA NO TRANSITABLE INCLUYE IMPRIMANTE	M2	74,02	$ 147.306	$ 10.903.590	
1,02,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA EN FRÍO (ACABADO FOIL DE ALUMINIO) PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TEJAS Y LÁMINAS DE FIBROCEMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	20,00	$ 63.761	$ 1.275.220	
1,03	**CIELOS RASOS**					**$ 44.305.150**
1,03,01	S/I DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	372,50	$ 118.940	$ 44.305.150	
1,04	**CARPINTERIA METALICA**					**$ 79.225.396**
1.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P1 PARA ACCESO DE OFICINA, COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO, CUERPO FIJO SUPERIOR FIJO EN VIDRIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1,00 M × 2,40 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	21,00	$ 1.375.345	$ 28.882.245	
1.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P2, COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL Y PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.60 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2,00	$ 1.135.945	$ 2.271.890	
1.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P3 PARA ACCESO PATIO, COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, Y VISOR EN VIDRIO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.183.825	$ 1.183.825	
1.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P4 PARA ACCESO BAÑOS COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	4,00	$ 1.182.495	$ 4.729.980	
1.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P5 PARA ACCESO BAÑOS PMR COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1.10 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 1.195.795	$ 1.195.795	

Formulario 1 - Propuesta económica - Selecciòn abreviada de infraestructura social

Código CCE-EICP-FM-116 **Versión : 1**

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

SEPTIEMBRE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL	
1.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P6 PARA ACCESO BAÑOS COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PERSIANAS DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 1.302.195	$ 1.302.195	
1.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P7 PARA ACCESO PRINCIPAL COMPUESTA POR DOS (2) HOJA ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1.85 X2.40 INCLUYE BISAGRAS DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 3.291.875	$ 3.291.875	
1.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA DIVISIONES DE BAÑOS UNA (1) HOJA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL, DIMENSIONES DEL VANO: 0.70M X1.70M SUSPENDIDA DE PISO 0.30M SEGÚN DISEÑO, INCLUYE BISAGRAS , PASADOR TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	6,00	$ 796.795	$ 4.780.770	
1.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V1 (DIMENSIONES DE VANOB1.00M X 1.60M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM. COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS INFERIORES Y UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	15,00	$ 715.399	$ 10.730.985	
1.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V2 (DIMENSIONES DE VANOB1.80M X 1.60M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM. COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS INFERIORES Y UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 1.260.699	$ 5.042.796	
1.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V3 (DIMENSIONES DE VANO1.50M X 1.60M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM. COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS INFERIORES Y UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	16,00	$ 988.315	$ 15.813.040	
1,05	**INSTALACIONES HIDROSANITARIOS**					**$ 4.963.771**
1,05,01	PUNTO SANITARIO DE 4".	UND	7,00	$ 207.592	$ 1.453.144	
1,05,02	PUNTO SANITARIOS DE 2"	UND	15,00	$ 160.333	$ 2.404.995	
1,05,03	S/I REJILLA DE PISO METALICA 2"	UND	4,00	$ 87.363	$ 349.452	
1,05,04	S/I TUBERIA SANITARIA 4"	M	6,00	$ 71.691	$ 430.146	
1,05,05	S/I TUBERIA SANITARIA 2"	M	6,00	$ 54.339	$ 326.034	
1,06	**APARATOS SANITARIOS**					**$ 14.159.172**
1,06,01	S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND	6,00	$ 1.070.220	$ 6.421.320	
1,06,02	S/I DE KIT ORINAL INSTITUCIONAL DE ENTRADA SUPERIOR. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	$ 1.466.878	$ 2.933.756	
1,06,03	S/I SANITARIO PARA BAÑOS DE PMR	UND	1,00	$ 1.070.220	$ 1.070.220	
1,06,04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UND	4,00	$ 933.469	$ 3.733.876	
1,07	**PISOS, ACABADOS Y PINTURA**					**$ 218.109.675**
1,07,01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 E=0.05MTS	M2	349,45	$ 136.233	$ 47.606.622	
1,07,02	ACABADO PISO- PARED EN CERÁMICA 20CM.X 20CM COLOR BLANCO	M2	101,70	$ 188.514	$ 19.171.874	
1,07,03	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 2 MANOS)	M2	416,67	$ 24.480	$ 10.200.082	
1,07,04	PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.3OM INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	349,45	$ 234.865	$ 82.073.574	
1,07,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO INCLUYE DILATACION EN BRONCE PARA PISO	M	291,10	$ 71.578	$ 20.836.356	
1,07,06	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	444,70	$ 42.467	$ 18.885.075	

Formulario 1 - Propuesta económica - Selecciòn abreviada de infraestructura social

Código CCE-EICP-FM-116 **Versión : 1**

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

SEPTIEMBRE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL	
1,07,07	LEVANTE ACABADO A LA VISTA, EN BLOQUE CALADO DE CONCRETO HVE PIGMENTADO EN TODA SU MASA, COLOR GRIS ACABADO ULTRALISO. DIMENSIONES: 22 CM X 22 CM X 10 CM; CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	22,72	$ 828.806	$ 18.830.472	
1,07,08	ACABADO EN GRANITO BLANCO PULIDO PARA MESON	M	1,80	$ 280.900	$ 505.620	
1,08	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					**$ 128.570.577**
1,08,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12	UND	10,00	$ 435.269	$ 4.352.690	
1,08,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 120V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, CURVA DE 1/2" EMT, TERMINAL CONECTOR DE 1/2" EMT, UNION DE 1/2" EMT, CAJA METALICA 4*2 CON 4 SALIDAS DE 1/2" TIPO RAWELT, CONECTOR DE CONEXIÓN Y EMPALME TIPO SOLDER, CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 AWG THHN, TOMA DOBLE, POLO A TIERRA 15A, 125V, COLOR BLANCO LINEA FUTURA, SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2" .(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	5,00	$ 463.827	$ 2.319.135	
1,08,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INCLUYE AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/H, CHAZO DE 1/4" PLASTICO, SOLDADURA DE PLATA, RUBATEC 7/8".	UND	18,00	$ 5.888.712	$ 105.996.816	
1,08,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCLUYE MARCO .	UND	20,00	$ 449.485	$ 8.989.700	
1,08,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA EN CABLE 3X NO.12 PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INCLUYE TUBO DE 1/2" EMT, CURVA DE 1/2" EMT, TERMINAL CONECTOR DE 1/2" EMT, UNION DE 1/2" EMT, CAJA METALICA 4*2 CON 4 SALIDAS DE 1/2" TIPO RAWELT, CONECTOR DE CONEXIÓN Y EMPALME TIPO SOLDER, CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 AWG THHN, SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2". (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	M	35,00	$ 125.861	$ 4.405.135	
1,08,06	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU , INCLUYE GAS BUTANO, RUBATEC 7/8", SOLDADURA DE PLATA.	UND	3,00	$ 370.321	$ 1.110.963	
1,08,07	MANTENIMIENTO A TABLEROS Y GABINETES SOLO MANO DE OBRA, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 1.396.138	$ 1.396.138	
2,00	**BLOQUE 2**					
2,01	**PRELIMINARES**					**$ 9.726.352**
2,01,01	PODA DE FORMACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 5.1m - 10m INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS	UND	16,00	$ 607.897	$ 9.726.352	
2,02	**CUBIERTAS**					**$ 11.661.222**
2,02,01	RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN CUBIERTA	M2	21,40	$ 34.323	$ 734.512	
2,02,02	LIMPIEZA DE VIGA CANALES, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES Y ASEO EN GENERAL	M	42,80	$ 69.570	$ 2.977.596	
2,02,03	S/I MANTO IMPERMEABILIZANTE CON PROPIEDADES TERMOACUSTICAS PARA CUBIERTA INCLUYE IMPRIMANTE	M2	21,40	$ 147.306	$ 3.152.348	
2,02,04	DESMONTE CUBIERTA TERMOACUSTICA EN MAL ESTADO	M2	19,50	$ 53.766	$ 1.048.437	
2,02,05	S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	19,50	$ 192.222	$ 3.748.329	
2,03	**CIELOS RASOS**					**$ 23.589.918**
2,03,01	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO DE CINTA, ENCINTADO NUEVO, MASILLADO, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.	M2	242,00	$ 97.479	$ 23.589.918	
2,04	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 16.069.923**
2,04,01	REEMPLAZO DE CERRADURA EN PUERTAS EXISTENTES. INCLUYE DESMONTAJE DE CERRADURA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	UND	16,00	$ 310.803	$ 4.972.848	
2,04,02	MANTENIMIENTO DE PUERTA DOBLE DE ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO: INCLUYE LUBRICACIÒN , NIVELACIÓN DE HOJAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 423.027	$ 423.027	
2,04,03	REMPLAZO DE BISAGRAS EN PUERTAS EXISTENTES FIJADAS CON REMACHES. INCLUYE DESMONTAJE Y RETIRO DE BISAGRAS EXISTENTES, EXTRACCIÓN DE REMACHES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS BISAGRAS, COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	UND	48,00	$ 222.376	$ 10.674.048	

Formulario 1 - Propuesta económica - Selecciòn abreviada de infraestructura social

Código CCE-EICP-FM-116 **Versión : 1**

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de MONTERÍA

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

SEPTIEMBRE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL	
2,05	**SISTEMA HIDROSANITARIOS Y APARATOS SANITARIOS**					**$ 14.387.756**
2,05,01	S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND	4,00	$ 1.070.220	$ 4.280.880	
2,05,02	S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UND	2,00	$ 637.130	$ 1.274.260	
2,05,03	S/I DE KIT ORINAL INSTITUCIONAL DE ENTRADA SUPERIOR. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	$ 1.466.878	$ 2.933.756	
2,05,04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UND	6,00	$ 933.469	$ 5.600.814	
2,05,05	S/I DE TAPA REGISTRO PLASTICO 20X20CM	UND	2,00	$ 76.686	$ 153.372	
2,05,06	S/I DE VALVULA DE CIERRE DE 3/4	UND	2,00	$ 72.337	$ 144.674	
2,06	**PISOS, ACABADOS Y PINTURA**					**$ 12.932.294**
2,06,01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 2 MANOS)	M2	528,28	$ 24.480	$ 12.932.294	
2,07	**CERRAMIENTO**					**$ 5.299.260**
2,07,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR DE 2 HOJAS BATIENTES (DIMENSION VANO 2.95" M"×2.85" M"), ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2", CON CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. INCLUYE BISAGRAS, PASADOR DE PISO, PORTACANDADOS, CONCERTINA DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 2.649.630	$ 5.299.260	
2,08	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					**$ 131.843.321**
2.08.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INCLUYE AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/H, CHAZO DE 1/4" PLASTICO, SOLDADURA DE PLATA, RUBATEC 7/8".	UND	4,00	$ 5.888.712	$ 23.554.848	
2.08.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCLUYE MARCO .	UND	20,00	$ 449.485	$ 8.989.700	
2.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIOANDO TIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS INCLUYE AIRE ACONDIDCIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS 60000 BTU/H, SOLDADURA DE PLATA, RUBATEC 7/8".	UND	3,00	$ 26.472.522	$ 79.417.566	
2.08.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU INCLUYE AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU/H, SOLDADURA DE PLATA, GAS BUTANO, RUBATEC 7/8"	UND	1,00	$ 17.288.960	$ 17.288.960	
2.08.05	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU , INCLUYE GAS BUTANO, RUBATEC 7/8", SOLDADURA DE PLATA.	UND	7,00	$ 370.321	$ 2.592.247	
3,00	**CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA**					**$ 67.553.510**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS PARA CÁMARA IP. INCLUYE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT, CAJAS DE PASO Y CONEXIÓN, CABLEADO F/UTP CATEGORÍA 6A LSZH, CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A INSTALADO EN CAMPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN DEL PUNTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. NO INCLUYE CÁMARA IP NI EQUIPO ACTIVO DE RED.	UND	13,00	$ 1.247.628	$ 16.219.164	
3,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE RACK DE PISO DE 28 RU, DIMENSIONES 600 × 600 MM. INCLUYE UNA (1) BANDEJA FIJA DE 1 RU, UNA (1) UNIDAD MULTITOMA DE SEIS (6) SALIDAS, UN (1) PATCH PANELS CAT.6A DE 24 PUERTOS, DOS (2) ORGANIZADORES HORIZONTALES DE CABLEADO DE 2 RU, VEINTICUATRO (24) PATCH CORDS CAT. 6A DE 1 M, KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT), TORNILLERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	1,00	$ 9.441.902	$ 9.441.902	
3,03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BULLET PARA EXTERIORES, RESOLUCIÓN DE 4 MP, LENTE FIJO DE 2,8 MM, ILUMINACIÓN INFRARROJA CON ALCANCE MÍNIMO DE 30 M, ALIMENTACIÓN POE Y MICRÓFONO INTEGRADO. INCLUYE CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN CON EL NVR, PRUEBAS DE GRABACIÓN,VISUALIZACIÓN Y AUDIO, Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	7,00	$ 1.384.365	$ 9.690.555	
3,04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA IP DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 150 MTS IR / EXTERIOR IP66 / WDR 120 DB / HI-POE, ALIMENTACIÓN POE Y MICRÓFONO INTEGRADO. INCLUYE CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN CON EL NVR, PRUEBAS DE GRABACIÓN,VISUALIZACIÓN Y AUDIO, Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	5,00	$ 4.632.384	$ 23.161.920	

Formulario 1 - Propuesta económica - Selecciòn abreviada de infraestructura social

Código CCE-EICP-FM-116 **Versión : 1**

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de MONTERÍA

“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA”

SEPTIEMBRE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL
3,05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) PARA CÁMARAS IP, DE 16 CANALES, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 8 MP (4K) Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTALADA DE 12 TB. INCLUYE DISCOS DUROS ESPECIALIZADOS PARA VIDEOVIGILANCIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE, CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN, PROGRAMACIÓN DE USUARIOS, INTEGRACIÓN DE CÁMARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO	UND	1,00	$ 9.039.969	$ 9.039.969
TOTAL COSTO DIRECTOS					**$ 841.088.655,00**
	PGIO				**$ 18.400.994,00**
	TRAMITES Y PERMISOS APROVECHAMIENTO FORESTAL				**$ 8.128.303,00**
TOTAL OBRA CIVIL					**$ 867.617.952,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: Ochocientos sesenta y siete millones seiscientos diecisiete mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda corriente (M/CTE).

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	27,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
NOTA 4: El valor del PGIO es modificable, en todo caso durante la ejecucion de l contrato se debera garantizar las especificaciones de estos planes de acuerdo con lo previsto por la entidad en el cuadro que discrimina las actividades del mismo	UTILIDAD	U=	5,00%
NOTA 5: Los valores del tramite de aprovechamiento forestal no son modificable.	**TOTAL A.I.U**	A.I.U.=	**33,00%**

Elaboró
ANA CAROLINA VASQUEZ BUELVAS
CONTRATISTA SIM

Revisó
KIARA NAVARRO NARVAEZ
CONTRATISTA SIM

Aprobó
Firmado digitalmente por INGRID SOFIA MORALES AVILA
INGRID SOFIA MORALES AVILA
Gerente de proyectos

Vo.Bo.
Firmado digitalmente por JOAQUIN ANDRES AMAYA PAEZ
JOAQUÌN AMAYA
Secretario de infraestrucutra