


ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCESO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				HINCACOM PLANES S.A.S.
	TITULO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				
	CODIGO: CON-BIC-001	VERSIÓN No. 01	FECHA: 5/11/2026	Hoja: 1 de 1	

CONTRATO N°:	**CONTRATO ICCU-437 de 2024**	**OBJETO:**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DEL COLEGIO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR PRADILLA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**				
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO BICENTENARIO PHP**		**BM**	**1**	**FECHA :**	**5/11/2026**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**						
(a) ITEM Nº:	HC_CON_02	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Caisson exploratorio			**(c) UND:**	M

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (m)
		LONGITUD (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)			
	Construcción de camisa permantente de concreto reforzada de resistencia de 28 MPa, para Caisson de diametro de 2m (incluye excavacion, encofrado y vaciado de concreto)	1,00				30,00	30,00
	Construcción de camisa permantente de concreto reforzada de resistencia de 28 MPa, para Caisson de diametro de 2m (incluye excavacion, encofrado y vaciado de concreto)	1,00				30,00	30,00
	Tunel Linner	2,50	3,00	3,00		1,00	3,00
	**P2**						
	Estribo #3	5,81	0,56	243,00		1,00	790,89
	Estribo #3	4,98	0,56	96,00		1,00	267,76
	Barra #10	10,40	6,40	72,00		1,00	4.795,32
	Barra #10	6,00	6,40	22,00		1,00	845,33
	Barra #10	12,00	6,40	43,00		1,00	3.304,46
	Barra #10	11,50	6,40	31,00		1,00	2.283,03

Elaboró:	Vo/Bo	
Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Obra Firma y posfirma	**Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Interventoria** Firma y posfirma	**(I)TOTAL** **12.349,78**