CIV 7007265
ESCALA 1/150

Ver Plano de Detalle
Barras Transferencia Ø7/8 " c/d 0.3 m

Parrilla
Ø¾" cada 0.2 m

Ver Plano de Detalle
Barras Transferencia Ø7/8" c/d 0.3 m

CIV 7007382-7007304
ESCALA 1/100

Barras Anclaje
Ø½" c/d 1.2 m

Nota:
- Cañuela prefabricada en concreto de resistencia a la compresión f'c= 32 MPa a los 28 días de MR 40 kg/cm2.
- Altura mínima del elemento= 225 mm x longitud = 800 mm

LOCALIZACIÓN



LOCALIZACIÓN CIV



CONVENCIONES LEVANTAMIENTO

- A.P ACCESO A PREDIO EN PLANTA
- A.V ACCESO VEHICULAR EN PLANTA
- E POSTE ELÉCTRICO EXISTENTE
- T POSTE TELÉFONICO EXISTENTE
- TAPA POZO SEGÚN DISEÑO HIDRAÚLICO
- LÍMITE DE INTERVENCIÓN
- A.P ACCESO A PREDIO EN PERFIL
- A.V ACCESO A PREDIO EN PERFIL
- REGISTRO ACUEDUCTO
- SUMIDEROS SEGÚN DISEÑO HIDRAÚLICO
- TAPA TELÉFONO EXISTENTE
- CAJAS EXISTENTES

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

- A SARDINEL PREFABRICADO 20cm x 60cm X 50cm A10
- B FRANJA AJUSTE EN CONCRETO DIMENSIONES VARIABLES MÍNIMO 20cm
- C CINTA CONFINAMIENTO 8x-ST10 DIMENSIONES GEOMETRÍA VARIABLE A20
- D SARDINEL PREFABRICADO 20cm x 60cm X 50cm A80
- E LOSETA TACTIL ALERTA 10X10X8 A26 Color Amarillo
- F ADOQUIN EN ARCILLA COLOR TERRACOTA, REF. AJ5
- G CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN COLOR GRIS 20cm x 10cm
- H CALZADA EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO MTU1 COLOR OCRE 11E
- I CALZADA EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO MTU1 COLOR GRIS
- J CUNETA EN CONCRETO TIPO EN A 120
- K BOLARDO METÁLICO
- L GUARDERO DE DIMENSIONES VARIABLES
- M TOPE LLANTA EN CONCRETO PUNTEADO EN SITIO
- N BOLARDO MALHO 1741780 DIL
- EJES

NOTAS

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS (M).
2- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA EN OBRA.
3- PARA TODOS LOS PLANOS PREVALECEN LOS DE CADA ESPECIALIDAD.
4- LOS NIVELES DE ANDÉN SE TOMAN EN EL VÉRTICE SUPERIOR DEL SARDINEL.
5- EL NIVEL PROMEDIO DE SARDINEL SERÁ DE 0.15 APARTIR DE LA RASANTE DE LA VÍA EXISTENTE.
6- A PARTIR DEL NIVEL DE SARDINEL SE PROYECTARA UNA PENDIENTE AL 2% (VER SECCIONES - CORTES).
7- TODOS LOS ARBOLES PROPUESTOS EN ANDEN TIENEN CONTENEDOR DE RAICES SEGUN PLANO DE DETALLES.
8- TODAS LAS CAJAS DE POZOS Y REDES TANTO SECAS COMO HUMEDAS LOCALIZADAS EN EL ANDEN SERAN REVELADAS DE ACUERDO AL NIVEL ARQUITECTONICO PROPUESTO.
9-LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y LA ESTRUCTURA DE ANDEN EN ESTOS PLANOS SON ESQUEMÁTICOS Y TENDRAN QUE SER VERIFICADOS EN LOS DISEÑOS Y PLANOS ESTRUCTURALES.

INFORMACION DE CIV

BARRIO: EL ESPINO
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

ESTADO DE VÍA andenes en concreto escobeado y calzada en asfalto

TOPOGRAFÍA: PLANO 2%
ALUMBRADO PUBLICO: SI.

CONSULTORIA: CONSORCIO GEOJAM HÁBITAT

INTERVENTORIA: Logia 3

CONSULTORIA		INTERVENTORIA	
DIRECTOR CONSULTORÍA	ESPECIALISTA CONSULTORÍA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	ESPECIALISTA INTERVENTORÍA
Mauricio Hernán Camargo Chavez	Fredy A. Poveda	Juliet Ramirez Guina	Samuel O. Gordillo
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
M.P: 2520233581 CND	M.P: 2520170897CND	M.P: 2520219859 CND	M.P: 2520271831CND

CONTRATO 881 - 2021

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA Y CONURVACIÓN BOSA - SOACHA

REVISIÓN - DESCRIPCIÓN	FECHA:
1	
2	
3	
4	
5	

CONTIENE: MODULACIÓN DE LOSAS

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

ESCALA: INDICADAS	BARRIO: El Palmar	PLANCHA: PLANO 01 DE 03	
	ARCHIVO CAD: **MODULACION_EL PALMAR.dwg**	FECHA: AGOSTO 2022	CONSEC. 4
	REFERENCIA: **CIV_7007265–7007382–7007304**		