

3+010.00




Volúmenes K3+010.00	
Area Corte (m2) =	2.74
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	15.51
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+025.00




Volúmenes K3+025.00	
Area Corte (m2) =	3.27
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	15.20
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+040.00




Volúmenes K3+040.00	
Area Corte (m2) =	2.77
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	13.33
Vol. Relleno (m3) =	0.03

3+055.00




Volúmenes K3+055.00	
Area Corte (m2) =	2.18
Area Relleno (m2) =	0.01
Vol. Corte (m3) =	11.05
Vol. Relleno (m3) =	0.05

3+005.00




Volúmenes K3+005.00	
Area Corte (m2) =	3.46
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	15.48
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+020.00




Volúmenes K3+020.00	
Area Corte (m2) =	2.81
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	14.05
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+035.00




Volúmenes K3+035.00	
Area Corte (m2) =	2.56
Area Relleno (m2) =	0.01
Vol. Corte (m3) =	14.93
Vol. Relleno (m3) =	0.03

3+050.00




Volúmenes K3+050.00	
Area Corte (m2) =	2.24
Area Relleno (m2) =	0.01
Vol. Corte (m3) =	11.49
Vol. Relleno (m3) =	0.02

3+000.00




Volúmenes K3+000.00	
Area Corte (m2) =	2.73
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	0.00
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+015.00




Volúmenes K3+015.00	
Area Corte (m2) =	2.81
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	13.87
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+030.00




Volúmenes K3+030.00	
Area Corte (m2) =	3.41
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	16.71
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+045.00



Volúmenes K3+045.00	
Area Corte (m2) =	2.36
Area Relleno (m2) =	0.00
Vol. Corte (m3) =	12.82
Vol. Relleno (m3) =	0.00

3+057.25



Volúmenes K3+057.25	
Area Corte (m2) =	2.15
Area Relleno (m2) =	0.02
Vol. Corte (m3) =	4.86
Vol. Relleno (m3) =	0.04

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSULTORÍA: DINAMICA | J.a.m. — CONSORCIO GEOJAM HÁBITAT

INTERVENTORÍA: Logia 3

CONSULTORÍA:
ELABORÓ: ING. JUAN CARLOS MORALES
CARGO: INGENIERO ESPECIALISTA
FIRMA:
M.P: 25202-04357 CND

APROBÓ: ING. MAURICIO CAMARGO
CARGO: DIRECTOR DE CONSULTORIA
FIRMA:
M.P: 25202 - 33581 CND

INTERVENTORÍA:
REVISÓ: ING. SAMUEL GORDILLO
CARGO: ESPECIALISTA INTERVENTORIA
FIRMA:
M.P: 25202 - 71831 CND

APROBÓ: ING. EHIDA JULIET RAMÍREZ
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA
FIRMA:
M.P: 25202 - 198359 CND

CONTRATO 881 - 2021

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA Y CONURBACIÓN BOSA - SOACHA

	REVISIÓN - DESCRIPCIÓN	FECHA:
1		
2		
3		
4		
5		

CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES
DISEÑO GEOMETRICO
VIAS 04-06
BOSA EL PALMAR

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

ESCALA: 1:100

ANEXO:

ARCHIVO CAD: DG EL PALMAR

REFERENCIA: BOSA EL PALMAR

PLANO 10 DE 13

FECHA: MAYO DE 2022

REVISION: 1