

1+010.00




Volúmenes K1+010.00	
Area Corte (m2) =	2.05
Area Relleno (m2) =	0.05
Vol. Corte (m3) =	10.65
Vol. Relleno (m3) =	0.18

1+025.00




Volúmenes K1+025.00	
Area Corte (m2) =	1.43
Area Relleno (m2) =	0.12
Vol. Corte (m3) =	5.82
Vol. Relleno (m3) =	1.07

1+040.00




Volúmenes K1+040.00	
Area Corte (m2) =	1.87
Area Relleno (m2) =	0.08
Vol. Corte (m3) =	8.97
Vol. Relleno (m3) =	0.43

1+055.00




Volúmenes K1+055.00	
Area Corte (m2) =	2.04
Area Relleno (m2) =	0.04
Vol. Corte (m3) =	10.32
Vol. Relleno (m3) =	0.23

1+069.93




Volúmenes K1+069.93	
Area Corte (m2) =	2.08
Area Relleno (m2) =	0.03
Vol. Corte (m3) =	10.14
Vol. Relleno (m3) =	0.15

1+005.00




Volúmenes K1+005.00	
Area Corte (m2) =	2.22
Area Relleno (m2) =	0.02
Vol. Corte (m3) =	10.49
Vol. Relleno (m3) =	0.13

1+020.00




Volúmenes K1+020.00	
Area Corte (m2) =	0.90
Area Relleno (m2) =	0.31
Vol. Corte (m3) =	5.81
Vol. Relleno (m3) =	0.91

1+035.00




Volúmenes K1+035.00	
Area Corte (m2) =	1.72
Area Relleno (m2) =	0.09
Vol. Corte (m3) =	8.07
Vol. Relleno (m3) =	0.39

1+050.00




Volúmenes K1+050.00	
Area Corte (m2) =	2.09
Area Relleno (m2) =	0.05
Vol. Corte (m3) =	10.38
Vol. Relleno (m3) =	0.27

1+065.00




Volúmenes K1+065.00	
Area Corte (m2) =	2.04
Area Relleno (m2) =	0.03
Vol. Corte (m3) =	10.32
Vol. Relleno (m3) =	0.19

1+000.00




Volúmenes K1+000.00	
Area Corte (m2) =	1.98
Area Relleno (m2) =	0.03
Vol. Corte (m3) =	0.00
Vol. Relleno (m3) =	0.00

1+015.00




Volúmenes K1+015.00	
Area Corte (m2) =	1.42
Area Relleno (m2) =	0.06
Vol. Corte (m3) =	8.67
Vol. Relleno (m3) =	0.28

1+030.00




Volúmenes K1+030.00	
Area Corte (m2) =	1.51
Area Relleno (m2) =	0.06
Vol. Corte (m3) =	7.34
Vol. Relleno (m3) =	0.46

1+045.00



Volúmenes K1+045.00	
Area Corte (m2) =	2.07
Area Relleno (m2) =	0.06
Vol. Corte (m3) =	9.83
Vol. Relleno (m3) =	0.34

1+060.00



Volúmenes K1+060.00	
Area Corte (m2) =	2.09
Area Relleno (m2) =	0.04
Vol. Corte (m3) =	10.34
Vol. Relleno (m3) =	0.21

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSULTORÍA: DINAMICA S.A. | J.a.m. | CONSORCIO GEOJAM HÁBITAT

INTERVENTORÍA: Logia 3

CONSULTORÍA:
ELABORÓ: ING. JUAN CARLOS MORALES
CARGO: INGENIERO ESPECIALISTA
FIRMA:
M.P: 25202-04357 CND

APROBÓ: ING. MAURICIO CAMARGO
CARGO: DIRECTOR DE CONSULTORIA
FIRMA:
M.P: 25202 - 33581 CND

INTERVENTORÍA:
REVISÓ: ING. SAMUEL GORDILLO
CARGO: ESPECIALISTA INTERVENTORIA
FIRMA:
M.P: 25202 - 71831 CND

APROBÓ: ING. EHIDA JULIET RAMÍREZ
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA
FIRMA:
M.P: 25202 - 198359 CND

CONTRATO 881 - 2021

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA Y CONURBACIÓN BOSA - SOACHA

REVISIÓN - DESCRIPCIÓN	FECHA:
1	
2	
3	
4	
5	

CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES
DISEÑO GEOMETRICO
VIA 01
BOSA EL PALMAR

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
ESCALA: 1:100
ANEXO:
ARCHIVO CAD: DG EL PALMAR
REFERENCIA: BOSA EL PALMAR
PLANO 08 DE 13
FECHA: MAYO DE 2022
REVISION: 1