FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	81,60	$ 4.711,20	$ 384.433,92
Subtotal								**$ 384.433,92**
2				**CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 0,10**				
	2,1			PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 008 CM	M2	78,20	$ 172.228,12	$ 13.468.239,06
Subtotal								**$ 13.468.239,06**
3				**ACEROS**				
	3,1			ACERO FIGURADO DE 6000 PSI	KL	828,75	$ 11.837,51	$ 9.810.339,73
Subtotal								**$ 9.810.339,73**
4				**MAMPOSTERIA**				
	4,1			MAMPOSTERÍA LADRILLO REFRACTORIO MACIZO, DE 6X12X20 CM	M2	214,20	$ 169.768,30	$ 36.364.369,86
	4,2			MAMPOSTERÍA LADRILLO ADOBE MACIZO DE 5X10X20 CM	M2	35,70	$ 156.624,00	$ 5.591.476,80
	4,3			MAMPOSTERÍA LADRILLO TIPO FAROL DE 10X20X30 CM	M2	116,45	$ 156.624,00	$ 18.238.864,80
Subtotal								**$ 60.194.711,46**
5				**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA**				
	5,1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STC VITRIFICADO	M2	42,50	$ 82.176,90	$ 3.492.518,25
	5,2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE HERRAJES	UND	85,00	$ 3.199.159,60	$ 271.928.566,00
Subtotal								**$ 275.421.084,25**
6				**TRANSPORTE**				
	6,1			TRANSPORTE A LOMO DE MULA HASTA 4 KM (VEREDA SALERO)	TN	16,00	$ 265.088,72	$ 4.241.419,52
	6,2			TRANSPORTE A LOMO DE MULA HASTA 4 KM (VEREDA MATA DIAMANTE)	TN	4,00	$ 265.088,72	$ 1.060.354,88
	6,3			TRANSPORTE TERRESTRE HASTA LA VEREDA SALERO	TN	16,00	$ 239.088,72	$ 3.825.419,52
	6,4			TRANSPORTE TERRESTRE HASTA LA VEREDA LOZANIA	TN	65,00	$ 239.088,72	$ 15.540.766,80
	6,5			TRANSPORTE TERRESTRE HASTA LA VEREDA MATA DIAMANTE	TN	4,00	$ 239.088,72	$ 956.354,88
Subtotal								**$ 25.624.315,60**
7				**ESTABLECIMIENTO DE HUERTO LEÑERO**				
	7,1			PLÁNTULAS DE ESPECIES NATIVAS EN BOLSA VIVERO DE 9X18 CM, ALTURA MÍNIMA 30 CMS. (LAS ESPECIES SE CONCERTAN C/EL SUPERVISOR, SEGÚN EL CLIMA DE UBICACIÓN DEL PREDIO.)	UND	8.500,00	$ 7.348,82	$ 62.465.000,00
Subtotal								**$ 62.465.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 447.368.124,02**

VALOR TOTAL	**$ 447.368.124,02**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	24%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

ING. FERNEY BONILLA GALICIA
Secretario de Obras e Infraestructura Regional y Urbana