ADECUACION CUBIERTA MAICAO

Presupuesto Resumido

DIAN

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
01.01	CENEFA BOCA PUERTA EN GRAVILLA INCLUYE DILATACIONES	ml	16.0000	50,487.61	807,801.76
01.02	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30	m²	20.0000	104,759.24	2,095,184.80
01.03	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PARALES RETIRO Y DISPOSCION FINAL CON CERTIFICACION INFR	m²	48.0000	24,679.56	1,184,618.88
01.04	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	20.0000	26,544.44	530,888.80
01.05	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	30.0000	32,405.82	972,174.60
01.06	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	30.0000	19,296.45	578,893.50
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**6,169,562.34**
02	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
02.01	PLACA EN CONCRETO 4000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	6.0000	152,763.40	916,580.40
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				**916,580.40**
03	**CUBIERTAS**				
03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	30.0000	167,683.08	5,030,492.40
	Total CUBIERTAS				**5,030,492.40**
04	**CIELORRASOS**				
04.01	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	m²	20.0000	129,087.80	2,581,756.00
	Total CIELORRASOS				**2,581,756.00**
05	**RED SANITARIA**				
05.01	TUBERÍA PVCS 6	m	30.0000	106,848.01	3,205,440.30
	Total RED SANITARIA				**3,205,440.30**
06	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
06.01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA CAL 10 INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2" INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO	m²	48.0000	279,248.49	13,403,927.52
06.02	REJA BANCARIA	m²	30.0000	163,372.90	4,901,187.00
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**18,305,114.52**
07	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
07.01	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ml	6.0000	39,552.26	237,313.56
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				**237,313.56**

ADECUACION CUBIERTA MAICAO

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
08	**RED HIDRÁULICA**				
08.01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS INCLUUE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	ml	30.0000	25,459.25	763,777.50
	Total RED HIDRÁULICA				**763,777.50**
09	**PISOS**				
09.01	CORTE CON PULIDORA DE DILATACION EN MURO (REGATAS) INCLUYE DOS CORTES	ml	20.0000	7,713.04	154,260.80
09.02	PISO GRES FORMATO 30CMX7CM TABLON ETRUSCA LONG MOCCA Y/O ROJO	m²	6.0000	85,660.79	513,964.74
	Total PISOS				**668,225.54**
	TOTAL Costos directos				**37,878,262.56**

SUBTOTAL		**37,878,262.56**
ADMINISTRACION	**26.0000%**	**9,848,348.27**
IMPREVISTOS	**1.0000%**	**378,782.63**
UTILIDAD	**5.0000%**	**1,893,913.13**
I.V.A. / UTILIDAD	**19.00%**	**359,843.49**
TOTAL OBRA		**50,359,150.07**