Detalle consolidado de APUs basicos

1. BAS017 - BÁSICO CONCRETO 3.000 PSI

Codigo BAS017 **Unidad** M3

Materiales

Codigo	Descripcion	Und	Cant	P.Unit	Total
MAT-CEMENTO-(	CEMENTO GRIS	KG	350,00	$753,00	$263.550,00
MAT-AGUA	AGUA	LT	180,00	$69,00	$12.420,00
MAT-ARENA	ARENA	M3	0,56	$47.600,00	$26.656,00
MAT-TRITURADC	TRITURADO CANTERA	M3	0,84	$83.300,00	$69.972,00
				Total Materiales	**$372.598,00**

Mano de obra

Codigo	Descripcion	Und	Cant	P.Unit	Total
CUAD-AA-2026	Cuadrilla AA - Albanileria (1 OF + 2 AY)	DIA	1,00	$399.096,00	$399.096,00
				Total Mano de obra	**$399.096,00**

Equipos

Codigo	Descripcion	Und	Cant	P.Unit	Total
EQP-HERRAMIEN	HERRAMIENTA MENOR	%MO	0,05	$0,00	$0,00
EQP-MEZCLADOF	MEZCLADORA CON OPERADOR	DIA	0,30	$102.800,00	$30.840,00
				Total Equipos	**$30.840,00**

Transporte

Codigo	Descripcion	Und	Cant	P.Unit	Total
TRN-TRANSPORT	TRANSPORTE MATERIAL CANTERA		1,40	$1.152,00	$1.612,80
				Total Transporte	**$1.612,80**

Costo directo	**$804.146,80**
PRECIO UNITARIO I	**$804.146,80**

ING. FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
SECRETARIO DE PLANEACION

ING.BRAYAN STEEVEN OLAYA QUINTERO
161037-0657354 TLM
APOYO DE PLANEACION