PRESUPUESTO 2026

PLACA HUELLA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE NEIRA - CALDAS

PRESUPUESTO ESTIMADO

Fecha de elaboración ene-2026

No.	Item pago	Especif. General	Especif. Particular	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	201.7	201	0	Demolición de estructuras	m3	12,72	315.379	4.011.621
2	310.1	310	0	Conformación de la calzada existente	m2	2.067,00	1.531	3.164.577
3	600.1P	600	601.1P	Excavaciones varias sin clasificar (manual)	m3	206,70	61.186	12.647.146
4	610.1	610	0	Rellenos para estructuras con suelo	m3	95,40	76.164	7.266.046
5	610.2	610	0	Rellenos para estructuras con recebo	m3	206,70	253.164	52.328.999
6	630.4.1	630	0	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	232,14	1.165.176	270.483.957
7	630.4.1P	630	630.4.1P	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 1%	m3	51,41	1.195.299	61.450.322
8	630.7P	630	630.7P	Concreto Ciclópeo Clase G (concreto 21MPA 60%, piedra 40%)	m3	67,31	735.551	49.509.938
9	640.1	640	0	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	531,06	16.312	8.662.651
10	801.6	801	0	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	u	5,30	304.539	1.614.057
11	1001	0	1001	Corte de juntas con disco	m	248,57	8.894	2.210.782
12	1002	0	1002	Malla electrosoldada 15x15 5mm	m2	1.645,12	20.208	33.244.585
13	1003	0	1003	Rocería y desmonte manual	m2	2.650,00	5.306	14.060.900
14	1004	0	1004	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	53,00	85.025	4.506.325
15	1005	0	1005	Sobreacarreo en Jeep o camioneta	m3	828,39	183.955	152.386.482
16	1008	0	1008	Acarreo interno al hombro	Jornal	159,00	157.143	24.985.737
17	1006	0	1006	Suministro, transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	318,00	3.850	1.224.300
18	1007	0	1007	Suministro, transporte e instalación de cordón en suelo cemento para control de aguas lluvias	m	53,00	3.184	168.752

SUBTOTAL OBRA - COSTO DIRECTO		703.927.177
GASTOS ADMINISTRATIVOS *(SOBRE EL VALOR TOTAL)	12,00%	120.000.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SUPERVISIÓN EN OBRA *(SOBRE EL VALOR TOTAL)	8,00%	80.000.000
GASTOS DE LEGALIZACIÓN *(SOBRE EL VALOR TOTAL)	9,61%	96.072.823
TOTAL OBRA		1.000.000.000

LONGITUD ESTIMADA DE INTERVENCIÓN:	530 metros

Nota: Las cantidades incluidas en el presente presupuesto corresponden a las dimensiones estándar establecidas para el diseño tipo de Placa Huella del Comité de Cafeteros. Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecución del proyecto podrán efectuarse los ajustes técnicos que resulten necesarios como consecuencia de las condiciones particulares de las vías objeto de intervención, siempre que estos se encuentren debidamente justificados por la supervisión y/o interventoría. En cualquier caso, deberán conservarse como mínimo las dimensiones de las huellas de rodadura y del enrocado central previstas en el diseño tipo, garantizando la funcionalidad de la vía, la seguridad de los usuarios y la adecuada circulación vehicular.

DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
Secretaria de Planeación

Proyecto: Jhon Jairo Mejía Martínez (Contratista)
Base: Comité de Cafeteros