Alcaldía de Guamal

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE GUAMAL – META

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800.090.193 - 0

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	1.1	**CUBIERTA**				
14100301	1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1.82	$ 160,867.00	$ 292,778.00
14100602	1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	M	200.00	$ 36,933.00	$ 7,386,600.00
Insumos AIM	1.1.3	MANTENIMIENTO CUBIERTA METÁLICA INCLUYE IDENTIFICACIÓN DE FILTRACIONES, CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, Y GOTERAS CON MANTO ASFÁLTICO., Y REACOMODACIÓN DE TEJAS SUELTAS O DESPLAZADAS	M2	82.00	$ 17,965.00	$ 1,473,130.00
Insumos AIM	1.1.4	RETIRO, Y REINSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	220.41	$ 13,033.00	$ 2,872,604.00
	1.2	**ACABADOS**				
14070201	1.2.1	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	69.50	$ 32,518.00	$ 2,260,001.00
14070102	1.2.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	30.00	$ 16,599.00	$ 497,970.00
Insumos AIM-COT	1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, REFERENCIA 304, DE 120 CDE FONDO X 60 CM DE ALTO, CON FILTROS RECOLECTORES DE GRASA.	M	3.80	$ 2,850,862.00	$ 10,833,276.00
Insumos AIM	1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO CON MARCO EN ANGULO DE ALUMINIO	M2	20.39	$ 85,598.00	$ 1,745,343.00
Insumos AIM	1.2.5	DESPLAZAMIENTO DE ORINAL	U	3.00	$ 195,404.00	$ 586,212.00
Insumos AIM	1.2.6	ADECUACION DE PUERTA METALICA	U	1.00	$ 177,102.00	$ 177,102.00
Insumos AIM-COT	1.2.7	DUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 35 × 35 CM, CON FLANCHES EN ÁNGULO DE 1"	M	12.00	$ 570,064.00	$ 6,840,768.00
Insumos AIM-COT	1.2.8	SUMINISTRO E INSTLACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE 20"	U	1.00	$ 9,601,282.00	$ 9,601,282.00
110902006	1.2.9	TRANSPORTE VARIOS(MATERIALES,EQUIPOS,OTROS)	HR	7.88	$ 100,795.00	$ 794,265.00
Insumos AIM	1.2.10	DEMOLICION Y RESANE LOCALIZADA DE MURO	M2	0.50	$ 232,148.00	$ 116,074.00
	1.3	**CANALES Y BAJANTES**				
14140308	1.3.1	BAJANTE TUBO CUADRADO PVC BLANCO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	48.00	$ 80,127.00	$ 3,846,096.00
14040453	1.3.2.	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	209.50	$ 144,305.00	$ 30,231,898.00
14040409	1.3.3	CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 mm CAL. 14 (2 MM)	M	9.50	$ 53,163.00	$ 505,049.00
14040445	1.3.4	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	M	6.00	$ 184,288.00	$ 1,105,728.00
14140306	1.3.5	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	3.60	$ 37,083.00	$ 133,499.00
		ELECTRICO				
15010815	1.4.1	PANEL LED 60X60 W	U	4.00	$ 191,867.00	$ 767,468.00
15011201	1.4.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	38.00	$ 163,585.00	$ 6,216,230.00
Insumos AIM	1.4.3	DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE SISTEMA ELÉCTRICO	PTO	37.00	$ 27,627.00	$ 1,022,199.00
15011107	1.4.4	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1" PVC	M	12.00	$ 56,469.00	$ 677,628.00
					TOTAL	**$ 89,983,200.00**
					ADMINISTRACION	**28%**
					IMPREVISTOS	**1%**
					UTILIDAD	**5%**

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora del Departamento Administrativo de Planeacion e Infraestructura.

ING. ANDRES SOLANO GOMEZ
Apoyo Profesional