| Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2 | | | |
|---|---|---|---|
| Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2 |

**FORMULARIO 1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| **1** | | X | | Trazado y replanteo de la vía | M² | 750 | **2.824,00** | **2.118.000,00** |
| 2 | | X | | Corte a nivel de subrasante con máquina | M³ | 394 | **18.690,00** | **7.363.860,00** |
| **3** | | X | | Eliminación de material excedente con maquinaria | M³ | 227 | **20.300,00** | **4.608.100,00** |
| **4** | | X | | Nivelación y compactación de subrasante con máquina | M² | 750 | **3.794,00** | **2.845.500,00** |
| 5 | | | X | Subbase granular SBG-38 (e=0,15 m) | M³ | 113,00 | **131.644,00** | **14.875.772,00** |
| 6 | | | X | Conformación de base granular BG-40 (e=0,25 m) | M³ | 189,00 | **132.056,00** | **24.958.584,00** |
| 7 | | X | | Encofrado y desencofrado de calzada | ML | 295,00 | **5.656,00** | **1.668.520,00** |
| 8 | | X | | Encofrado y desencofrado de bordillos | M² | 308,00 | **9.400,00** | **2.895.200,00** |
| 9 | | | X | Losa de concreto hidráulico para pavimento, MR=4,5 MPa a 28 días, e=0,16 m | M² | 750,00 | **96.014,00** | **72.010.500,00** |
| 10 | | | X | Acero de refuerzo en 3/8", 1/2", 7/8", 1" y grafil 5 mil | KG | 2.727,00 | **7.343,00** | **20.024.361,00** |
| 11 | | X | | Junta de dilatación en calzadas | ML | 273,00 | **7.053,00** | **1.925.469,00** |
| 12 | | X | | Junta de contracción en calzadas | ML | 152,00 | **15.292,00** | **2.324.384,00** |
| 13 | | | X | Señalización horizontal | M² | 76,00 | **15.401,00** | **1.170.476,00** |
| 14 | | X | | Limpieza general | M² | 750,00 | **1.694,00** | **1.270.500,00** |
| 15 | | X | | Antisol para placas de concreto | M² | 750,00 | **5.965,00** | **4.473.750,00** |
| Subtotal | | | | | | | | |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 164.532.976,00** |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | | $ 16.453.297,60 |
| IMPREVISTO | | $ 4.935.989,28 |
| UTILIDAD | | $ 8.226.648,80 |
| **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)** | | **$ 1.563.063,27** |
| | | |
| | | |
| | | |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 195.711.974,95** |

**NOTA 1:** Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

**NOTA 2:** Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

**NOTA 3:** El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

| DESCRIPCION | | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **ADMINISTRACION** | **A=** | 10% |
| **IMPREVISTO** | **I=** | 3% |
| **UTILIDAD** | **U=** | 5% |
| **TOTAL A.I.U** | **A.I.U.=** | 18% |

**PROPONENTE**

**EUROINCO SAS**
**MARIELA TORO ARANGO**
**REPRESENTANTE LEGAL**