ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	UNIDAD
3,01	Columnas y pedestales en concreto de 350 kg/cm² (5.000 psi)	Estructuras en concreto	M3

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 19,125.00
Vibrador de gasolina	HORA	$ 7,500.00	1.00000	$ 7,500.00
Andamios completo de seccion de 1,5 x 1,5	HORA	$ 1,500.00	1.00000	$ 1,500.00
Formaleta Metalica	HORA	$ 2,505.00	0.03000	$ 83,500.00
Paral Largo	HORA	$ 1,200.00	0.20000	$ 6,000.00
Forclamps	HORA	$ 250.00	0.50000	$ 500.00
				$ 118,125.00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
CONCRETO DE 5.000 PSI IN SITU (NO INCLUYE MANO DE OBRA)	M3	$ 590,419.00	1.0500	$ 619,940.00
Distanciadores para columna 35 mm	Und	$ 610.00	30.0000	$ 18,300.00
Polietileno C-4 (1kg=10,6m2)	Kg	$ 6,100.00	0.8600	$ 5,246.00
Desencofrante	Kg	$ 35,278.74	0.3800	$ 13,406.00
Liston 4 x 4 x 4,5 mts	M	$ 12,164.44	3.7800	$ 45,982.00
Puntilla de 1"	Lb	$ 4,522.00	3.6000	$ 16,279.00
				$ 719,153.00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	PESO	TARIFA	DISTANCIA	VR. PARCIAL
				$ -

MANO DE OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	F.P	JORNAL	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Cuadrilla "bb"	1.00	$ 844,906.00	2.208905	$ 382,500.00
					$ 382,500.00

TOTAL C.D	**$ 1,219,778.00**

ADMINISTRACIÓN	25%	$ 304,945.00
IMPREVISTOS	1%	$ 12,198.00
UTILIDAD	4%	$ 48,791.00
TOTAL		**$ 1,585,712.00**