ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	UNIDAD
3,08	Concreto resistencia 21mpa para losa aligerada de entrepiso; relación 0,16m3/m2, incluye formaleta y casetón (nivel 2)	Estructuras en concreto	M2

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 10,540.95
Vibrador de gasolina	HORA	$ 7,500.00	0.50000	$ 15,000.00
Andamios completo de seccion de 1,5 x 1,5	HORA	$ 1,500.00	0.50000	$ 3,000.00
Formaleta Metalica	HORA	$ 2,505.00	0.03000	$ 83,500.00
Equipo de soporte por sistema multiflex	HORA	$ 2,454.38	0.10000	$ 24,544.00
Forclamps	HORA	$ 250.00	0.50000	$ 500.00
Cerchas Metalicas	HORA	$ 510.00	0.10000	$ 5,100.00
				$ 142,185.00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3.000 PSI IN SITU (NO INCLYE MANO DE OBRA)	M3	$ 528,232.00	0.1600	$ 84,517.00
Desencofrante	Kg	$ 35,278.74	0.3000	$ 10,584.00
Liston 4 x 4 x 4,5 mts	M	$ 12,164.44	3.7800	$ 45,982.00
Puntilla de 1"	Lb	$ 4,522.00	3.7000	$ 16,731.00
				$ 157,814.00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	PESO	TARIFA	DISTANCIA	VR. PARCIAL
				$ -

MANO DE OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	F.P	JORNAL	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Cuadrilla "bb"	1.00	$ 844,906.00	4.00774	$ 210,819.00
					$ 210,819.00

TOTAL C.D	**$ 510,818.00**

ADMINISTRACIÓN	25%	$ 127,705.00
IMPREVISTOS	1%	$ 5,108.00
UTILIDAD	4%	$ 20,433.00
TOTAL		**$ 664,064.00**