ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	UNIDAD
4,04	Levante en bloque cemento de 12 x20 x40 cm con pega en mortero 1:4	Levantes y Pañetes	M2

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 4,693.90
Andamios completo de seccion de 1,5 x 1,5	HORA	$ 1,500.00	0.0644050	$ 23,290.00
				$ 27,984.00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
Bloque de cemento arena de 12 x 20 x 40 cm	Und	$ 2,500.00	1.1000	$ 2,750.00
MORTERO 1:4	M3	$ 353,900.00	0.0400	$ 14,156.00
DESPERDICIOS		$ 16,906.00	0.00%	$ -
				$ 16,906.00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	PESO	TARIFA	DISTANCIA	VR. PARCIAL
				$ -

MANO DE OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	F.P	JORNAL	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Cuadrilla "bb"	1.00	$ 844,906.00	9.00000	$ 93,878.00
					$ 93,878.00

TOTAL C.D		**$ 138,768.00**
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 34,692.00
IMPREVISTOS	1%	$ 1,388.00
UTILIDAD	4%	$ 5,551.00
TOTAL		**$ 180,399.00**