ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	UNIDAD
2,08	Pilote de concreto prefabricado de 21 Mpa, de dimensiones 0.4 x 0.4 m, incluye hincado y acero de refuerzo	Cimentaciones	M

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 6,779.35
PILOTEADORA KOEHRING 535 DE 40 TON, CON MARTILLO DE 2.5 TON	HORA	$ 638,185.00	5.50000	$ 116,034.00
VIBRADOR CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS	DÍA	$ 86,040.00	15.00000	$ 5,736.00
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158KW, BALDE DE 1.5M3	HORA	$ 200,000.00	10.00000	$ 20,000.00
FORMALETA METALICAS DE 40X120CM	DIA	$ 1,500.00	0.50000	$ 3,000.00
				$ 151,549.00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
CONCRETO DE 3.000 PSI IN SITU (NO INCLYE MANO DE OBRA)	M3	$ 528,232.00	0.1600	$ 84,517.00
Acero de Refuerzo PR 60	Kg	$ 5,700.00	19.0240	$ 108,437.00
Alambre Negro	Kg	$ 7,250.00	1.3317	$ 9,655.00
DESPERDICIOS		$ 202,609.00	5.00%	$ 10,130.45
				$ 212,739.00

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	PESO	TARIFA	DISTANCIA	VR. PARCIAL
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	F.P	JORNAL	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Cuadrilla "bb"	1.00	$ 844,906.00	7.5000	$ 112,654.00
1	OFICIAL	1.72	$ 100,000.00	7.5000	$ 22,933.00
					$ 135,587.00

TOTAL C.D		**$ 499,875.00**

ADMINISTRACIÓN	25%	$ 124,969.00
IMPREVISTOS	1%	$ 4,999.00
UTILIDAD	4%	$ 19,995.00
TOTAL		**$ 649,838.00**