ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	UNIDAD
2,09	Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre incluye retiro a 10km	Cimentaciones	M3

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 32.10
Minicargador	HORA	$ 120,000.00	26.31579	$ 4,560.00
0	0	$ -	1.00000	$ -
				$ 4,592.00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	0	$ -		$ -
	0	$ -		$ -
	0	$ -		$ -
DESPERDICIOS		$ -	0.00%	$ -
				$ -

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TARIFA	DISTANCIA	VR. PARCIAL
TRANSPORTE	$ 1,300.00	10.00	$ 13,000.00
	$ -		
			$ 13,000.00

MANO DE OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	F.P	JORNAL	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	AYUDANTE	1.80	$ 64,199.87	180.00000	$ 642.00
					$ 642.00

TOTAL C.D		**$ 18,234.00**
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 4,559.00
IMPREVISTOS	1%	$ 182.00
UTILIDAD	4%	$ 729.00
TOTAL		**$ 23,704.00**