Leticia, Marzo 12 de 2025

Señores:
CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS
Leticia

REF: COTIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO

Cordial saludo,

De acuerdo a la invitación a presentar una oferta económica para la demolición de las malocas Yucuruna, Yoi y Curupira, en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas Sena de la Regional Amazonas, cuya visita fue el día 10 de marzo del año en cusrso, me permito presentar mi respectiva cotización, de acuerdo a los ítems y actividades suministrados, así:

COTIZACION


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	Licencia de construcción modalidad de demolición	UND	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1.2	Desmonte y demolición completa de la Maloka Yacuruna (Incluye: Apuntalamiento, Cerramiento en láminas de zinc, Desmonte de cubierta con tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de celosía metálica, desmonte de ventanería, desmonte de puertas, demolición de muros en mampostería y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes, interruptores, ventiladores, iluminación, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de placa de contrapiso en concreto, demolición de enchapes, demolición de mesones, demolición de estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de redes hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV, demolición de cárcamo perimetral, desmonte de divisiones)	M2	618,75	$ 200.000,00	$ 123.750.000,00

1.3	Desmonte y demolición completa de la Maloka Yoi (Incluye: Cerramiento en láminas de zinc, Desmonte de cubierta con tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de celosía metálica, desmonte de ventanería, desmonte de puertas, demolición de muros en mampostería y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes, interruptores, ventiladores, iluminación, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de placa de contrapiso en concreto, demolición de enchapes, demolición de mesones, demolición de estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de redes hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV, demolición de cárcamo perimetral, desmonte de divisiones)	M2	449,82	$ 200.000,00	$ 89.964.000,00
1.4	Desmonte y demolición completa de la Maloka Curupira (Incluye: Cerramiento en láminas de zinc, Desmonte de cubierta con tejado y entramado, desmonte de estructura de cielo raso, desmonte de celosía metálica, desmonte de ventanería, desmonte de puertas, demolición de muros en mampostería y/o superboard, desmonte de tableros eléctricos, desmonte de toma corrientes, interruptores, ventiladores, iluminación, AC con salidas eléctricas, desmonte de lavamanos, desmonte de aparatos sanitarios, demolición de placa de contrapiso en concreto, demolición de enchapes, demolición de mesones, demolición de estructura en madera tipo vigas entrepisos pasamanos escaleras, desmonte de redes hidrosanitarias gas y aguas lluvias, desmonte de redes de voz y datos y eléctricas y CCTV, demolición de cárcamo perimetral, desmonte de divisiones)	M2	618,75	$ 200.000,00	$ 123.750.000,00
1.5	Transporte de Muebles, Equipos y todo tipo de elementos que se encuentran dentro de las malocas y hacen parte del almacen General del SENA a bodega de almacenamiento (Incluye cargue y descargue, trasiego y transporte a bodega de almacén y relación de lo encontrado)	GL	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00

1.6	Disposición de Escombros (Incluye cargue y descargue, trasiego y transporte a escombrera y todos los procesos ambientales correspondientes)	GL	1	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
SUBTOTAL					**$ 398.964.000,00**
ADMINISTRACIÓN		**15%**			**$ 59.844.600,00**
IMPREVISTOS		**3%**			**$ 11.968.920,00**
UTILIDADES		**7%**			**$ 27.927.480,00**
SUBTOTAL AIU		**25%**			**$ 99.741.000,00**
TOTAL					**$498.705.000,00**

Sin otro particular,

Atentamente,



CESAR AUGUSTO QUINTERO PELAEZ
INGENIERO CIVIL M.P. No 6320265928 QND
C.C. No 18.394.237 de Calarcá Q.