GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**
NOMBRE DEL PROYECTO:	**PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CON CÓDIGO 6101 QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TENZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

CANTIDADES IMPLEMENTACIÓN PMT

A	CAPITULO 1 OBRAS PRELIMINARES						$ 18.545.450,00
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**CANT**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**
1	3.09.17	SEÑAL REGLAMENTARIA PARA OBRA DE 60 CM SEGÚN NORMA INVIAS (**CEDA EL PASO SR-02**)	Precios Gober.	Unidad	1	$ 280.500,00	$ 280.500,00
2	3.09.33	SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO - PALETAS PARE / SIGA (**PARE-SIGA SR-04**)	Precios Gober.	Unidad	1	$ 33.950,00	$ 33.950,00
3	3.09.23	SEÑAL INFORMATIVA EN OBRA SEGÚN NORMA INVIAS) **(SEÑAL FIN DE OBRA SIO - 03)**	Precios Gober.	Unidad	26	$ 257.500,00	$ 6.695.000,00
4	3.09.20	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 60 CM SEGÚN NORMA INVIAS (**SEÑAL TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01**)	Precios Gober.	Unidad	6	$ 263.666,67	$ 1.582.000,00
5	3.09.20	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 60 CM SEGÚN NORMA INVIAS (**SEÑAL AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03**)	Precios Gober.	Unidad	1	$ 263.666,67	$ 263.667,00
6	3.09.20	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 60 CM SEGÚN NORMA INVIAS (**ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA SPO-06**)	Precios Gober.	Unidad	2	$ 263.666,67	$ 527.333,00
7	3.09.20	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 60 CM SEGÚN NORMA INVIAS (**ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA SPO-05**)	Precios Gober.	Unidad	2	$ 263.666,67	$ 527.333,00
8	3.09.20	SEÑAL PREVENTIVA EN OBRA DE 60 CM SEGÚN NORMA INVIAS (**PROXIMIDAD DE SEÑAL CEDA EL PASO SP-33**)	Precios Gober.	Unidad	1	$ 263.666,67	$ 263.667,00
9	3.09.28	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS-BARRICADAS DE LISTONES	Precios Gober.	Unidad	2	$ 680.000,00	$ 1.360.000,00
10	3.09.26	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES	Precios Gober.	Unidad	106	$ 65.000,00	$ 6.890.000,0
11	3.09.32	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - CINTA DE SEÑALIZACIÓN	Cotización	Unidad	3	$ 40.666,67	$ 122.000,0

B	PERSONAL IMPLEMENTACIÓN PMT								$ 83.141.510,00
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**UNIDAD**	**DEDICACIÓN**	**MES**	**CANT**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**
1	REF: 5.01.38	AUXILIAR DE TRANSITO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%	Precios Gober.	Unidad	100%	12	3	$ 2.309.486,40	$ 83.141.510
								COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT	**$ 101.686.960,00**

WILSON FERNANDO GUERRERO FAGUA
Ingeniero en Transporte y Vías
TP 0911-1022 CPITV