COTIZACIÓN PARA LOTE 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría General
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
Solicitud Cotización Lote 1

Nombre Empresa y NIT	AGAC SAS 901.146.852-4
Nombre Contacto y cargo	EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO- REPRESENTANTE LEGAL
E-Mail:	COMERCIAL.AGAC@GMAIL.COM
Dirección y Tel. Celular o fijo	CALLE 26 SUR #27-35, 312 417 6668
Fecha	16/09/2026

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

La oferta corresponde a la ejecución integral del proyecto para la implementación del componente de experiencia de la Red CADE, relacionado con el lote 1 correspondiente a mobiliario, adecuación y reconfiguración funcional de los espacios en los puntos de atención definidos.
Los valores deberán presentarse como precio global, discriminando el valor antes de IVA, el IVA aplicable conforme a la normatividad tributaria vigente y el valor total incluido IVA.
La información suministrada tendrá carácter exclusivamente referencial y será utilizada como insumo para la estimación del valor del proceso de contratación, sin que genere obligación alguna para la entidad ni implique definición anticipada del tratamiento tributario o del modelo contractual definitivo.
Se deberán revisar en detalle todos los requerimientos establecidos en el documento "Anexo Técnico" y formular la estimación económica en concordancia con lo allí definido.
Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano, así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos, se aproxima al entero anterior.
No se permitirá modificar, agregar o eliminar ítems o servicios de la matriz de cotización.
Para mayor detalle sobre el alcance de las actividades, especificaciones técnicas, condiciones de ejecución y demás aspectos del proyecto, se deberá consultar el Anexo Técnico.
La información deberá ser diligenciada únicamente de forma numérica. Se recomienda no copiar ni pegar información para evitar la alteración de las fórmulas.
El valor de la estimación deberá expresarse en pesos colombianos (COP) e incluir todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, así como los impuestos, tasas y contribuciones aplicables, tales como timbre, retelCA, retención en la fuente, estampillas y demás que correspondan.
Nota: La presente estimación de precios no implica obligación alguna de contratar por parte de la entidad.

NOTA	**Se informa a los proveedores que la numeración de los ítems del presente evento de cotización puede variar respecto a versiones o documentos previos. Se solicita verificar cuidadosamente la numeración vigente al momento de diligenciar la oferta, con el fin de evitar inconsistencias entre los ítems cotizados**

CAPITULO 1	MOBILIARIO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	Puff/Butaco: Suministro e instalación de puff con dimensiones aproximadas de 0,50 m x 0,50 m x 0,45 m (alto), con estructura en triplex flormorado de 2 cm de espesor. Incluye sistema de movilidad mediante ruedas 360° con freno, aptas para uso institucional. Cuenta con cojinería en espuma de alta densidad con capa superior en espuma viscoelástica, recubierta en vinilo antimicrobiano de alta resistencia, de fácil limpieza y mantenimiento.	Unidad	1	$ 520.940,00	$ 520.940,00
1.2	Silla Esquinera: Suministro e instalación de silla esquinera tipo módulo esquinero, con dimensiones aproximadas de 0,50 m x 0,50 m x 0,45 m (alto), con lado tangente curvo. Fabricada en triplex flormorado de 2 cm de espesor, con cojinería en espuma de alta densidad y recubrimiento en vinilo antimicrobiano de alta durabilidad. Incluye sistema de movilidad mediante ruedas 360° con freno, que permite configuración flexible en el espacio.	Unidad	1	$ 595.360,00	$ 595.360,00
1.3	Silla con Espaldar: Suministro e instalació de silla con espaldar con dimensiones aproximadas de 0,50 m de ancho x 0,50 m de profundidad x 0,85–0,90 m de altura, con altura de asiento de 0,45 m. Estructura en triplex flormorado de 2 cm de espesor, con espaldar ergonómico integrado. Asiento en espuma de alta densidad con recubrimiento en vinilo antimicrobiano de alta resistencia. Incluye sistema de movilidad mediante ruedas 360° con freno.	Unidad	1	$ 915.000,00	$ 915.000,00
1.4	Mesa: Suministro e instalación de mesa modular, con dimensiones aproximadas de 1,20 m de longitud x 0,60 m de ancho x 0,75 m de altura, fabricada en triplex flormorado de 2 cm de espesor, con cantos protegidos en fórmica de alta resistencia en colores institucionales. Incluye sistema de movilidad mediante ruedas 360° con freno.	Unidad	1	$ 1.000.400,00	$ 1.000.400,00
1.5	Mobiliario para sala de estar de Servidores: Suministro e instalación de módulos individuales o combinados (tipo banca o sofá), con dimensiones aproximadas por módulo de 0,70 m a 0,90 m de ancho y 0,45 m de altura de asiento. Fabricado en triplex flormorado de 2 cm de espesor, con cojinería en espuma de alta densidad y recubrimiento en vinilo antimicrobiano de alta resistencia. Incluye sistema de movilidad mediante ruedas 360° con freno, que permite configuración flexible del espacio, conforme a lineamientos de mobiliario modular institucional.	Unidad	1	$ 1.058.960,00	$ 1.058.960,00
1.6	Suministro e instalación de luminarias lineales LED para espacios de atención, con longitud aproximada de 1,20 m, temperatura de color neutra (4000K), eficiencia ≥100 lm/W, difusor opalizado para control de deslumbramiento. Incluye instalación eléctrica asociada.	Unidad	1	$ 192.760,00	$ 192.760,00
1.7	Suministro e instalación de conjunto vegetal (planta + matera + plato), con altura aproximada de 0,80 m a 1,50 m, apto para interiores, de bajo mantenimiento y acorde con condiciones del espacio.	Unidad	1	$ 256.200,00	$ 256.200,00
1.8	Diseño y ejecución de murales gráficos en pared (aprox. 10 m² cada uno), con aplicación de identidad visual mediante pintura, vinilo o técnica mixta. Incluye preparación de superficie.	Unidad	1	$ 3.806.400,00	$ 3.806.400,00
NOTA TÉCNICA	Los diseños deberán corresponder a referencias existentes en el mercado, no desarrollos a medida.				

TOTAL SIN IVA	**$8.346.020,00**
IVA 19%	$1.585.743,80
TOTAL IVA INCLUIDO	**$9.931.763,80**

****Duracion aproximada de la intervención 5 semanas**