COTIZACIÓN PARA LOTE 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría General
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
Solicitud Cotización Lote 2

Nombre Empresa y NIT	CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES CYSTEQ SAS NIT 830.091.017 -5
Nombre Contacto y cargo	LUZ AMPARO LOPEZ AVILA COORDINADORA COMERCIAL
E-Mail:	ventas1cysteq@gmail.com , ventas@cysteqsas.com
Dirección y Tel. Celular o fijo	Calle 6 A No 75 - 56 Loc 118 cel 3057927647
Fecha	16 de septiembre del 2026

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

La oferta corresponde a la ejecución integral del proyecto para la implementación del componente de experiencia de la Red CADE, relacionado con el Lote 2 correspondiente a implementación de identidad visual en los espacios en los puntos de atención.
Los valores deberán presentarse como precio global, discriminando el valor antes de IVA, el IVA aplicable conforme a la normatividad tributaria vigente y el valor total incluido IVA.
La información suministrada tendrá carácter exclusivamente referencial y será utilizada como insumo para la estimación del valor del proceso de contratación, sin que genere obligación alguna para la entidad ni implique definición anticipada del tratamiento tributario o del modelo contractual definitivo.
Se deberán revisar en detalle todos los requerimientos establecidos en el documento "Anexo Técnico" y formular la estimación económica en concordancia con lo allí definido.
Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano, así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos, se aproxima al entero anterior.
No se permitirá modificar, agregar o eliminar ítems o servicios de la matriz de cotización.
Para mayor detalle sobre el alcance de las actividades, especificaciones técnicas, condiciones de ejecución y demás aspectos del proyecto, se deberá consultar el Anexo Técnico.
La información deberá ser diligenciada únicamente de forma numérica. Se recomienda no copiar ni pegar información para evitar la alteración de las fórmulas.
El valor de la estimación deberá expresarse en pesos colombianos (COP) e incluir todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, así como los impuestos, tasas y contribuciones aplicables, tales como timbre, retelCA, retención en la fuente, estampillas y demás que correspondan.
Nota: La presente estimación de precios no implica obligación alguna de contratar por parte de la entidad.

NOTA	**Se informa a los proveedores que la numeración de los ítems del presente evento de cotización puede variar respecto a versiones o documentos previos. Se solicita verificar cuidadosamente la numeración vigente al momento de diligenciar la oferta, con el fin de evitar inconsistencias entre los ítems cotizados**

CAPITULO 1	**IDENTIDAD VISUAL**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1.1	Elaboración del contenido del Manual de Identidad Visual aplicado a los puntos de atención de la RedCADE, incluyendo lineamientos de uso, criterios de aplicación espacial, tipologías de piezas, especificaciones técnicas y criterios de implementación. Se entrega en formato editable y una (1) copia impresa.	Unidad	1	$ 6.850.000,00	$ 6.850.000,00
1.2	Aviso de acceso exterior (< 8 m²) Suministro e instalación de aviso de acceso exterior de área menor a 8 m², conformado por estructura metálica de soporte y cuerpo en lámina metálica calibre 18–20, con acabado en pintura electrostática poliéster para exteriores resistente a radiación UV. Incluye gráfica en vinilo de alto desempeño, sistema de anclaje e instalación.	Unidad	1	$ 5.200.000,00	$ 5.200.000,00
1.3	Aviso de acceso exterior (8 m² a 15 m²) Suministro e instalación de aviso de acceso exterior con área entre 8 m² y 15 m², conformado por estructura metálica de soporte y cuerpo en lámina metálica calibre 18–20, con acabado en pintura electrostática poliéster para exteriores resistente a radiación UV. Incluye gráfica en vinilo de alto desempeño, sistema de anclaje e instalación.	Unidad	1	$ 10.100.000,00	$10.100.000,00
1.4	Aviso de acceso exterior (15,1 m² a 23 m²) Suministro e instalación de aviso de acceso exterior con área entre 15,1 m² y 23 m², conformado por estructura metálica de soporte y cuerpo en lámina metálica calibre 18–20, con acabado en pintura electrostática poliéster para exteriores resistente a radiación UV. Incluye gráfica en vinilo de alto desempeño, sistema de anclaje e instalación.	Unidad	1	$ 14.200.000,00	$14.200.000,00
1.5	Suministro e instalación de estructura tipo tótem direccional, conformada por poste en perfil tubular metálico, con una altura aproximada de 1,90 m, y acabado en pintura electrostática para exteriores. Incluye fabricación, transporte, instalación y sistema de anclaje o cimentación según condiciones del sitio, garantizando estabilidad y durabilidad.	Unidad	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
1.6	Suministro e instalación de módulo de identidad visual direccional tipo volumétrico (cubo), de sección aproximada de 25 cm x 25 cm, fabricado en lámina metálica (calibre 18–20) con acabado en pintura electrostática. El módulo contará con gráfica aplicada en una (1) cara mediante vinilo de alto desempeño, correspondiente a la información direccional (texto, símbolo y/o iconografía). Adicionalmente, incorporará símbolos en alto relieve y sistema braille, garantizando condiciones de accesibilidad. Incluye sistema de fijación a la estructura metálica del tótem.	Unidad	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00
1.7	Suministro e instalación de marcadores de espacios (30x15 cm), en lámina metálica calibre 18–20 con acabado en pintura electrostática y gráficas en vinilo de alto desempeño y sistema de fijación.	Unidad	1	$ 35.000,00	$ 35.000,00
1.8	Suministro e instalación de marcadores de espacios (50x20 cm), en lámina metálica calibre 18–20 con acabado en pintura electrostática y gráficas en vinilo de alto desempeño y sistema de fijación.	Unidad	1	$ 55.000,00	$ 55.000,00
1.9	Suministro e instalación de marcadores de espacios (150x30 cm), en lámina metálica calibre 18–20 con acabado en pintura electrostática y gráficas en vinilo de alto desempeño y sistema de fijación.	Unidad	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
1.10	Suministro e instalación de identificadores de módulos y salas (25x25 cm), en lámina metálica calibre 18–20 con acabado en pintura electrostática y gráficas en vinilo de alto desempeño y sistema de fijación.	Unidad	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
1.11	Suministro e instalación de panel tipo eucol interior (75 cm x 106 cm), con estructura metálica con acabado en pintura electrostática para exteriores y sistema de doble vidrio de seguridad (templado o laminado). Incluye herrajes e instalación.	Unidad	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
1.12	Suministro e instalación de estantería tipo exhibidor inclinado en estructura metálica, con entrepaños en lámina metálica microperforada. Dimensiones aproximadas de 0,70 m de ancho por 1,80 m de alto. Incluye acabado en pintura electrostática, sistema de ruedas para su desplazamiento, base estable y elemento superior de identificación institucional. Capacidad mínima de carga 15 kg por entrepaño.	Unidad	1	$ 310.000,00	$ 310.000,00
NOTA TÉCNICA	Todos los elementos deberán cumplir con condiciones de durabilidad para uso institucional, incluyendo resistencia a la intemperie, radiación UV, limpieza frecuente y uso intensivo. Los materiales y sistemas constructivos deberán garantizar estabilidad, seguridad y calidad en la instalación, y deberán ser previamente aprobados por la entidad. La entidad suministrará los lineamientos de identidad visual y especificaciones técnicas de referencia.				

TOTAL SIN IVA	**$41.175.000,00**
IVA 19%	$7.823.250,00
TOTAL IVA INCLUIDO	**$48.998.250,00**

****Duracion aproximada de la intervención 5 semanas**