REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS EN AREAS DE IMPORTANCIA ECOLOGICA COMO ESTRATEGIA DE INCENTIVOS POR SERVICIOS AMBIENTALES Y LA DISMINUCION DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS - META"

MESETAS - META, OCTUBRE 2026

SEÑOR(ES):
MUNICIPIO DE MESETAS - META

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
1		PRELIMINARES				
1,1	14010101	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON GPS	M2	0,77	$ 4.705,00	$ 3.606,38
2		CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73M x 1,05M) H: 0,83M				
2,1	14050204	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	2,33	$ 164.785,30	$ 383.949,75
2,2	14050205	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	1,58	$ 89.859,45	$ 141.977,93
2,3	14080205	TABLON LISO GRESS 0.25X0.25, INCLUYE AFINADO, MORTERO 1:4, E=0.03 M	M2	0,50	$ 80.771,42	$ 40.385,71
2,4	SP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE HERRAJES	UND	1,00	$ 2.866.176,36	$ 2.866.176,36
2,5	SP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO DE GRESS DE 6"	UND	3,00	$ 44.064,20	$ 132.192,60
2,6	17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	0,04	$ 728.583,60	$ 29.143,34
2,7	SP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES NATIVOS	UND	53,00	$ 13.149,9985	$ 696.949,92
		VALOR TOTAL X UNIDAD				$4.294.381,99
		CANTIDAD DE USUARIOS		22		$94.476.403,70
		ADMINISTRACION			28%	$ 26.453.393,03
		UTILIDAD			5%	$4.723.820,18
		IMPEVISTOS			1%	$944.764,04
		TOTAL A.I.U.			34%	$32.121.977,25
		PMA			1%	$944.764,04
		VALOR TOTAL DE LA OBRA AJUSTADA				$127.543.144,99

Se determina el valor del presupuesto con base a los precios referencia de la Agencia de Infraestructura del Meta, CATALOGO 2025.

Se toma un factor distancia de 1.24 teniendo en cuenta el factor de influencia del proyecto

se tiene en cuenta un AIU de 34% para los precios de referencia y un 1% para el PMA

Cordialmente,

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Carlos A. Tellez / Apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura
Elaboró: Silvio Vladimir Rivera Sanchez/Cargo Secretario de Planeación e Infraestructura