Cota, Cundinamarca 02 de octubre de 2026

Consecutivo: 746

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
ATTN. Arq. ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.

Ref. **PROPUESTA PARA EL ALQUILER DEL EQUIPO VACTOR 2100 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LAS REDES INTERNAS DE BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA"**

Respetada Arq. Rodríguez:

Atentamente me permito poner a su disposición los servicios de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado a las 11 instituciones educativas oficiales, perrera Municipal y estaciones de bombeo EBAR, y demás infraestructura del Municipio con equipo succión/presión marca Vactor 2100.

CONDICIONES GENERALES:

- Para la aprobación del servicio se requiere contrato por escrito por parte del cliente.
- Se diligenciará un formato de control de tiempos.
- Nuestra Empresa pone a su disposición un conductor y dos ayudantes, para realizar los trabajos.
- Para la facturación se tendrá en cuenta la forma de pago del contrato que se llegue a celebrar.
- Tramitar los permisos de trabajo e ingreso de nuestro personal y equipo a las instalaciones o vías donde se requiere el servicio.
- El tiempo de servicio cuenta desde la llegada del equipo a las instalaciones del cliente hasta culminado el servicio, No se cobrará desplazamiento del equipo.

Scanned with CamScanner

- El cliente asegura un terreno firme (peso hasta 25 T) para la entrada del vehículo al sitio de trabajo en caso de cualquier percance el cliente asume los costos en que se incurra para subsanar el mismo, además del stand by del equipo.
- Nuestro equipo succiona y lava a presión, no se efectuarán arreglos o reparación de tuberías

Información general:

Equipo para limpieza de redes de alcantarillado y pozos sépticos con sistema de succión y lavado con chorro a presión maraca VACTOR montado sobre chasis INTERNATIONAL 2009.

CAPACIDAD TANQUE LODOS	5 yardas cubicas
CAPACIDAD TANQUE DE AGUA	1000 galones
PRESION DE SONDEO	2500 PSI
LONGITUD DE MANGUERA DE SONDEO	400 ft
RENDIMIENTO DE SUCCION	8000 ft3 por min
LONGITUD MANGUERA DE SUCCION	6 m
DIAMETRO MANGUERA DE SUCCION	8"

CONDICIONES ECONOMICAS:

Descripcion	Horas	Valor Unit Hora	Valor Total
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO; REDES INTERNAS DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA	1	$ 414.729	$ 414.728,68
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 414.728,68**
ADMINISTRACION 10%	**$**		**41.472,87**
IVA 19%	**$**		**78.798,45**
Total	**$**		**535.000,00**

Scanned with CamScanner

SE ALQUILA MINIMA CUATRO (4) HORAS

LA JORNADA INICIA DESDE QUE SALE DE LAS INSTALACIONES DE EMSERCOTA HASTA SU LLEGADA, LA HORA ADICIONAL SE COBRARA A CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE $474.600.

Nos permitimos presentar a su consideración nuestro ofrecimiento para la limpieza de redes de alcantarillado sumideros, tanques y pozos sépticos de los bienes públicos. Estamos en la capacidad de ofertar el servicio en promedio 48 horas a la semana

Cualquier inquietud a la presente con gusto la estaremos atendiendo.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN
R.L. EMSERCOTA S.A. E.S.P.

	FUNCIONARIO NOMBRE CARGO	FIRMA
PROYECTO	Luis Meyer Simbaqueva Segura – Profesional Universitario del área operatviva	
REVISO	Ana Aida Pardo Camillo – Subgerente Corporativo	
APROBO	Guillermo Andrés González Sánchez - Subgerente Técnico	

Scanned with CamScanner

EQUIPO VACTOR OFERTADO:



VEHICULO	**VACTOR OSD 357**		
MODELO 2008	**CHASIS INTERNATIONAL**		**MANTENIMIENTOS AL DIA**
DISTRIBUIDO POR SETINGE LTDA AÑO 2008	**SEGURO OBLIGATORIO MARZO DE 2027**	**REVISION TECNO MECANICA HASTA MARZO de 2027**	

Scanned with CamScanner