OBJETO DEL CONTRATO	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

MUNICIPIO	DIBULLA	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA
1	OBRAS CIVILES		
1,1	CORTE CON DISCO	UNIDAD: ML	TOTAL: 15,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL
CUBIERTA	15,0						15,0
							0,0

OBSERVACIONES:	Subtotal 15,00
	Vienen
	TOTAL 15,00

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA
1	OBRAS CIVILES		
1,2	PICADA DE PAÑETE INCLUYE RETIRO	UNIDAD: M2	TOTAL: 26,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL
	1,50		2,70			1,00	4,05
	1,50		2,70			2,00	8,10
	1,20		2,70			1,00	3,24
	2,00		2,70			1,00	5,40
	1,90		2,70			1,00	5,13

OBSERVACIONES:	Subtotal 25,92
	Vienen
	TOTAL 26,00

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA
1	OBRAS CIVILES		
1,3	DESMONTE CIELO RASO	UNIDAD	M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	3,0	5,0				1,0	15,0

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	15,0
	Vienen	
	TOTAL	**15,0**

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA
1	OBRAS CIVILES		
1,4	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR Y TELA DE CERRAMIENTO	UNIDAD	ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
	10,0						10,0
							0,0

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	10,00
	Vienen	
	TOTAL	**10,00**

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA
1	OBRAS CIVILES		
1,5	REPARACION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO, INCLUYE REACOMODACIÓN DE TEJAS, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O GANCHOS.	UNIDAD	M2 TOTAL 26,0

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL
	4,00		2,50			1,00	10,00
	4,00		2,00			2,00	16,00

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	26,0
	Vienen	
	TOTAL	**26,0**

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA
1	OBRAS CIVILES		
1,6	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO	UNIDAD	M2 TOTAL 57,06

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL
	5,00	3,25				1,00	16,25
	5,00	3,83				1,00	19,17
	3,00	2,51				1,00	7,53
	2,00	1,40				1,00	2,81
	3,00	1,46				1,00	4,39
	2,00	1,30				1,00	2,60
	3,50	1,23				1,00	4,32

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	57,06
	Vienen	
	TOTAL	**57,06**

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA						
1	OBRAS CIVILES								
1,7	IMPERMEABILIZACION DE PISA CON MANTO ASFALTICO 3MM				UNIDAD	ML	TOTAL	25,59	
	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA SECCION	VOLUMEN	No. DE UNIDADES	VOLUMEN TOTAL	
		LARGO	ANCHO	ALTO					
		5,00	0,62				2,00	6,24	
		5,00	0,62				2,00	6,24	
		3,00	0,62				1,00	1,87	
		2,00	0,62				2,00	2,50	
		3,00	0,62				1,00	1,87	
		2,00	0,62				2,00	2,50	
		3,50	0,62				2,00	4,37	
OBSERVACIONES:		Subtotal						25,59	
		Vienen							
		TOTAL						25,59	

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DIBULLA						
2	OBRAS ELECTRICAS								
2.1	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON BARRAJE DE 200A ,BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA ,PUERTA Y CHAPA. INCLUYE UNA PROTECCIÓN DE 3X20A 10KA, UNA PROTECCIÓN DE 2X20A 10KA Y UNA PROTECCIÓN DE 1X20 A 10 KA. EMPOTRADO.				UNIDAD	Und	TOTAL	1,00	
	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	No. DE	VOLUMEN	