MUNICIPIO DE SUESCA - CUNDINAMARCA						
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TENERIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ADECUACION DEL SALON						
CONTRATISTA:						
SUPERVISOR:						
ITEM: APU 1,1						
DESCRIPCION:	LAVADA DE VIGA CANAL					
UNIDAD:	ML					
MANO DE OBRA						
COD	DESCRIPCIÒN ITEMS	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	REND. T/U	PRECIO TOTAL
1	MANO DE OBRA AA	75.873,00	200,00%	151.746,00	16,00	9.484,13
TOTAL MANO DE OBRA						**9.484,13**
MATERIALES						
COD	DESCRIPCIÒN ITEMS	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	
2	ACIDO NITRICO	LT	9.579,00	0,08	766,32	
	AGUA	LT	74,00	2,00	148,00	
					-	
TOTAL MATERIALES					**914,32**	
EQUIPO						
COD	DESCRIPCIÒN ITEMS	UNIDAD	TARIFA	REND. T/U	PRECIO TOTAL	
3	HERRAMIENTA MENOR	GL	474,21	1,00	474,21	
	SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CI	D	30.402,00	16,00	1.900,13	
TOTAL EQUIPOS					**2.374,34**	
COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)					**12.773,00**	