"DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA-SANTANDER"

PRESUPUESTO OFICIAL

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**				
	1.1		1,1	Suministro y aplicación de pintura para demarcación vial horizontal en color blanco para flechas, líneas de detencion (PARE), pasos peatonales, zonas escolares,zonas de prohibido parquear y zonas de estacionamiento vehicular con pintura para tráfico acrílica (incluye suministro, aplicación con equipo de pintura y microesferas de vidrio reflectivas)	m2	814	$ 54.305,00	$ 44.204.270,00
	1.2		1,2	Suministro e instalación de imprimante para marcas viales con pintura tipo tráfico negro	m2	248	$ 43.043,00	$ 10.674.664,00
	1.3		1,3	Suministro e instalación de estoperoles (incluye elementos de fijación y/o anclaje)	und	264	$ 25.107,00	$ 6.628.248,00
	1.4		1,4	Suministro e instalación de reductor de velocidad tipo resalto	ml	86	$ 341.951,00	$ 29.407.786,00
Subtotal								**$ 90.914.968,00**

2				**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**				
	2,1		2,1	Suministro e instalación de señal vertical SP-46B UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	12	$ 1.042.883,00	$ 12.514.596,00
	2,2		2,2	Suministro e instalación de señal vertical SP-47A UBICACIÓN CRUCE ESCOLAR con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	4	$ 1.042.444,00	$ 4.169.776,00
	2,3		2,3	Suministro e instalación de señal vertical SP-25A(PROXIMIDAD A RESALTO) con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	11	$ 966.707,00	$ 10.633.777,00
	2,4		2,4	Suministro e instalación de señal vertical SR-01 (PARE) con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	15	$ 966.707,00	$ 14.500.605,00
	2,5		2,5	Suministro e instalación de señal vertical SR-28A (PROHIBIDO PARQUEAR) con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	22	$ 966.707,00	$ 21.267.554,00
	2,6		2,6	Suministro e instalación de señal vertical SR-30 (VELOCIDAD 30) con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	9	$ 966.707,00	$ 8.700.363,00
	2,7		2,7	Suministro e instalación de señal vertical SR-34 (SOLO TAXI) con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	6	$ 966.707,00	$ 5.800.242,00
	2,8		2,8	Suministro e instalación de señal vertical SR-42 (ZONA DE DESCARGUE) con pedestal en concreto de 2000 psi (incluye ángulo de hierro de 2" x 2"x 1/4" de espesor y transporte)	und	1	$ 966.707,00	$ 966.707,00
	2,9		2,9	Demolicion de andén en concreto existente	m2	8	$ 26.843,00	$ 214.744,00
Subtotal								**$ 78.768.364,00**

VALOR TOTAL	**$ 169.683.332,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**-**
VALOR TOTAL	**$ 169.683.332,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACION	**A=**	**29%**
IMPREVISTO	**I=**	**1%**
UTILIDAD	**U=**	**5%**
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**35%**