Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social		
	version 2 del 21 de agosto de 2025	

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 6 - 55, EN EL CENTRO POBLADO MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1,01	8115			Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	723,20	$ 8.951,00	$ 6.473.363,20
1,02	1887			Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	M2	6,00	$ 62.871,00	$ 377.226,00
Subtotal								**$ 6.850.589,20**
2				**CANCHA**				
2,01	5388			Grama sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacion. Suministro e Instal.	M2	608,00	$ 222.039,00	$ 134.999.712,00
2,02	5999			Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	M	44,00	$ 1.096.901,00	$ 48.263.644,00
2,03	5885			Malla eslabonada Cal. 10. con platina para adhesion al tubo y angulos agarre superior e inferior, con anticorrosivo y esmalte	M2	115,20	$ 125.434,00	$ 14.449.996,80
2,04	6111			Porton en malla eslabonada Cal. 10 y tubo H. G. 2", e=0.098" (Anticorrosivo y Pintura)	UND	1,00	$ 2.993.657,00	$ 2.993.657,00
2,05	7958			Placa afinada para canchas multiples en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm y juntas de dilatacion	M2	10,00	$ 185.750,00	$ 1.857.500,00
2,06	7437			Pintura tuberia Ø-2" - 3" anticorrosivo + esmalte sintetico (2 manos c/u)	M	40,00	$ 21.377,00	$ 855.080,00
2,07	6157			Pintura gris basalto para estructuras en concreto	M2	115,20	$ 27.175,00	$ 3.130.560,00
2,08	172			Bajante A.LL. PVC 4"	M	48,00	$ 93.145,00	$ 4.470.960,00
Subtotal								**$ 211.021.109,80**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 217.871.699,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
Elaboro: **Ing. YEFERSON TELLEZ ESTUPIÑAN** Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeacion y Banco de Proyectos	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34%