Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social	
version 2 del 21 de agosto de 2025	

"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL CENTRO POBLADO LA GUAFILLA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1,01	5343			Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	M2	459,00	$ 17.525,00	$ 8.043.975,00
1,02	6476			Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m	M	94,00	$ 36.593,00	$ 3.439.742,00
1,03	6203			Excavacion a mano en material comun, con transporte.	M3	7,87	$ 100.817,00	$ 793.430,00
1,04	5794			Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	M3	137,70	$ 35.133,00	$ 4.837.814,00
Subtotal								**$ 17.114.961,00**
2				**CAMPO DE JUEGO**				
2,01	5910			Explanacion, extendida, conformación para la nivelacion de terreno	M3	137,70	$ 18.159,00	$ 2.500.494,00
2,02	5890			Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	M3	83,20	$ 142.304,00	$ 11.839.693,00
2,03	4611			Relleno con material crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado	M3	124,80	$ 107.321,00	$ 13.393.661,00
2,04	5802			Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla O5	M2	375,00	$ 135.706,00	$ 50.889.750,00
2,05	5388			Grama sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacion. Suministro e Instal.	M2	375,00	$ 263.781,00	$ 98.917.875,00
2,06	7983			Arco para canchas de futbol 7 (3.0 x 2.0 m x 0.50 m de fondo) en tuberia de 2 1/2" y 1 1/2" espesor 3 mm, incluye redes. Suministro e Instal.	JG	1,00	$ 2.788.346,00	$ 2.788.346,00
2,07	7465			Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.15 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	M	80,00	$ 62.795,00	$ 5.023.600,00
2,08	7923			Cerramiento, en malla eslabonada, platina, tubo H.G 1 1/2" x 3.25 mm con brazo, cimentacion con viga y dados	M	32,00	$ 673.839,00	$ 21.562.848,00
2,09	7984			Malla para cerramiento lateral cancha calibre No 5, hueco 13 cm, 100% nylon, incluye accesorios de fijacion (guaya, pernos) Suministro e Instal.	M2	96,00	$ 30.302,00	$ 2.908.992,00
2,10	7155			Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.	M	60,00	$ 64.273,00	$ 3.856.380,00
2,11	4969			Pedestal en concreto de 3000 psi	M3	0,36	$ 1.111.829,00	$ 400.258,00
Subtotal								**$ 214.081.897,00**
3				**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**				
3,01	4729			Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.35m)	M	65,00	$ 65.899,00	$ 4.283.435,00
3,02	135			Caja de inspeccion 60 x 60	UND	3,00	$ 610.133,00	$ 1.830.399,00
3,03	5793			Tuberia de drenaje PVC 6". Suministro e Instal.	M	15,00	$ 140.383,00	$ 2.105.745,00
3,04	7249			Rejilla en platina 1 1/4"x3/16" c/3 cm, varilla lisa 3/8" c/10 cm y contramarco en angulo 1 1/4" x 3/16" con anticorrosivo y pintura instalada.	M2	22,75	$ 1.022.280,00	$ 23.256.870,00
Subtotal								**$ 31.476.449,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 262.673.307,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)		
VALOR TOTAL		**$ 262.673.307,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	27%
IMPREVISTO	**I=**	2%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34%

Elaboro: **Ing. TATIANA LEON FERNANDEZ**
Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeacion y Banco de Proyectos