BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE SECTOR SOCIAL
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA
"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL 5 EN EL CENTRO POBLADO LA GUAFILLA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

$ 255.107.301,00	43,39%

DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO	% QUE CUMPLE	BIEN NACIONAL	% EN COMPARACION PTO	PONDERACION RESPECTO A BIENES	PUNTAJE MAX 10
Grama sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 60 mm para canchas, con demarcacion. Suministro e Instal.	M2	375	$ 196.851,00	$ 73.819.125,00	43,39%	43,39%	43,39%	SI	27%	27%	27%
Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	M2	375	$ 101.273,00	$ 37.977.375,00	22,32%	65,71%	NO CUMPLE	NO	14%	14%	14%
Rejilla en platina 1 1/4"x3/16" c/3 cm, varilla lisa	M2	22,75	$ 762.895,00	$ 24.412.640,00	14,35%	80,06%	NO CUMPLE	NO	9%	9%	9%
Cerramiento, en malla eslabonada, platina, tubo H.G 1 1/2" x 3.25 mm con brazo, cimentacion con viga y dados	M2	32	$ 502.865,00	$ 18.103.140,00	10,64%	90,70%	NO CUMPLE	NO	7%	7%	7%
Relleno con material crudo de rio sin clasificar,	M3	124,8	$ 80.090,00	$ 9.995.232,00	5,87%	96,57%	NO CUMPLE	NO	3%	3%	3%
Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.15 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	M2	80	$ 46.862,00	$ 3.748.960,00	2,20%	98,78%	NO CUMPLE	NO	1%	1%	1%
Arco para canchas de futbol 7 (3.0 x 2.0 m x 0.50 m de fondo) en tuberia de 2 1/2" y 1 1/2" espesor 3 mm, incluye redes. Suministro e Instal.	JG	1	$ 2.080.855,00	$ 2.080.855,00	1,22%	100,00%	NO CUMPLE	NO	1%	1%	1%
TOTAL BIENES QUE CUMPLEN	27%			$ 170.137.327,00							

Elaboró:

TATIANA LEON FERNANDEZ
Profesional Contratado