OBJETO DEL CONTRATO :		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2026
MARQUE CON UNA X	FUNCIONAMIENTO:		PROYECTO DE INVERSION:	X	NOMBRE DEL PROYECTO:Desarrollar obras de infraestructura para mejorar la seguridad en el municipio de villavicencio BPIN: 2024-50001-0203 BPPIM: 2024-050001-0120	REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS (SI/NO): NO

FUENTE DE LOS RECURSOS: (Escoger de la lista desplegable)	RECURSOS PROPIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (Escoger de la lista desplegable)	MÍNIMA CUANTÍA

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CERRAMIENTO PUENTE ARIGUANI - BOCHICA					
1.01	72102900	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	146.96	$ 4,590.00	$ 674,546.40
1.02	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	146.96	$ 220,256.00	$ 32,368,821.76
1.03	72102900	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO	u	32	$ 132,825.00	$ 4,250,400.00
					SUB TOTAL Cerremiento puente Ariguani - Bochica	$ 37,293,768.16
					VALOR TOTAL (INCLUYE AIU con 34 %)	$ 37,293,768.16
2.00	CERRAMIENTO PUENTE RETIRO-VAINILLA					
1.01	72102900	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	50.78	$ 4,590.00	$ 233,080.20
1.02	72102900	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	50.78	$ 24,938.00	$ 1,266,351.64
1.03	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	50.78	$ 220,256.00	$ 11,184,599.68

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 14 AGO 2026
HORA 2:18
Recibido por:
Recibido No. CC
No. Folios 2
2118
3652

1.04	72102900	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	14.00	$	132,825.00	$ 1,859,550.00
					SUB TOTAL Cerremiento puente Retiro - Vainilla		$ 14,543,581.52
					VALOR TOTAL (INCLUYE AIU con 34 %)		$ 14,543,581.52
3.00	CERRAMIENTO PUENTE CARULU - ALBORADA						
1.01	72102900	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	37.15	$	4,590.00	$ 170,518.50
1.02	72102900	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	42.17	$	24,938.00	$ 1,051,635.46
1.03	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	37.15	$	220,256.00	$ 8,182,510.40
1.04	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA 150X150X6.35 MM (1/4") INCLUYE FIJACION DE POSTE METALICO, 4 TORNILLOS 3/8", PERFORACION, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE Y ADHESIVO EPOXICO.	u	13.00	$	132,825.00	$ 1,726,725.00
					SUB TOTAL Cerremiento puente Retiro - Vainilla		$ 11,131,389.36
					VALOR TOTAL (INCLUYE AIU con 34 %)		$ 11,131,389.36
					TOTAL CONSTRUCCION CERRAMIENTOS		$ 62,968,739.04

GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
Secretario de Gobierno y Postconflicto

Matilde Guatibonza Noguera
Profesional Universitario

TELÉFONO:
6086715859

CORREO ELECTRÓNICO:
gobierno@villavicencio.gov.co